A079

BENDROJI SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS



PROJEKTAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKO INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKAS IR JO PRIEIGOS. GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.

STATYTOJAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
DIREKTORIUS: SIGITAS KARBAUSKAS
ADRESAS: KLAIPĖDOS G. 2, GARGŽDAI, LT-96130
KODAS: Į.K. 111103732
KONTAKTAI: 846472025

PROJEKTUOTOJAS: UAB "AKETURI ARCHITEKTAI"
DIREKTORIUS: LUKAS REKEVIČIUS
ADRESAS: ŠV. STEPONO G. 18, VILNIUS, LT-01138
KODAS: į.k. 300126888
KONTAKTAI: 861216112

2017

TITULINIS LAPAS	
PROJEKTO PAVADINIMAS:	Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas
STATYBOS ADRESAS:	Gargždų miesto parkas ir jo prieigos. Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. Sav. skl. kad. nr. 5520/0003:80
PROJEKTUOTOJAS:	UAB "Aketuri architektai", į.k. 300126888
STATYTOJAS:	Klaipėdos rajono savivaldybė, į.k. 111103732
STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba
STATINIO PASKIRTIS:	Kompleksas: Gargždų miesto parkas; Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai: inžineriniai tinklai, sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai.
STATINIO KATEGORIJA:	nesudėtingi/ neypatingi statiniai
PROJEKTO STADIJA:	Techninis Projektas - TP
PROJEKTO NUMERIS:	A079
PROJEKTO DALYS:	0 BD - BENDROJI DALIS 1 SP - SKLYPO PLANO DALIS 2 SA - STATINIŲ ARCHITEKTŪROS DALIS 3 SK - STATINIŲ KONSTRUKCIJŲ DALIS 4 E - ELEKTROTECHNINĖ DALIS 5 S - SUSISIEKIMO DALIS 6 VN - VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 7 SDO - STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS 8 ŽV - ESAMŲ ŽELDINIŲ VERTINIMO IR TVARKYMO DALIS 9 ZP - ŽELDINIŲ PROJEKTAVIMO DALIS 10 KS - STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS

PROJEKTĄ TVIRTINA			
Pareigos	Vardas, pavardė	At. Nr.	Parašas
P .V. Direktorius	Lukas Rekevičius	A 1451	
Arch. P.D.V.	Milda Rekevičienė	A1463	
Arch.	Monika Augaitytė	KV2-665	
Statytojas	Klaipėdos rajono savivaldybė		

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		
Projektinės dalys		
Dalis	Dalies žymuo	Vadovo V. Pavardė, atest. nr.
0 BD - BENDROJI DALIS	A079_TP_0BD	UAB "Aketuri architektai" PV L. Rekevičius atest. Nr. A1451, atest. Nr. KPD 2777 UAB “Klaipėdos projektas” PDV Juozapas Tilvikas atest. Nr. 3346
1 SP - SKLYPO PLANO DALIS	A079_TP_1SP	UAB "Aketuri architektai" PDV M. Rekevičienė atest. Nr. A1463 Arch. M. Augaitytė atest. Nr. KV2-665
2 SA - STATINIŲ ARCHITEKTŪROS DALIS	A079_TP_2SA	UAB "Aketuri architektai" PDV M. Rekevičienė atest. Nr. A1463 Arch. M. Augaitytė atest. Nr. KV2-665
3 SK - STATINIŲ KONSTRUKCIJŲ DALIS	A079_TP_3SK	UAB „Proinfra“ PDV A. Rimkus atest. Nr. BK 013952; MK 008461
4 E - ELEKTROTECHNINĖ DALIS	A079_TP_4ET	UAB „Ispro“ PDV T. Račkauskas atest. Nr. 31145
5 S - SUSISIEKIMO DALIS	A079_TP_5S	UAB “Proinfra“ PDV A. Malinauskas atest. Nr. 29463
6 VN - VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS	A079_TP_6VN	UAB „Proinfra“ PDV A. Malinauskas atest. Nr. 29463
7 SDO - STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS	A079_TP_7SDO	PDV E. Pučkorius atest. Nr. 18147
8 ŽV - ESAMŲ ŽELDINIŲ VERTINIMO IR TVARKYMO DALIS	A079_TP_8ZVD	PDV V. Bardauskas atest. Nr. 297879
9 ZP - ŽELDINIŲ PROJEKTAVIMO DALIS	A079_TP_9ZD	PDV J. Usanova atest. Nr. 19
10 KS - STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS	A079_TP_10KS	PDV D. Juozapavičius atest. Nr. 25110
Atlikti tyrinėjimai		
Dalis	Rengėjas	
Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai (2017)	UAB “Gargždų matavimai” Direktorius G. Stangus Geodezininkas G. Stankus Kval. Paž. Nr. 1GKV-758	
Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai (2017)	UAB “Ingeo” Įmonės vadovas S. Anilionis Inž. Geologoas E. Tamušauskas Leidimo Nr. 74	
Žvalgomieji archeologiniai tyrimai (2016)	Archeologas Marius Petkus atest. Nr. 1791	
Gargždų miesto parko vystymo galimybių studija (2010)	Temos vadovas: Matas Cirtautas Bendraautoriai: Matas Cirtautas Petras Džervus Giedrė Ingrida Laukaitytė-Malžinskienė	

Pareigos	Vardas, pavardė	At. Nr.	Parašas
P .V.	Lukas Rekevičius	A 1451, KPD 2777	

A079_0BD

BENDROJI DALIS

PROJEKTAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKO INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKAS IR JO PRIEIGOS. GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.

STATYTOJAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
DIREKTORIUS: SIGITAS KARBAUSKAS
ADRESAS: KLAIPĖDOS G. 2, GARGŽDAI, LT-96130
KODAS: Į.K. 111103732
KONTAKTAI: 846472025

PROJEKTUOTOJAS: UAB "AKETURI ARCHITEKTAI"
DIREKTORIUS: LUKAS REKEVIČIUS
ADRESAS: ŠV. STEPONO G. 18, VILNIUS, LT-01138
KODAS: į.k. 300126888
KONTAKTAI: 861216112

2017

0 BD - BENDROJI DALIS	
OBJEKTAS:	Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas
OBJEKTO ADRESAS:	Gargždų miesto parkas ir jo prieigos. Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. Sav. skl. kad. nr. 5520/0003:80
PROJEKTUOTOJAS:	UAB "Aketuri architektai", į.k. 300126888
STATYTOJAS:	Klaipėdos rajono savivaldybė, į.k. 111103732
STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba
STATINIO PASKIRTIS:	Kompleksas: Gargždų miesto parkas; Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai: inžineriniai tinklai, sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai.
STATINIO KATEGORIJA:	nesudėtingi/ neypatingi statiniai
PROJEKTO STADIJA:	Techninis Projektas - TP
PROJEKTO NUMERIS:	A079
PROJEKTO DALIS:	0 BD - BENDROJI DALIS

Pareigos	Vardas, pavardė	At. Nr.	Parašas
PV	Lukas Rekevičius	A 1451, KPD 2777	

TURINYS (0 BD)				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pastaba	Psl.sk.	Psl.nr.
0 BD - BENDROJI DALIS				
1.1.	Bylos viršelis		1	1
1.2.	Bylos titulinis lapas		1	2
1.3.	Projekto sudėties žiniaraštis		1	3
1.4.	Viršelis	(0 BD)	1	4
1.5.	Titulinis lapas	(0 BD)	1	5
1.6.	Turinys	(0 BD)	2	6-7
1.7.	Technoekonominiai rodikliai	Bendrieji statinių rodikliai (BSR)	3	8-10
1.8.	Aiškinamasis raštas	AR (bendrasis)	36	11-47
1.9.	Techninės specifikacijos	TS (bendrosios)	8	48-55
1.10.	Medžiagų kiekių žiniaraštis	MKŽ (1SP; 2SA dalys)	79	56-134
1.11.	Teritorijos suvestinis inžinerinių tinklų planas	A079_TP-SP-03	6	135-140
DOKUMENTAI				
1.1.	Viršelis		1	141
1.2.	Projektuotojo dokumentai:			
1.3.	Atestatai		6	142-147
1.4.	Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas		2	148-149
1.5.	Juridinių asmenų trumpasis išrašas		1	150
1.6.	Statytojo įgaliojimas projektuotojui	Nr. (5.1.30)A5-5904	1	151
1.7.	P.V. paskyrimo raštas		1	152
1.8.	Naudotos licenzijuotos programinės įrangos sąrašas		1	153
	Nuosavybės ir panaudos dokumentai:			
1.9.	Sklypų Registrų Centro išrašai		15	154-166
	skl. kad. nr. 5520/0003:80 (parkas)	+ žemės sklypo planas	5	
	skl. kad. nr. 5520/0003:71 (mokykla)		5	
	skl. kad. nr. 5520/0003:68 (stadionas)		2	
	skl. kad. nr. 5520/0003:62 (prieplauka)		1	
1.10.	Panaudos sutartis (parko teritorija)	Nr. 12SUN-1	2	167-168
1.11.	Panaudos sutartis (prieplaukos teritorija)	Nr. K55 / 2007-19; (2007-02-06)	2	169-170
1.12.	NŽT sutikimas (valstybinė žemė)	Nr. 12SD-5253-(14.12.7)	1	171
1.13.	NŽT sutikimas (valstybinė žemė)	Nr. 12SD-2118-(14.12.137 E.); (2017 05 26)	2	172-173
	Dokumentai ir sąlygos projekto rengimui:			
1.14.	Specialieji architektūros reikalavimai	(12.13)Ar.5-173; (2017 02 07)	2	174-175
1.15.	Statinių projektavimo užduotis	Techninė užduotis	5	176-180
1.16.	KPD, Specialieji Paveldosaugos Reikalavimai	Nr.(12.14.KI)2KI-262; 2014-02-10	1	181
1.17.	PRPD, Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai	Nr. 6.2-026	2	182-183
1.18.	Nutarimas dėl teisinės apsaugos suteikimo (nesuteikimo) Gargždų buv. dvaro fragmentams	Nr.(21.114)-KS3-95	4	184-187
1.19.	Nutarimas dėl Gargždų miesto parko archeologinių tyrimų vykdymo	NR.(9.63.)2-297	1	188

1.20.	AB “ESO”, Elektros prisijungimo sąlygos	Nr. TS17-02415	2	189-190
1.21.	KRSA, Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Statybos ir kelių priežiūros sąlygos	Nr. St 4-3	1	191
1.22.	AB “Klaipėdos Vanduo: Vandens ir nuotekų sąlygos	Nr. 2017/S.6/3-136	1	192
	Projekto rengimo dokumentų derinimai:			
1.23.	Atliktų pritarimų ir derinimų sąrašas		2	193-194
1.24.	KRSA, Pritarimas Projektiniam pasiūlymams. (ištrauka)	Reg., nr. PPNSP-34-17-00004	1	195
1.25.	KPD, Nutarimas dėl pateiktų projektinių pasiūlymų	Nr.(7.12.KI)2KI-140; 2017 01 19	1	196
1.26.	PRPD , Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms “Natura 2000” teritorijoms reikšmingumo išvada	NR.6.4-014	2	197-198
1.27.	Statytojo pritarimo raštas projektui (2017 05 08)	Nr. (5.1.51)-A5-2112	1	199
1.28.	Projekto priėmimo/perdavimo aktas (2017 05 10)	pagal viešojo pirkimo pardavimo sutartį	1	200
	Projekto rengimo dokumentai:			
1.29.	Projektiniai Pasiūlymai. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą. “Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas”	Projektinė medžiaga	47	201-247
1.30.	Projektiniai Pasiūlymai. Paveldosaugos aspektai “Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas”	Projektinė medžiaga	19	248-266 (rink. 1-19)
1.31.	Gargždų miesto parko vystymo galimybių studija. Ištrauka - brėžinys.	“Teritorijos vystymo koncepcija. Sprendiniai”	1	266 (rink. 20)
1.32.	Gargždų miesto parko vystymo galimybių studija. Ištrauka - brėžinys.	“Teritorijos vystymo koncepcija. Parko želdyno tvarkymo reglamentas ”	1	267 (rink. 21)
	Tyrinėjimai:			
1.33.	Žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma, 2016		33	268-301 (rink. 22-54)
1.34.	II Pasaulinio karo Sovietų karių palaidojimo vieta. Apibrėžtų teritorijos ribų planas.	Kultūros paveldo centras	1	302 (rink. 55)
1.35.	Geologiniai tyrinėjimai, 2017 03	UAB “Ingeo”	39	303-341 (rink. 56-94)
1.36.	Topografiniai tyrinėjimai, 2016/ 2017	UAB “Gargždų matavimai”	3	342-344 (rink. 95-97)

TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI (BSR)*				
Bendrieji projektiniai rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.				
Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.PROJEKTUOJAMA BENDRA TERITORIJA				
1.1.	teritorijos plotas	ha	21.8507 ha	
1.2.	teritorijos užstatymo plotas	m^2	0.0640	
1.3.	apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas)	%	-	
1.4.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	5	
2. PAGRINDINIS PROJEKTUOJAMAS SKLYPAS (skl. kad. nr. 5520/0003:80) (parko sklypas)				
2.1.	**bendras sklypo plotas**	**ha**	**20.8407**	
2.2.	**projektuojamos teritorijos plotas**	**ha**	**20.8407**	
2.3.	**sklypo užstatymo plotas**	**ha**	**0.0640**	**laikino tipo ir inž., įrenginiai**
2.4.	**sklypo užstatymo tankumas**	**%**	**0.3**	
2.5.	**apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas)**	**%**	**-**	**ne mažiau kaip 75%**
2.6.	**automobilių stovėjimo vietų skaičius**	**vnt.**	**-**	
3. SKLYPO DALIS (skl. kad. nr. 5520/0003:71) (Gargždai, Kvietinių g. 28)				
3.1.	bendras sklypo plotas	ha	3.9426	
3.2.	projektuojamos teritorijos plotas	ha	**0.3274**	inžineriniai tinklai
3.3.	teritorijos užstatymo plotas	m^2	-	
4. SKLYPO DALIS (skl. kad. nr. 5520/0003:68) (Gargždai, Kvietinių g. 26)				
4.1.	bendras sklypo plotas	ha	3.4220	
4.2.	projektuojamos teritorijos plotas	ha	**0.0790**	inžineriniai tinklai
5. SKLYPO DALIS (skl. kad. nr. 5520/0003:62) (Gargždai, Minijos g. 24)				
5.1.	bendras sklypo plotas	ha	0.3394	
5.2.	projektuojamos teritorijos plotas	ha	**0.3394**	inžineriniai tinklai
6. VALSTYBINĖ ŽEMĖ (nesuformuoti sklypai)				
6.1.	bendras projektuojamos teritorijos plotas	ha	**0.2642**	
6.2.	teritorijos nr. 1 plotas	ha	0.0688	žr. 0BD “Schema nr.2”
6.3.	teritorijos nr. 2 plotas	ha	0.1028	žr. 0BD “Schema nr.2”
6.4.	teritorijos nr. 3 plotas	ha	0.0926	žr. 0BD “Schema nr.2”
6.5.	teritorijos užstatymo plotas	ha	-	
6.6.	Teritorijos užstatymo tankumas	%	-	
6.7.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	5	

7. LAIKINO TIPO ĮRENGINIAI				
7.1.	“A5” sanitarinis konteineris	m²	22.07	laikino tipo aptarnavimo įrenginys
7.1.1.	Bendrasis plotas	m²	19.12	
7.1.2.	Tūris	m3	59.15	
7.1.3.	Aukštis	m	2.68	
7.1.4.	Atsparumas ugniai (I, II, III)		III	
7.1.5.	Nesudėtingumo grupė (I, II)		I	
7.1.6.	Eksplotavimo terminas	metai	10	nuo įrenginio eksplotavimo pradžios
7.2.	“A6” sanitarinis konteineris	m²	14.76	laikino tipo aptarnavimo įrenginys
7.2.1.	Bendrasis plotas	m²	12.14	
7.2.2.	Tūris	m3	39.55	
7.2.3.	Aukštis	m	2.68	
7.2.4.	Atsparumas ugniai (I, II, III)		III	
7.2.5.	Nesudėtingumo grupė (I, II)		I	
7.2.6.	Eksplotavimo terminas	metai	10	nuo įrenginio eksplotavimo pradžios
7.3.	“A7” aptarnavimo konteineris	m²	22.07	laikino tipo aptarnavimo įrenginys
7.3.1.	Bendrasis plotas	m²	19.86	
7.3.2.	Tūris	m3	59,15	
7.3.3.	Aukštis	m	2.68	
7.3.4.	Atsparumas ugniai (I, II, III)		III	
7.3.5.	Nesudėtingumo grupė (I, II)		I	
7.3.6.	Eksplotavimo terminas	metai	10	nuo įrenginio eksplotavimo pradžios
7.4.	“A8” aptarnavimo konteineris	m²	7.38	laikino tipo aptarnavimo įrenginys
7.4.1.	Bendrasis plotas	m²	6.00	
7.4.2.	Tūris	m3	19.78	
7.4.3.	Aukštis	m	2.68	
7.4.4.	Atsparumas ugniai (I, II, III)		III	
7.4.5.	Nesudėtingumo grupė (I, II)		I	
7.4.6.	Eksplotavimo terminas	metai	10	nuo įrenginio eksplotavimo pradžios
8.INŽINERINIAI ĮRENGINIAI				
8.1.	“A4” apžvalgos aikštelė	m²	95.00	inžinerinis tvarkybos elementas
8.2.	“L1” lieptas	m²	25.00	inžinerinis tvarkybos elementas
8.3.	“L2” lieptas	m³	15.00	inžinerinis tvarkybos elementas
8.4.	“L3” lieptas	m³	15.00	inžinerinis tvarkybos elementas
8.5.	Scena kamerinių renginių erdvėje “R1”	m³	78.5	inžinerinis tvarkybos elementas
8.6.	“LL1” lauko laiptai “Kultūros takas” ašyje	m³	309.00	inžinerinis tvarkybos elementas
8.7.	“LL2” lauko laiptai “Istorinis takas” ašyje	m³	93.75	inžinerinis tvarkybos elementas
8.8.	“LL3” lauko laiptai muziejaus prieigose	m³	8.77	inžinerinis tvarkybos elementas

9. INŽINERINIAI TINKLAI PROJEKTUOJAMOJE TERITORIJOJE				
9.1.	Elektros tinklai			
	Vidaus dalies (VE)			
9.1.1.	E2 0,4kV kabelio linija Al 4x16mm2	km	4.111	apsaugos zona 2 m
9.1.2.	E2 0,4kV kabelio linija Al 4x25mm2	km	1.255	apsaugos zona 2 m
9.1.3.	E2 0,4kV kabelio linija Al 4x35mm2	km	2.818	apsaugos zona 2 m
9.1.4.	E2 0,23kV kabelio linija Cu 3x1,5mm2	km	0.483	apsaugos zona 2 m
9.1.5.	E2 0,23kV kabelio linija Cu 3x2,5mm2	km	0.581	apsaugos zona 2 m
9.1.6.	E1 0,4kV kabelio linija Al 4x70mm2	km	1.299	apsaugos zona 2 m
	Slidinėjimo trasa (E)			
9.1.7.	E2 0,4kV kabelio linija Al 4x16mm2	km	0.284	apsaugos zona 2 m
9.1.8.	E1 0,4kV kabelio linija Al 4x120mm2	km	0.310	apsaugos zona 2 m
9.1.9.	E1 0,4kV kabelio linija Al 4x240mm2	km	0.350	apsaugos zona 2 m
9.2.	Vandentiekio tinklai			
9.2.1.	PE100 DN40	m	218.36	
9.3.	Buitinių nuotekų surinkimo tinklai			
9.3.1.	PVC DN 160	m	4.94	
9.3.2.	PE100 DN50 (slėginis)	m	208.38	
9.4.	Lietaus nuotekų tinklai			
9.4.1.	PVC DN200	m	42.50	
9.5.	Melioracija: Drenažo vandens surinkimo tinklas PVC D145/160 su geotekstilės filtru	m	123.84	
9.6.	Siurblinė (buitinių nuotekų vandens perkėlimui). Siurblinė HDPE, D1000, h – tarp 2.0-3.0 m	l/s	1x2	

PROJEKTĄ TVIRTINA			
Pareigos	Vardas, pavardė	At. Nr.	Parašas
P .V. Direktorius	Lukas Rekevičius	A 1451	
Arch. P.D.V.	Milda Rekevičienė	A1463	
Arch.	Monika Augaitytė	KV2-665	
Statytojas	Klaipėdos rajono savivaldybė		

AR - AIŠKINAMASIS RAŠTAS (0 BD)	
OBJEKTAS:	Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas
OBJEKTO ADRESAS:	Gargždų miesto parkas ir jo prieigos. Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. Sav. skl. kad. nr. 5520/0003:80
PROJEKTUOTOJAS:	UAB "Aketuri architektai", į.k. 300126888
STATYTOJAS:	Klaipėdos rajono savivaldybė, į.k. 111103732
STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba
STATINIO PASKIRTIS:	Kompleksas: Gargždų miesto parkas; Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai: inžineriniai tinklai, sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai.
STATINIO KATEGORIJA:	nesudėtingi/ neypatingi statiniai
PROJEKTO STADIJA:	Techninis Projektas - TP
PROJEKTO NUMERIS:	A079
PROJEKTO DALIS:	0 BD - BENDROJI DALIS

Šis aiškinamasis raštas yra neatsiejama techninio projekto dalis. Gavus leidimą statybai, šis aiškinamasis raštas tampa privalomu statybos dokumentu. Šis aiškinamasis raštas turi būti skaitomas su brėžiniais ir dokumentais.

- Projektuotojas paslėptų darbų priėmime dalyvauti neprivalo.
- Techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti visuose paslėptu darbų priėmimuose.
- Rangovas turi informuoti Techninės Priežiūros Inžinierių apie visus neatitikimus esančius tarp brėžinių ir specifikacijų. Techninės Priežiūros Inžinierius pasilieka teisę nuspręsti kokiu dokumentu vadovautis prieš tai pasitaręs su Projekto Autoriais.
- Rangovas turi informuoti Techninės Priežiūros Inžinierių apie visus neatitikimus jeigu jų atsiranda pakitus nuostatams, standartams, teisiniams dokumentams ir t.t.
- Bendruoju atveju, atsiradus pakitimų nuostatuose, standartuose, teisiniuose dokumentuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifIkacijos parengtos statybos leidimo gavimo metu.

1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS:

1.1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

1.1.1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, statinio espertizė (nuo 2016 11 07);
1.1.2. STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai (nuo 2005 05 5);
1.1.3. STR 1.06.03: 2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė (nuo 2010 10 01);
1.1.4. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra (nuo 2010 10 01);
1.1.5. STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas (nuo 2008 04 17);
1.1.6. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas (nuo 2017 01 01)
1.1.7. STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai (nuo 2016 06 17)
1.1.8. STR 2.01.01(1): 2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas;
1.1.9. STR 2.01.01(2): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga;
1.1.10. STR 2.01.01(3): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
1.1.11. STR 2.01.01(4); 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;
1.1.12. STR 2.01.01(5): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo;
1.1.13. STR 2.02.08:2012 Automobilių saugyklų projektavimas (nuo 2012 05 01)
1.1.14. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (2015 01 01)
1.1.15. STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms (nuo 2010 05 07)”
1.1.16. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos (2005 12 20 pakeitimas)
1.1.17. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
1.1.18. STR 2.01.06:2009 Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.
1.1.19. HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
1.1.20. LR Statybos įstatymas Nr. I-1240 , 2016 04 01 d. redakcija
1.1.21. LR Žemės įstatymas. 1994-04-26, Nr.I-446,
1.1.22. RSN 156- 94 Statybinė klimatologija (Keitimas 2002-09-23, Nr. 488); (Žin., 2002, Nr. 96-4230)

1.2. LIETUVOS STANDARTAI IR SAUGOS TAISYLĖS:

1.2.1. LST 1516: 1998 statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;
1.2.2. LST ISO 4067 / 1: 1994 Technikos brėžiniai. Pastatų įranga. Pirmoji dalis. Grafiniai ženklai vandentiekiui, kanalizacijai, šildymui ir vėdinimui vaizduoti;
1.2.3. LST ISO 4067 / 2: 1994 Pastatų ir inžinerinių statinių brėžiniai. Pastatų įranga. Antroji dalis. Supaprastintas sanitarinių prietaisų vaizdavimas;
1.2.4. Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai (nuo 2016 04 01)
1.2.5. Pagrindiniai gaisrinės saugos reikalavimai (2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338);
1.2.6. Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas;
1.2.7. 1. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
1.2.8. 2. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.

1.3. REKOMENDACIJOS:

1.3.1. R 16 – 00 Statinio projekto sudėtis (Žin., 2000, Nr. 55-1616);
1.3.2. R 25 – 00 Statinio techninis projektas. Bendrieji reikalavimai ir sudėtis.
1.3.3. R 14 – 99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje (Žin., 1999 Nr.99 – 2868);

2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTO PARENGIMUI:

2.1. Projektas “Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas” parengtas pagal LR įstatymus, atitinka architektūrinius reikalavimus, statybos normų, normatyvinių dokumentų , išvardintų 1. paragrafe, keliamus reikalavimus;
2.2. Projekto atlikimo kalba: Lietuvių;
2.3. Pateikiamas egzempliorių skaičius: 1 vnt. skaitmeninis Techninis Projektas projekto egzempliorius;
2.4. Bendrąją ekspertizę rengti - privaloma;
2.5. Atlikti higieninę ekspertizę - neprivaloma;
2.6. Rengti aplinkos apsaugos dalį - neprivaloma;
2.7. Projektuotojas kartu su projekto užsakovu dalyvauja projekto ekspertizių ir statybos leidimo gavimo procedūrose.
2.8. Statinio statybos užbaigimas, pridavimas ir eksploatacija gali būti vykdoma vienu etapu.
2.9. Parkas yra visuomenei svarbi viešoji erdvė, apie kurios projektavimą privalu informuoti visuomenę.

3. TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI:

3.1. NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI:
3.1.1. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas
sklypams:(skl. kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:71; 5520/0003:68; 5520/0003:62);
3.1.2. Patvirtintas žemės sklypo planas (skl. kad. nr. 5520/0003:80);
3.1.3. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus sutikimas dėl valstybinės žemės panaudojimo įgyvendinant projektavimo darbus (2016-11-09 Nr. 12SD-5253-(14.12.7.)
3.1.4. Valstybinės žemės panaudos sutartis (2007-02-06 Nr. K55 / 2007-19);
3.1.5. Valstybinės žemės panaudos sutartis (2013-01-14 Nr. 12SUN-1);

3.2. SĄLYGOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
3.2.1. Užsakovo statinių projektavimo užduotis (techninė užduotis)(patvirtinta 2016-02-11);
3.2.2. Klaipėdos rajono savivaldybės išduotais specialiasiais architektūros reikalavimais(2017-02-07, Nr. (12.13) Ar. 5-173);
3.2.3. Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos, Klaipėdos teritorinio padalinio išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais nustatytais Gargždų miesto parko statybos projektui rengti (2014-02-10, Nr.(12.14.Kl)2Kl-262);
3.2.4. Pajūrio regioninio parko direkcijos išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais (2017-02-07. Nr. 6.2-026)
3.2.5. Klaipėdos raj., savivaldybės administracijos, statybos ir kelių priežiūros skyriaus sąlygomis (2017-01-19, Nr. St 4-3);
3.2.6. AB “Energijos skirstymo operatoriaus“ parengtomis elektros prisijungimo sąlygomis (2017-01-23, Nr. TS17-02415);
3.2.7. AB “Klaipėdos vanduo“ parengtomis vandens ir nuotekų prisijungimo sąlygomis (2017-02-09, Nr. 2017/S.6/3-136)

3.3. PRITARIMAI IR IŠVADOS:
3.3.1. Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos, Klaipėdos skyriaus išvados. “Dėl prašymo išnagrinėti ir pritarti Gargždų miesto parko, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r., sav., statybos (infrastruktūros įrengimo) projekto projektiniams pasiūlymams” (2017-01-19, Nr. (7.12.-Kl)2Kl-140);
3.3.2. Kultūros paveldo departamento išv.,“Dėl Gargždų miesto parko archeologinių tyrimų” (2016-02-08,Nr.(9.63.)2-297)
3.3.3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kultūros skyrius išvados “Dėl teisinės apsaugos suteikimo (nesuteikimo) Gargždų buv. dvaro sodybos fragmentams” (2016-11-14 Nr.(21.1.4.)-KS3-95
3.3.4. Kultūros paveldo departamento, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas (2014-05-26, KPD-KP-54)
3.3.5. Pajūrio regioninio parko direkcijos išvados “Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms “Natura2000” teritorijoms reikšmingumo išvada” (2017-01-23, Nr.6.4-014)
3.3.6. Klaipėdos rajono savivaldybės išvados dėl projektinių pasiūlymų (2017 01 09)

3.4. PROJEKTAVIMO PROCESO DOKUMENTAI:
3.4.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos rengto atviro konkurso
“Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas” , konkursui pateikta projektine medžiaga;
3.4.2. Suderinta projektinių pasiūlymų projektinė medžiaga (2017-01-09);

3.5. TYRIMAI:

3.5.1. “Gargždų miesto parko teritorijos, kLaipėdos r. sar., Gargždų m., Kvietinių g. 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų mažyma” (2016);

3.5.2. Kultūros paveldo centras “Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (10967, IV 369) apibrėžtų teritorijos ribų plano projektas” projekto brėžiniu (2016-11-29);

3.5.3. “Gargždų miesto parko vystymo galimybių studija” (2010-06-30, Sutartis 3700-MA);

3.5.4. Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai (2017-02-01, skl. kad. nr. 5520/0003:80);

3.5.5. Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai (2017 02 02 ;2017 03 30)

3.5.6. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai (2017 03)

4. PAGRINDINIAI RENGIMO DUOMENYS:

4.1. Projekto pavadinimas - Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas;

4.2. Žemės sklypo kadastrinis numeris - skl. kad. nr. 5520/0003:80

4.3. Adresas - Gargždų miesto parkas ir jo prieigos. Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. Sav.;

4.4. Statytojas - Klaipėdos rajono savivaldybė;

4.5. Statinių projektuotojas - Aketuri Architektai, UAB, į.k. 300126888, Šv.Stepono g. 18, LT-01138, Vilnius;

4.6. Projekto vadovas, architektas – Lukas Rekevičius at.nr. A 1451, KPD 2777;

4.7. Statybos rūšis - Nauja statyba;

4.8. Statinio kategorija - nesudėtingi/ neypatingi statiniai;

4.9. Projektavimo etapas - Nauja statyba;

4.10. Statinių paskirtis - Projektuojama paskirtis: Kompleksas: Gargždų miesto parkas; Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai: inžineriniai tinklai, sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai.

5. PROJEKTO RENGIMO STADIJA:

5.1. Rengiama projekto stadija - Techninis Projektas (TP)

5.2. Parengti projektiniai pasiūlymai suderinti su užsakovu (2017-01-09);

5.3. Parengti projektiniai pasiūlymai suderinti su Kultūros paveldo departamentu (2017-01-19);

5.4. Parengti projektiniai pasiūlymai pristatyti visuomenei viešojo svarstymo metu (2016-12-19);

5.5. Viešojo svarstymo, per kurį projektiniai pasiūlymai pristatyti visuomenei, ataskaita, pateikta Klaipėdos r. sav. administracijos direkcijai;

6. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE OBJEKTĄ:

6.1. Projektuojama teritorija: skl. kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; ir valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai;

6.2. Žemės sklypo naudojimo būdas: Atskirųjų želdynų teritorijos;

6.3. Projektuojama teritorija: "Kompleksas: Gargždų miesto parkas; Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai: inžineriniai tinklai, sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai”;

6.4. Inžineriniai tinklai (projektuojami): elektros, vandens, buitinių nuotekų, susisiekimo;

6.5. Projektuojamoje teritorijoje higieninė ir ekologinė situacija yra tinkama. Sklype nėra susikaupusių šiukšklių ar kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplink jį nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.

6.6. SPECIALIOSIOS NAUDOJIMO SĄLYGOS PROJEKTUOJAMO TERITORIJOJE:

6.6.1. Gamtinės vertybės - projektuojama teritorija patenka į Minijos upės slėnis “Natura 2000 - PAST”;

6.6.2. Gamtinės vertybės - projektuojama teritorija patenka į XLIV. Minijos ichtiologinis draustinis. Plotas - 6.7621 ha;

6.6.3. Želdiniai (esantys) - XXVII. Saugotini želdiniai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje. Plotas - 8.9925 ha;

6.6.4. Keliai - II. Kelių apsaugos zonos;

6.6.5. Vandens telkiniai - XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos;

6.6.6. Kultūros vertybės - pavienis kultūros paveldo objektas (vieta) - “Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjngos karių palaidojimo vieta”. Vertybės - žemės ir jos paviršiaus elementai: Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrame pasauliniame kare palaikai; reljefas. Teritorijos plotas - 1375 m2. (aktas 2014-05-26, Nr. KPD-KP-54);

6.6.7. Kultūros vertybės - XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos;

6.6.8. Inžineriniai tinklai - XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

6.6.9. Inžineriniai tinklai - XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

6.6.10. Inžineriniai tinklai - IX. Dujotiekio apsaugos zonos;


6.6.11. Inžineriniai tinklai - I. Ryšių linijų apsaugos zonos;

6.6.12. Inžineriniai tinklai - VI. Elektros linijų apsaugos zonos;

7. PAGRINDINIAI PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS RODIKLIAI:

7.1. Sklypo adresas - Gargždų miesto parkas ir jo prieigos. Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. Sav.

Schema nr. 1. Projektuojamos teritorijos vieta mieste



7.2. Projektuojama teritorija: skl. kad. nr. 5520/0003:80; 5520/003:71; 5520/003:68; 5520/0003:62 ir valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai;

7.3. Projektuojamos teritorijos plotas - **21.8507 ha**

7.3.1. Skl. nr. 1. - 20.8407 ha (skl. kad. nr. 5520/0003:80);

7.3.1.1. Projektuojama dalis - 20.8407 ha (projektuojama visa sklypo teritorija);

7.3.2. Skl. nr. 2. - 3.9426 ha, (skl. kad. nr. 5520/003:71);

7.3.2.1. Projektuojama dalis - 0.3274 ha;

7.3.3. Skl. nr. 3. - 3.4220 ha, (skl. kad. nr. 5520/003:68);

7.3.3.1. Projektuojama dalis - 0.790 ha;

7.3.4. Skl. nr. 4 - 0.0790 ha, (skl. kad. nr. 5520/0003:62).

7.3.4.1. Projektuojama dalis - 0.3394 ha. (Projektuojami tik elektros inžineriniai tinklai. Kiti statiniai ir inžineriniai priklausiniai projektuojami atskiru suderintu projektu - Techninis projektas “ Prieplauka Minojos slėnyje”, 2005 m);


7.3.5. Valstybinė žemė (bendras plotas) - 0.2642 ha.

7.3.5.1. Valst. ž. 1. - 0.0688 ha (valstybinė žemė kurioje nesuformuoti žemės sklypai) ;

7.3.5.2. Valst. ž. 2. - 0.01028 ha (valstybinė žemė kurioje nesuformuoti žemės sklypai);

7.3.5.3. Valst. ž. 3. - 0.0926 ha (valstybinė žemė kurioje nesuformuoti žemės sklypai);

Schema nr. 2. Projektuojama teritorija



7.4. Projektuojama teritorija istoriškai skirstoma:

7.4.1. Senojo parko teritorija - pietinė parko dalis (tikslios ribos nenustatytos);

7.4.2. Naujojo parko teritorija - šiaurinė parko dalis (tikslios ribos nenustatytos);

7.5. Projektuojama teritorija skirstoma pagal gamtines charakteristikas:

7.5.1. Viršutinė parko dalis. Ši dalis apima parko teritorijos nuo vakarinės sklypo kraštinės iki viršutinio šlaito lūžio.

7.5.2. Šlaito parko dalis. Ši dalis apima parko teritoriją nuo viršutinio iki apatinio šlaito lūžio linijos.

7.5.3. Apatinė parko dalis. Ši dalis apima teritoriją nuo apatinio šlaito lūžio linijos iki rytinės sklypo kraštinės besiribojančios su Minijos upe.

7.6. Projektuojamos teritorijos gamtinės charakteristikos:

7.6.1. Esamas teritorijos reljefas:

7.6.1.1. Bendras peraukštėjimas teritorijoje: ~30,00 m (Kvietinių g. alt.~38,00; Minijos upės krantas alt. ~8.00);

7.6.1.2. Šlaito dalies peraukštėjimas: ~20,00m (viršutinė šlaito linija alt.~30,00; apatinė šlaito linija alt.~10.00);

7.6.2. Esami vandens telkiniai:

7.6.2.1. Minijos upė - ribojasi su vakarine sklypo kraštine. Upė natūraliai formuoja kilpą;

7.6.2.2. Kūdra/senvagė - natūraliai susiformavęs vandens telkinys apatinėje parko dalyje;

7.6.2.3. Šaltinis - natūralus vandens šaltinis ištekantis per suformuotą betoninę atitvarą esančią apatinėje parko dalyje;

7.6.3. Esami želdynai *(platesnis želdynų aprašymas dalyse: 8ZVD; 9ZP)*

7.6.3.1. Medžiai: Senojoje parko dalyje (pietinė dalis) auga seni pavieniai medžiai ir medžių grupės formuojančios miesto parko charakterį. Medžiai vietomis neišlaiko atstumų dėl natūralios sėjos. Vyrauja lapuočiai. Dalis medžių šalintini dėl blogos būklės ir grėsmės parko lankytojams; Naujoje parko dalyje (šiaurinė dalis) vyrauja jaunesni, tačiau jau suaugę medžiai ir jų grupės. Vyrauja lapuočiai. Yra labai tankiai užsodintų zonų, kuriose medžiai neišlaiko atstumų, ko pasekoje nesiformuoja apatinis želdinių sluoksnis - velėna; Apatinėje parko dalyje prie upės vyrauja atviri medžiais neužsodinti plotai, yra pavienių suaugusių medžių ir jaunų savasėjų medžių. Esama tikslingai susodintų medžių grupių linijine geometrija. Šias grupes svarbu išsaugoti ir esant poreikiui papildyti. Linijinės arba pleišto geometrijos medžių grupės sodinamos šalia upių krantų ir užliejamose pievose norint suvaldyti ir nukreipti pavasarinio atolydžio nešamus ledus.

7.6.3.2. Esami krūmynai: Projektuojamoje teritorijoje daugiausia susiformavusių natūralių savasėjų krūmų ir jų grupių. Svarbiausios ir sugotinos jų grupės “Natura2000” ir ichtiologinio draustinio teritorijose kuriose susiformavusios natūralios vietinės gyvunijos būveinės.

7.6.3.3. Esamos pievos: Parko viršutinėje dalyje dauguma pievų sukultūrintos, reguliariai pjaunamos, pritaikytos lankytojų poreikiams. Parko šlaite dalis pievos sukultūrinta ir prižiūrima dalis auga natūraliomis sąlygomis. Parko apatinėje dalyje vyrauja natūralios pievos (Minijos upės kilpa). Dėl susiformavusių natūralių gyvūnijos būveinių svarbus šios pievos dalies saugojimas ir žmonių srautų kontroliavimas. Dalis pievų patenka į “Natura2000” ir ichtiologinio draustinio teritorijas. Kitos apatinės parko dalies zonos sukultūrintos ir prižiūrimos. Dalis apatinės terasos periodiškai užliejamos.

7.7. Klimatinės sąlygos projektuojamoje teritorijoje pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis:

7.7.1. vidutinė metinė oro temperatūra: +7,0 °C;

7.7.2. santykinis metinis vidutinis oro drėgnumas: 81%;

7.7.3. metinis kritulių kiekis: 735 mm;

7.7.4. maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 73,9 mm;

7.7.5. vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. - PR; liepos mėn. - V;

7.7.6. vidutinis vėjo greitis: 5,2 m/s;

7.7.7. skaičiuojamas vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų 34 m/s;

7.7.8. Vėjo apkrovos rajonas: III (pagrindinė atskaitinė vėjo apkrova: 32 m/s);

7.7.9. Sniego apkrovos rajonas: I (antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė: 1,2 kN/m2 (120 kg/m2)


8. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI (ARCHITEKTŪRINIU ASPEKTU);

8.1. PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS IDENTITETAS: Projektuojamoje teritorijoje persipynusios unikalios gamtinės sąlygos, miesto funkcijos ir istorinės vertybės. Parke gausu funkcijų skirtų vietinei bendruomenei, miesto ar gamtos lankytojams, o taip pat ir pačiai nepaliestai gamtai. Istoriniai ir funkciniai parko vystymosi etapai natūraliai padiktavo ašis jungiančias skirtingas teritorijos funkcines zonas.

Parko erdvių indentifikavimui ir suvokimui teritorijoje išskiriamos keturios tematikos: ŠEIMA, KULTŪRA, ISTORIJA, GAMTA. Šios ašinės tematikos diktuoja funkcinių zonų dėstymą, saugomų vertybių prioritetus, architektūrinius sprendimus.

Kuriama parko infrastruktūra ir sprendiniai yra tarpusavyje persipynę kontekstualumu, vizualinėmis ašimis, funkcinėmis zonomis, lankytojų srautais, saugomomis ir saugotinomis vertybėmis- tai yra bendras ir nedalomas parko identitetas.

Schema nr. 3. Projektuojamos teritorijos identiteto schema



8.2. PATEKIMAI Į PROJEKTUOJAMĄ TERITORIJĄ ;

8.2.1. Privažiavimo keliai autotransportu: Nauji privažiavimo keliai į projektuojamą teritoriją neprojektuojami. Sutvarkomi esami įvažiavimai ir privažiavimai iš Kvietinių g., Minijos g., Lakštingalų g.;

8.2.2. Prieigos pėstiesiems ir dviračiams: Išsaugomos ir sutvarkomos esamos, istoriškai ir urbanistiškai susiformavusios prieigos. Kuriama vienanauja pėsčiųjų ir dviračių susisiekimo ašies atkarpa. Ši atkarpa jungia esamą alėją su Kvietinių gatvės perimetru. Ašis kuriama sklype skl. kad. nr. 5520/0003:71;

8.2.3. Prieigos neįgaliesiems: Vertikalinis sklypų formavimas užtikrina žmonių su negalia patekimą į visus teritorijoje suprojektuotus statinius ir zonas.

8.2.4. Daugiau žr. “5S” dalyje.

8.3. JUDĖJIMAS PROJEKTUOJAMOJE TERITORIJOJE;

8.3.1. Autotransporto judėjimas sklype: Sklype leidžiamas tik aptarnaujantis autotransportas. Aptarnaujantis autotransportas turi galimybę pasiekti visas projektuojamo parko zonas.

8.3.2. Pėsčiųjų ir dviračių judėjimas sklype: Vertikalinis sklypo formavimas užtikrina pėsčiųjų ir dviratinikų patekimą į visus teritorijoje suprojektuotus statinius ir zonas.

8.3.3. Neįgaliųjų judėjimas sklype: Vertikalinis sklypo formavimas užtikrina žmonių su negalia patekimą į visus teritorijoje suprojektuotus statinius, įrenginius ir zonas.

8.3.4. Daugiau žr. “5S” dalyje.

8.4. PROJEKTUOJAMAS TERITORIJOS RELJEFAS;

8.4.1. Reljefas viršutinėje parko dalyje: Projektuojama parko infrastruktūra pritaikoma prie esamo reljefo;

8.4.2. Reljefas parko šlaito dalyje: Projektuojama parko infrastruktūra pritaikoma prie esamo reljefo. Korozijos ir žmonių srautų veikiamas šlaitas tvirtinamas. Tvirtinimai projektuojami naudojant natūralias medžiagas ir metodus taikomus gamtinėse situacijose. Naudojami mediniai netašyti rąstai, juos įtvirtinant į šlaitą ir taip sulaikant šliaužiantį ir plaunamą gruntą. Tvirtinimo intensyvumas pagal poreikį;

8.4.3. Reljefas apatinėje parko dalyje: Projektuojama infrastruktūra pritaikoma prie esamo reljefo. Išsaugomos natūraliai užliejamų pievų dalys, saugomas senvagės susiformavęs reljefas, saugomas susiformavęs Minijos upės krantas.

8.4.4. Projektuojamas reljefas slidinėjimo trasoje: Projektuojamoje slidinėjimo trąsoje nežymiai koreguojama šlaito trajektorija. Ji pritaikoma saugiam slidinėjimo trąsos lankytojų naudojimui. Šlaito charakteris išlaikomas, pritaikomas prie aplinkinių sprendinių ir situacijos;

8.5. PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS DANGOS;

8.5.1. Dangų tipai:

8.5.1.1. Esama atnaujinta asfalto danga: Parko teritorijoje esama atnaujintų pėsčiųjų takų, kurie dengti asfalto danga. Asfalto būklė gera, todėl didžioji dalis naujai dengtų takų paliekama. Esamos asfalto dangos kraštai pjaunami ir bortuojami, siekiant apsaugoti ir prailginti dangos eksplotacinį periodą ir taikyti universalaus dizaino (pritaikyto neįgaliųjų naudojimui) principus.

8.5.1.2. Naujai projektuojama asfalto danga: Atsižvelgiant į vyraujančius sprendinius pagrindiniai pėsčiųjų ir apatarnaujančio transporto susisiekimo takai asfaltuojami. Didžioji dalis takų dengtų asfaltu projektuojami viršutinėje parko dalyje, kurioje vyrauja intensyvaus naudojimo viešosios erdvės. Asfaltas kuria patogų susisiekimą ir yra lengvai eksploatuojama. Projektuojamos dangos kraštai pjaunami ir bortuojami, siekiant apsaugoti ir prailginti dangos ekplotacinį periodą ir taikyti universalaus dizaino (pritaikyto neįgaliųjų naudojimui) principus.

8.5.1.3. Skelto granito trinkelės: “Šeimos tako” akcentas projektuojamas įrėminant asfalto dangą. Kuriamas lengvai atpažystamas braižas. Danga ilgaamžė, lengvai eksplotuojama, drenuojanti lietaus vandenį, natūrali ir deranti prie konteksto, leidžia formuoti universalaus dizaino sprendimus pritaikytus ŽN. Vedimo juosta formuojama paliekant ~2cm tarpus tarp granito trinkelių eilių. Kas 15m dedamos balto granito trinkelės (5vnt.) leidžiančios lengviau orientuotis žmonėms su regos sutrikimais. Skelto granito paviršiaus nuokrypiai turi būti < 5mm. Įrenginėjant skelto granito paviršiaus taką, įrengtos dangos grublėtumo nuokrypis turi būti <5mm. Siūlės tarp didesniuose plotuose klojamų trinkelių <15mm. Danga naudojama: vaikų žaidimų aikštelės “A1” prieigų zona, apžvalgos aikštelės “A4” zona, paminklo “P6” prieigų zona, “Šeimo stakas” prieigos, Gargždų istorinio muziejaus prieigos.

8.5.1.4. Plauto granito skalda: Danga naudojama zonose, kuriose montuojami aktyvaus poilsio įrenginiai. Šiose vietose keliami saugos reikalavimai dėl galimo kritimo naudojant įrenginius. Danga yra ilgaamžė, lengvai eksplotuojama, drenuojanti lietaus vandenį, natūrali ir deranti prie konteksto. Skalda naudojama: vaikų žaidimų eikštelėje “A1”, paauglių žaidimų aikštelėje “A2”, suaugusiųjų aktyvaus poilsio aikštelėje “A3”, vaikų meno erdvėse “M1”;

8.5.1.5. Granito atsijų danga: Danga naudojama pagrindinius takus jungiančiom atšakom, taip pat aptarnaujančių zonų prieigų formavimui ir susibūrimo zonose esančiose natūralistiniame kontekste. Danga yra ilgaamžė, lengvai eksplotuojama, drenuojanti lietaus vandenį, natūrali ir deranti prie konteksto. Danga naudojama: lauko tualetas “A5” ir “A6”, projektuojamo vandens telkinio prieigos“V2”, liepto prieigos “L1”, vaikų žaidimų aikštelės prieigos “A1”, kamerinių renginių erdvės prieigos “R1”.

8.5.1.6. Skelto akmens grindinys: Grindinys projektuojamas senojoje parko teritorijoje išskiriant istorinės svarbos ob-

jektus. Danga yra ilgaamžė, lengvai eksplotuojama, drenuojanti lietaus vandenį, natūrali ir deranti prie konteksto. Skelto akmens paviršiaus nuokrypiai turi būti < 5mm. Įrenginėjant skelto akmens paviršiaus taką, įrengtos dangos grublėtumo nuokrypis turi būti <5mm. Siūlės tarp akmenų <15mm. Danga naudojama:“Istorinio tako” pabaiga ties šlaito lūžiu; paminklo tremtiniams prieigos “P7”; II Pasaulinio Karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos prieigos “P2”;

8.5.1.7. Natūralūs lauko rieduliai: Akmenys ir lauko rieduliai naudojami akcentinėse vietose, norint pabrėžti tako ar vietos išskirtinumą ir svarbą, ar pritaikyti projektuojamą funkcinę zoną prie natūralistinio konteksto. Akmenų frakcija pritaikoma pagal kuriamos zonos charakterį ir projektinį poreikį. Natūralūs akmenys naudojami: “Istorinio tako” perimetro formavimui; projektuojamo vandens telkinio “V2” kraštams ir prieigom; liepto “L1” prieigoms;

8.5.1.8. Plautas smėlis: Ši danga naudojama miesto paplūdimių zonų kūrimui apatinėje parko dalyje. Danga yra ilgaamžė, lengvai eksplotuojama, drenuojanti lietaus vandenį, natūrali ir deranti prie konteksto. Danga naudojama: miesto paplūdimys “V3” ir “V4”;

8.5.1.9. Termomedis: Mediniai takai projektuojami žemutinėje projektuojamos teritorijos dalyje. Šie takai leidžia išsaugoti esamą reljefą ir minimalizuoti intervenciją į gruntą bei aplinką. Mediniai takai projektuomai pakelti nuo žemės paviršiaus paliekant galimybę formuotis natūraliam viršutiniam grunto sluoksniui. Danga yra ilgaamžė, lengvai eksplotuojama, drenuojanti lietaus vandenį, natūrali ir deranti prie konteksto. Danga naudojama: natūraliose pievose ir natūralistiniame kontekste palei Minijos upės pakrantę;

8.5.1.10. Gumos granulių danga: Šios dangos pagalba yra projektuojama išskirtinė parko erdvė, sutraukianti tikslingą amžiaus grupę. Danga naudojama zonoje kurioje yra būtinas saugumo užtikrinimas naudojantis projektuojamais žaidimų įrenginiais, o taip pat tampa aktyvios veiklos dalimi papildančia skirtingais lavinimo užsiėmimais. Gumos granulių danga leidžia taikyti universalaus dizaino principus ir sukuria galimybę vaikų žaidimų aikštele naudotis ir neįgaliesiems. Danga yra ilgaamžė, lengvai eksplotuojama, drenuojanti lietaus vandenį, saugi, pritaikoma universaliam dizainui bei atspindi kuriamą funkcinę zoną. Danga naudojama: vaikų žaidimų aikštelė “A1”;

8.5.1.11. Dangos projektuojamos atskira susisiekimo dalimi “5S”, pagal išduotas (2017 01 19, Nr. St 4-3)

8.6. PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI IR ESAMŲ ŽELDINIŲ TVARKYMAS;

8.6.1. Medžiai: Visi projektuojami medžiai yra parenkami vietinių rūšių, taip pat atsižvelgiant į jau esamas ir vyraujančias rūšis, bei kontekstą;

8.6.1.1. Kompozicinis medžių sodinimas: Medžiai projektuojami suformuotose senose alėjose kuriose per laiką yra išretėjusių, atsivėrusių tuščių vietų išardančių kompozicinius principus. Atnaujinamos esamos alėjos senojoje parko teritorijoje palei “Istorijos taką” ir naujojoje parko dalyje palei “Kultūros taką”. Taip pat nauji medžiai projektuojami vaikų žaidimų aikštelėje “A1”, kamerinių renginių zonoje “R1” ir apžvalgos aikštelės “A4” prieigose, norint sukurti visapusiškai išpildytas funkcines zonas;

8.6.1.2. Teminis medžių sodinimas: Projektuojama vaismedžių grupė apatinėje parko dalyje. Ši zona funkciškai papildo parko erdvių struktūrą ir skatina parko pažinimą bei bendruomeniškumą formuodama traukos tašką;

8.6.1.3. Tikslinis medžių sodinimas: Medžiai projektuojami apatinėje parko dalyje papildant jau esamas linijinio sodinimo medžių grupes ir formuojamos naujos medžių grupės norint apsaugoti projektuojamos infrastruktūros objektus. Linijinis arba pleišto formos sodinimas yra natūrali priemonė naudojama upių pakrantėse norint suvaldyti ir nukreipti ledonešį, bei minimalizuoti jo žalą projektuojamiems objektams, nenaudojant dirbtinio tvenkimo ar kitų invazinių priemonių; Tiksliškai sodinamos ornitochorinės medžių rūšys, kurios padeda pritraukti paukščius į žmonių lankomas erdves , o taip pat formuoja natūralią gamtinę aplinką (vaikų žaidimų aikštelėje “A1” sodinami šermukšniai, vyšnių vaismedžių grupė sodinama apatinėje parko dalyje, sedulos, putinai. Žr. “9 ŽP” dalis.)

8.6.2. Krūmai: Projektuojamos krūmų grupės ir masyvai viršutinėje parko dalyje. Ši želdinių dalis padeda kurti ir gryninti parko erdvių struktūrą, bei valdyti žmonių srautus. Visi projektuojami krūmai yra parenkami atsparių, priežiūros ir papildomo formavimo nereikalaujančių rūšių, pritaikytų intensyvaus naudojimo teritorijoms. Parenkamos rūšys yra lengvai kontroliuojamos ir nėra plintančios ar invazinės, dalis krūmų ornitochorinių rūšių.

8.6.3. Žydintys želdiniai: Žydinčiais augalais pabrėžiamos svarbios parko funkcinės ir istorinės zonos. Projektuojami augalai leidžia kurti visapusiškai išpildytas funkcines zonas. Parenkami daugiamečiai augalai atsparūs mindymui, regiono klimatui, nereiklūs išskirtinoms dirvos sąlygoms ir galintys augti šešėliuotose vietose. Grupuojami skirtingais laikotarpiais žydintys augalai, sodinami grupėmis;

8.6.4. Vandens augalai (mišri grupė): Ši augalų grupė projektuojama naujai projektuojamo vandens telkinio “V2” zonoje ir

senvagės zonoje. Vandens augalai padeda sukurti ir papildyti ekosistemą, bei kontroliuoti lankytojų srautus. Visos parenkamos rūšys pritaikytos prie konteksto ir augimo sąlygų;

8.6.5. Žaidimų aikštelėje ir visame parke nėra auginami nuodingieji augalai nurodyti Lietuvos higienos normų HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ priede;

8.6.6. Želdiniai projektuojami atskira želdinių projektavimo dalimi “9 ZP”;

8.6.7. Esamų želdinių tvarkymas pagal būklę:

8.6.7.1. Teritorijoje esantys želdiniai-medžiai vertinami projekto dalyje “8 ŽV - ESAMŲ ŽELDINIŲ VERTINIMO IR TVARKYMO DALIS”. Šioje dalyje pateikiamos bendros želdinių tvarkymo gairės ir rekomendacijos šalinimui ir genėjimui. Šiomis rekomendacijomis vadovaujasi ir techninio projekto sprendiniai;

8.6.7.2. Pavienių medžių šalinimas ir genėjimas - nustatoma priežastis pavienių medžių kirtimui ir genėjimui, įvertinant jų būklę, amžių;

8.6.7.3. Medžių grupių retinimas ir genėjimas - įvertintos medžių grupės nurodant retinimo rekomendaciją nustatant jose esantį želdinių skalsumą ir bendrai apžvelgiant susiformavusių želdinių grupių būklę;

8.6.8. Esamų želdinių tvarkymas pagal projektinį poreikį:

8.6.8.1. Teritorijoje projektuojami nauji, arba pertvarkomi esami parko infrastruktūros elementai. Jų įrengimui yra būtinas kai kurių pavienių želdinių šalinimas ar želdinių grupių retinimas;

8.6.8.2. Parko teritorijoje daug želdinių grupių kuriose dėl didelio skalsumo medžių lajos yra tankiai susivėrusios. Dėl pastovaus šešėlio šios vietos yra nepatrauklios parko lankytojams. Viršutinėje parko dalyje siekiant sukultūrinti, pritaikyti erdves lankytojams ir skatinti bendrą parko infrastruktūros naudojimą papildomai šalinami pavieniai medžiai ir retinamos medžių grupės;

8.6.8.3. Parkas išsiskiria savo unikaliomis vizualinėmis ašimis jungiančiomis viršutinę ir apatinę parko dalis, Minijos upę, Kalniškės piliakalnį. Siekiant paryškinti šį identitetą ir kurti vizualiniais ryšiais susijusią erdvinę struktūra dalis želdinių šalinama tiek viršutinėje parko dalyje tiek parko šlaite.

8.6.9. Bendros gairės esamų želdinių tvarkymui:

8.6.9.1. Norint palaikyti tinkamą želdinių būklę ilgalaikėje perspektyvoje rekomenduojamas kasmetinis nevertingų želdinių ūglių šalinimas;

8.6.9.2. Rekomenduojama periodiškai atlikti esamų želdinių vertinimą atsižvelgiant į želdinių būklę, amžių, poveikį aplinkiniams želdiniams ir remiantis vertinimu šalinti, genėti, bei papildyti parko želdinių sistemą. Rekomenduojamas periodiškumas min 5 metai;

8.6.9.3. Rekomenduojama periodiškai atlikti esamų želdinių vizualinį vertinimą atsižvelgiant į medžio šakų, medžio kamieno būklę, ypatingai atkreipiant dėmesį į želdinius esančius žmonių susibūrimo ir lankymo vietose. Rekomenduojamas periodiškumas min 1 metai, arba įvykus gamtinėms stichijoms (vėtra, ledonešis, liūtys ir kt.);

8.7. PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMAS;

8.7.1. Takų apšvietimas: Takų apšvietimas, projektuojamas pagrindiniuose takuose, jungiančiuose skirtingų veiklų zonas. Apšvietimas organizuojamas iš abiejų takų pusių - formuojamas tolygus, nenutrūkstantis apšvietos koridorius. Skirtingose tako pusėse esantys šviestuvai jungiami atskirose elektros grandinėse, tokiu būdu esant poreikiui gali būti naudojamas minimalus parko apšvietimo rėžimas, arba esant gedimui apšvietimas nėra nutraukiamas. Pagrindinis takų apšvietimas jungiamas atskira grandine nuo zonų ir objektų apšvietimų, tokiu būdu esant poreikiui gali būti naudojamas tik minimalus tako apšvietimas;

8.7.2. Zonų ir tranzitinių jungčių apšvietimas: Parko lankytojų potencialiose susibūrimo zonose ir takų jungčių zonose (laiptai ir lieptai) projektuojamas papildomas apšvietimas. Papildomu apšvietimu kuriamos saugesnės viešos erdvės, o taip pat kuriama saugesnė parko lankytojo naudojama aplinka: naudojami aktyvaus laisvalaikio įrenginiai, laiptai, lieptai. Projektuojamas papildomas apšvietimas: Laiptai ““LL1”, “LL2”, lieptai “L1”, “L2”, vaikų žaidimų aikštelė “A1”, Paauglių žaidimų aktyvaus laisvalaikio aikštelė “A2”, suaugusiųjų aktyvaus laisvalaikio aikštelė “A3”, Kamerinių renginių erdvė “R1”, masinių renginių erdvė “R2”, slidinėjimo zona “R3”;

8.7.3. Objektų apšvietimas: Projektuojamas apšvietimas objektams pabrėžia objektų kompozicines savybes ir kuria patrauklesnį traukos tašką parko lankytojams. Taip pat papildomu apšvietimu kuriama saugesnė viešoji aplinka. Projektuojamas papildomas apšvietimas objektams: Parko takų vartai/ skulptūros “S1”, “S2”, “S3“, “S4“, vaikų meno erdvės “M1”,

Šaltinio zona “V1”, Kamerinių renginių scenos skulptūra “R1”, memorialiniai paminklai “P6”, “P7“, apšviečiami išskirtinių savybių medžiai;

8.7.4. Gaminiai: Visi parinkti gaminiai ilgaamžiai, atsparūs vandeniui, antivandaliniai. Gaminiai dengiami antikorozinėmis priemonėmis ir lengvai eksplotuojamais paviršiais. Gaminių dalys yra keičiamos ir lengvai eksplotuojamos. Gaminiai turi būti surenkami ir montuojami pagal gamintojų technines specifikacijas ir reikalavimus. Gaminiai turi būti tikrinami ir prižiūrimi pagal gamintojų rekomendacijas. Gaminių garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 5 metai.

8.8. PROJEKTUOJAMA MAŽOJI ARCHITEKTŪRA IR INŽINERINIAI TVARKYBOS ELEMENTAI;

8.8.1. SKULPTŪROS “S1”, “S2“, “S3“, “S4“:

8.8.1.1. Sprendiniai: Projektuojamos skultūros parko teritorijoje žyminčios takų tematiką “Šeimos tako skulptūra”, “Kultūros tako skulptūra”, “Istorijos tako skulptūra”, “Gamtos tako skultpūra”. Kiekviena skulptūra turi unikalų improvizuotą elementą nusakantį tako identitetą: “Šeimos tako skulptūra” - praėjimai, arkos vaizduoja šeimą, “Kultūros tako skulptūra” - formuojama plati praėjimo arka kviečianti bendruomenę, “Istorijos tako skultpūra” - turi perforuotas svarbiausias Gargždų miesto istorines datas, “Gamtos tako skulptūra” - praėjimo arka apjuosta stilizuotu lapų vainiku. Skulptūros projektuojamos parko prieigose, todėl tampa įvadine dalimi - vartai į parką;

8.8.1.2. Medžiagos: Skulptūrų paviršius projektuojamas iš rūdinto metalo. Ši medžiaga ilgaamžė, lengvai eksplotuojama, antivandalinė, natūrali ir natūraliai kintanti;

8.8.2. KAMERINIŲ RENGINIŲ ERDVĖ “R1”:

8.8.2.1. Sprendiniai: Kamerinių renginių erdvė projektuojama ne tik renginių, bet ir kasdieniam parko lankytojų naudojimui. Organiška scenos skulptūra kuria tiek interpretuojamą scenos užnugarį tiek poilsio erdvės tūrinį elementą. Skulptūroje projektuojamos atviros arkos (atsikartojantis parko identiteto elementas) leidžia žiūrovui išlaikyti vizualinį ryšį tiek su scenos erdve tiek su gamtinėmis ypatybėmis (Minijos upės slėniu). Formuojamas amfiteatras orientuojamas rytų kryptimi tokiu būdu siekiama minimalizuoti saulės įtaką žiūrovams ir kuo ilgiau išlaikyti natūralų šviesos šaltinį scenos aplinkai vakaro ir pietų renginių metu;

8.8.2.2. Medžiagos: Scenos skulptūros paviršius projektuojamas iš rūdinto metalo. Ši medžiaga ilgaamžė, lengvai eksplotuojama, antivandalinė, natūrali ir natūraliai kintanti. Amfiteatro suolai projektuojami iš armuojamo betono, su termomedienos viršumi atsisėdimui. Medžiagos natūralios, ilgaamžės, lengvai ekplotuojamos. Scenos pagrindas projektuojamas iš armuojamo betono su termomedienos paviršiumi. Medžiagos natūralios, ilgaamžės, lengvai eksplotuojamos;

8.8.3. MENO ERDVĖS VAIKAMS “M1”:

8.8.3.1. Sprendiniai: Projektuojama vaikams skirta ekspozicijų erdvė. Atviri objektai leidžia laisvai eksponuoti ir laisvai prieiti prie darbų. Atviri objektai ir lengvai prieinami objektai skatina bendruomeniškumą ir socialinę atsakomybę. Meno erdvės projektuojamos netoli vaikų žaidimų aikštelės. Jos yra papildomai apšviestos tamsiuoju paros metu.Trijose meno erdvėse atsikartoja arkos motyvas ir geometrijos lakoniškumas.

8.8.3.2. Medžiagos: Meno ervėms projektuojamos naudojant rūdintą metalą ir medžio lentas dengtas lateksine dažyvę. Vaikų piešiniai kabinami naudojant metalines smeiges. Naudojamos medžiagos natūralios, ilgaamžės, atspindinčios kuriamos aplinkos charakterį.

8.8.4. INFORMACINIAI STENDAI IR ŽYMĖJIMAI:

8.8.4.1. Sprendiniai: Projektuojami vientisos architektūrinės išraiškos informaciniai žymėjimai. Jie naudojami memorialinių vietų nužymėjimui, gamtinių objektų ir savybių informacinei sklaidai, vietų ar objektų nuorodoms. Informaciniuose stenduose pateikiama informacija turi būti pritaikomi ŽN poreikiams. Informacija stenduose turi būti pateikiama atsižvelgiant į STR.2.03.01.2001 punkto 143 reikalavimus;

8.8.4.2. Medžiagos: Rūdintas metalas. Informacija perforuojama arba pateikiama ant pritvirtinamos metalinės plokštelės.

8.8.5. SUOLAI:

8.8.5.1. Sprendiniai: Projektuojami penkių tipų suolai ir atsisėdimai. Projektuojami tipai pritaikyti naudojimui skirtingose situacijose atsižvelgiant į kuriamos erdvės poreikį ir joje vykdomą veiklą. Suolų dėstymas teritorijoje paremtas atsižvel-

giant į lankytojų srautus esant minimaliam ir maksimaliam lankomumo intensyvumams. Projektuojami suolai vientisos architektūrinės išraiškos, naudojamos atsikartojančios medžiagos ir sprendimai. Daliai suolų ir atsisėdimų naudojami parko teritorijoje esantys mediniai suolai ir stalai. Tokiu būdu atgaivinami esami gaminiai antriniam naudojimui.
8.8.5.2. Medžiagos: Juodmetalis dengiamas cinku ir milteliniais dažais. Paviršiaus dengimo procesai atliekami suvirinus visą gaminį. Dengiama gamykliškai. Atsisėdimo paviršiai dengiami termomediena. Dalis medienos panaudojama iš sklype esančių suolų ir stalų gaminių. Medžiagos natūralios, lengvai ekspoluojamos ir antivandalinės;

8.8.6. ŠIUKŠLIADĖŽĖS:
8.8.6.1. Sprendiniai: Parenkami gaminiai lakoniškų formų, funkcionalūs, lengvai prižiūrimi, antivandaliniai.
8.8.6.2. Medžiagos: Metalas, dengtas miltelinių būdu. Rakinamos durelės, kabinamas šiukšlių maišas, pagrindas enkeruojamas;

8.8.7. ŠALTINIS “V1”:
8.8.7.1. Sprendiniai: Projektuojama šaltinio vieta pritaikyta kasdieniam lankytojų naudojimui. Sutvarkytos ir įrengiamos sausos prieigos, laisvas priėjimas, atsisėdimo vietos, apšvietimas;
8.8.7.2. Medžiagos: Šaltinio vieta projektuojama betoninėje atraminėje sienutėje, prieigos - metalinės grotelės. Medžiagos ilgalaikės, antivandalinės, lengvai eksplotuojamos;

8.8.8. LIEPTAI “L1”, “L2“, “L3“:
8.8.8.1. Sprendiniai: Lieptai projektuojami per vandens telkinius (senvagė, naujai projektuojamas tvenkinys, dauba). Lieptai lakoniški, susiliejantys su aplinka, ergonomiški. Projektuojamas papildomas objketo pašvietimas iš apačios;
8.8.8.2. Medžiagos: Metalo konstrukcijos, metaliniai turėklai cinkuojami ir dengiami milteliniais dažais gamykliškai. Paviršiaus dengimo procesai atliekami suvirinus visą gaminį. Dengiama gamykliškai. Medžiagos antivandalinės, lengvai ekspotuojamos ir ilgaamžės;
8.8.9. LAIPTAI “LL1”:
8.8.9.1. Sprendiniai: Projektuojami platūs armuoto betono laiptai, gaminys atitinka STR reikalavimus taikomus lauko laiptams. Montuojamas papildomas laiptų apšvietimas išskiriantis viršutinę ir apatinę laiptatakio pakopas. Šalia laiptų projektuojamos poilsio aikštelės. Poilsio aikštelės projektuojamos šlaite orientuotame į masinių renginių erdvę;
8.8.9.2. Medžiagos: Armuotas betonas. Turėklas metalinis, cinkuojamas ir dengiamas milteliniais dažais gamykliškai. Paviršiaus dengimo procesai atliekami suvirinus visą gaminį. Dengiama gamykliškai. Medžiagos antivandalinės, lengvai ekspotuojamos ir ilgaamžės;

8.8.10. LAIPTAI “LL2”:
8.8.10.1. Sprendiniai: Projektuojami rūdijančio metalo rėmo laiptai darniai įsikomponuoja į gamtinę situaciją ir tampa “Istorinio tako” pratęsimo grandimi. Gaminys atitinka STR reikalavimus taikomus lauko laiptams. Projektuojamas papildomas laiptų apšvietimas pakopose;
8.8.10.2. Medžiagos: “Corten” rūdijantis metalas, poliuretano mišiniu surišta skalda;

8.8.11. APŽVALGOS AIKŠTELĖ “A4“:
8.8.11.1. Sprendiniai: Apžvalgos aikštelė projektuojama viršutinėje parko dalyje šalia pagrindinių erdvių skirtų renginiams. Apžvalgos aikštelės konsolė projektuojama virš šlaito apie 2,5 m aukštyje, tačiau prieigos viename lygyje su taku, todėl apžvalgos aikštelė prieinama ir žmonėms su negalia. Projektuojama erdvė turi atsisėdimo vietas, todėl gali tapti tiek lankytojų poilsio tiek nedidelių renginių ar ceremonijų erdvę. Apžvalgos aikštelė orientuota į didžiąją Minijos upės kilpą parko teritorijoje. Projektuojamos skirtingos aikštelės dangos kuria ir diversijuoja parko lankytojų srautus. Apžvalgos aikštelė turi papildomą apšvietimą išskiriantį objektą;
8.8.11.2. Medžiagos: Metalo konstrukcija. Turėklai metaliniai, cinkuojami ir dengiami milteliniais dažais gamykliškai. Paviršiaus dengimo procesai atliekami suvirinus visą gaminį. Dengiama gamykliškai. Danga termomedis ir metalinės ažūrinės grotelės. Medžiagos antivandalinės, lengvai ekspotuojamos ir ilgaamžės;

8.8.12. MASINIŲ RENGINIŲ ERDVĖ:

8.8.12.1. Sprendiniai: Renginių erdvėje keičiamas apšvietimas pritaikytas didelių plotų apšvietimui. Projektuojamos naujos atitvaros nužyminčios susiformavusią erdvę ir leidžiančios kontroliuoti žmonių srautus renginių metu;

8.8.12.2. Medžiagos: Gaminiai ilgaamžiai, lengvai eksplotuojami, antivandaliniai;

8.8.13. ATRAMINĖS SIENUTĖS:

8.8.13.1. Sprendiniai: Atraminės sienutės projektuojamos vietose kuriose yra būtina sulaikyti šlaitą: laiptai “LL3”, šaltinio vieta “V1”. Taip pat atraminėmis sienutėmis formuojamos funkcinės erdvės parko viršutinėje dalyje: iškilų zona “R5”, lauko klasė “R4”;

8.8.13.2. Medžiagos: armuojamas betonas. Natūralus, ilgaamžis, lengvai eksplotuojamas gaminys;

8.8.14. ŽAIDIMŲ ĮRENGINIAI:

8.8.14.1. Sprendiniai: Žaidimų ir aktyvaus poilsio zonos išskirtos ir pritaikytos skirtingo amžiaus grupėms. Įrenginiai atitinka saugos reikalavimus ir turi reikalaujamus sertifikatus;

8.8.14.2. Medžiagos: Pagal parinktų įrenginių specifikacijas;

8.8.15. SANITARINIAI KONTEINERIAI (laikino tipo inžineriniai elementai):

8.8.15.1. Sprendiniai: Sanitarinis konteineris viršutinėje parko terasoje prijungiamas prie miesto tinklų (žr. atitinkamose inžinerinėse dalyse). Apatinėje parko terasoje projektuojamas konteineris nėra prijungtas prie miesto tinklų ir turi būti periodiškai aptarnaujamas tiekiant vandenį ir šalinant nuotekas. Laikino tipo statiniai projektuojami ergonomiški, pritaikyti ŽN poreikiams. Santechnikos prietaisai nerūdijančio plieno, antivandaliniai, lengvai eksplotuojami.

8.8.15.2. Medžiagos: Pagal parinktų įrenginių specifikacijas (žr. “MKŽ”, “2 SA”);

8.8.16. SLIDINĖJIMO TRASOS KONTEINERIAI (laikino tipo inžinerinis elementas):

8.8.16.1. Sprendiniai: Slidinėjimo trąsos aptarnavimui ir infrastruktūrai projektuojami du konteineriai (laikino tipo statiniai). “A7” konteineris projektuojamas kaip buitinis aptarnavimo konteineris. Jame yra galimybė laikyti žiemos sporto inventorių, įrengti sporto įrangos nuomos punktą šaltuoju sezonu. Vasaros sezono metu laikino tipo statinys gali būti uždaromas arba pritaikomas kitoms parko infrastruktūrą papildančioms reikmėms (info centras, bilietų kasa renginių metu, kavos kioskas ir kt.). “A8” aptarnavimo konteineris. Šis laikino tipo statinys skirtas slidinėjimo trasos inžinerinių įvadų įrengimui ir slidinėjimo trasos kontrolės taškui.

8.8.16.2. Medžiagos: Pagal parinktų įrenginių specifikacijas (žr. “MKŽ”, “2 SA”);

8.8.17. SLIDINĖJIMO TRASOS ĮRENGINIAI:

8.8.17.1. Sprendiniai: Projektuojamas pagrindinis keltuvas galintis aptarnauti 700 žm/h piko metu. Keltuvas pagal šlaito geometriją ir esančią aplinką projektuojamas šiaurinėje sklypo trąsos dalyje. Taip pat tokiu būdu nenaudojant keltuvo šiltuoju sezono metu jis lieka prie sklypo kraštinės ir nesikerta su pagrindiniais žmonių srautais. Šalia pagrindinio keltuvo projektuojama vandens užkėlimo linija, kurios pagalba gaminamas papildomas sniegas. Prie vandens linijos jungiamos kilnojamos sniego gaminimo mašinos, kurios šiltuoju sezono metu turi būti surenkamos ir saugomos tam numatytoje vietoje. Aukščiausioje altitudėje projektuojamas vandens užkėlimo taškas yra papildomai projektuojamas sniego gaminimui mokyklos teritorijos stadione. Sniegas gaminamas mokyklos teritorijoje yra skirtas numatytoms lyguminio slidinėjimo trąsoms projektuojamoje teritorijoje. Šios trąsos patraukliausios vyresnio amžiaus žmonių grupei, o taip pat sparčiai populiarėjančios žiemos sporto mėgėjų tarpe. Keltuvo apačioje projektuojamas laikino tipo statinys - aptarnavimo konteineris, kuriame talpinami inžineriniai keltuvo ir vandens linijos įvadai, o taip pat projektuojama patalpa slidinėjimo trąsos prižiūrėtojui. Projektuojamas juostinis keltuvas skirtas vaikams. Šis keltuvas yra sezoninis, turi būti išrenkamas kiekvieno žiemos sezono pabaigoje ir saugomas tam numatytoje vietoje. Juostinis keltuvas sukuria galimybę žiemos trąsomis naudotis vaikams. Parinkta slidinėjimo trąsos įranga atitinka vietos reljefą ir plotą;

8.8.17.2. Medžiagos: Pagal parinktų įrenginių specifikacijas (žr. “MKŽ”);

9. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI (PAVELDOSAUGINIU ASPEKTU);

9.1. Gargždų miesto parko teritorijoje šsidėsčiusios 3 registrinės kultūros paveldo teritorijos, žyminčios istorinių įvykių vietas ir priskiriamos „LR respublikinės ir vietinės reikšmės bei naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašas ir į laikinąją istorijos ir kultūros paminklų apskaitą įtraukti objektai“ sąrašui.

Lentelė nr. 1 “Kultūros paveldo teritorijos ir jų tvarkyba”

SAUGOMOS KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS IR JŲ TVARKYBA			
nr.	KULTŪROS PAVELDO TERITORIJA	INFORMACIJA APIE TERITORIJĄ IR PAMINKLOSAUGINIAI REIKALAVIMAI	PROJEKTINIAI TVARKYBOS DARBAI
1.	A. Teritorija XIX–XX a. pr. buvusio dvaro fragmentai – tvoros ir trijų pastatų dvaro pastatų pamatai žr.“A079_TP_KPD_01”	Gargždų miesto parko teritorijos pietvakarinėje dalyje, šurfuose buvo aptikti XIX–XX a. prad. buvusio dvaro fragmentai – tvoros ir trijų pastatų pamatai. Teritorijoje rastos trijų dvaro pastatų pamatų liekanos 25cm – 50cm žemės paviršiuje. Paminklosauginiai reikalavimai: Rekomenduojama pamatus išsaugoti, Gargždų buv. dvaro fragmentų teritoriją įtraukti į saugomų nekilnojamo kultūros paveldo objektų registrą. Ateityje vykdant žemės kasimo darbus, atsižvelgus į jų apimtį, būtina numatyti papildomus archeologinius tyrimus, nes minėtoje teritorijoje gali būti išlikusių kitų vertingų buvusio dvaro fragmentų;	Rastų trijų dvaro pastatų kampai nužymimi mažosios architektūros elementais (metaliniais kuoliukais). Tokiu būdu parko lankytojas turės galimybę erdviškai suvokti dvarvietės dydį ir vietą parko teritorijoje. Naudojami nužymėjimai vientisos architektūrinės išraiškos su kitais parke projektuojamais elementais, taip pat juose pateikiamos tikslios dvarvietės koordinatės. Šalia teritorijos projektuojama nauja danga, mažoji architektūra, parko įėjimo architektūriniai elementai. Atliekant žemės kasimo darbus giliau nei 50 cm, darbai turi būti stebimi archeologo. (žr. proj. dalį “1 SP”, “2SA”)
2.	B. Teritorija Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta žr.“A079_TP_KPD_01”	Unikalus objekto kodas: 10967; Pilnas pavadinimas: Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta; Adresas: Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždų m., Kvietinių g.; Įregistravimo registre data: 1993-02-11; Statusas: Registrinis; Objekto reikšmingumo lygmuo: Vietinis; Rūšis: Nekilnojamas; Teritorijos: Fizinė apsaugos zona: 1375.00 kv.m; Teritorijos: KVR objektas: 2060.00 kv.m; Vertybė pagal sandarą:Pavienis objektas; Seni kodai: Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: IV369; Vertingųjų savybių pobūdis: Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Vertingosios savybės: žemės ir jos paviršiaus elementai – Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare palaikai; reljefas (apie 1975 m. palaidojimo vietą rekonstruota, 2003 m. atnaujino Rusijos Ambasada Lietuvoje Rusijos Federacijos lėšomis, 2016 m. atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, PR dalyje fiksuoti du kapai su palaikais; -; TRP Nr. 1; IKONOGR Nr. 1-3; FF Nr. 1-22; 2013 m., 2016 m.); Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius – palaidota apie 500 Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare. Paminklosauginiai reikalavimai: Teritorijoje į ŠR nuo karių palaidojimo vietos, vykdant žemės kasimo darbus giliau nei 0,5 m būtina atlikti archeologinius žvalgymus.	Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta pagal Kultūros Paveldo Centro “Antrojo Pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (10967, IV 369) apibrėžtų teritorijos ribų planas” schemą. Vykdant tyrinėjimus perkasoje fiksuotos iškeltų kapų duobės be palaikų, todėl teritorijoje į Šiaurės Rytus nuo karių palaidojimo vietos, vykdant žemės kasimo darbus giliau nei 0,5 m būtina atlikti archeologinius žvalgymus. Kapų teritorija lygiagrečiai praplečiama pietryčių kryptimi 18,5 m. Praplėtimas identifikuojamas naujai projektuojamais želdiniais (miškinėmis neužmirštuolėmis), taip pat teritorijos kampai nužymimi mažosios architektūros elementais (metaliniais kuoliukais). Tokiu būdu parko lankytojas turės galimybę erdviškai suvokti galimos kapavietės ribas parko teritorijoje. Naudojami nužymėjimai vientisos architektūrinės išraiškos su kitais parke projektuojamais elementais. Atliekant žemės kasimo darbus giliau nei 50 cm, darbai turi būti stebimi archeologo. (žr. proj. dalį “1 SP”, “2SA”)

3.	C. Teritorija Minijos upės terasos šlaite, Antrojo pasaulinio karo apkasų vietose galimi pavieniai Laisvės kovų dalyvių palaidojimai. žr.“A079_TP_KPD_01”	Paminklosauginiai reikalavimai: Remiantis liudininkų, kurie dalyvavo iškeliant palaikus, parodymais tikėtina, kad apkasuose dar gali būti pavienių palaidojimų, todėl vykdant žemės kasimo darbus giliau nei 0,5 m būtina atlikti archeologinius žvalgymus. Vykdant žemės kasimo darbus iki 0,5 gylio papildomi archeologiniai tyrimai nebūtini;	Minijos upės terasos šlaituose invaziniai tvarkybos darbai neplanuojami, paliekama natūraliai susiklosčiusi gamtinė situacija. Rekonstruojami laiptai esantys senojoje parko dalyje. Esami žmonių praminti takai išlaituose išlaikomi ir tvirtinami mediniais rąstais, taip pat šalinami menkaverčiai augalai. Atliekant žemės kasimo darbus giliau nei 50 cm, darbai turi būti stebimi archeologo (žr. proj. dalį “1 SP”, “2SA”)

9.2. Monumentų apsauga reglamentuojama LR vyriausybės patvirtinta ir nuolat atnaujinama „Atminimo ženklų, simbolių ir paminklų genocido aukoms ir asmenims, represuotiems už pasipriešinimą okupaciniams rėžimams tęstinės 2003-2008 m. programos“ nuostatomis nr.35. Programą vykdo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir LR Kultūros ministerija.

Lentelė nr. 2 “Kultūros paveldo objektai ir jų tvarkyba”

SAUGOMI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI IR JŲ TVARKYBA			
nr.	KULTŪROS PAVELDO TERITORIJA	INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ IR PAMINKLOSAUGINIAI REIKALAVIMAI	PROJEKTINIAI TVARKYBOS DARBAI
1.	1. Objektas “Kryžius-paminklas su Rūpintojėlio skulptūra” žr.“A079_TP_KPD_02”	Unikalus paminklo kodas: 12045; Statusas: Registrinis; Rūšis: Nekilnojamas; Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas; Autorius: V.Majoras, J.Čepas;	Tvarkomos paminklo prieigos, keičiama danga, tvarkomi esami ir projektuojami nauji želdiniai, projektuojamas apšvietimas; (žr. proj. dalį “1 SP”, “2SA”)
2.	2. Objektas Dvaro šulinio vieta; žr.“A079_TP_KPD_02”	Kultūrinė vertė turėtų būti nustatyta, o pats objektas eksponuojamas visuomenei;	Sutvarkomos šulinio prieigos: keičiama takų danga, šalinami menkaverčiai augalai, objektas eksponuojamas parko ir muziejaus lankytojams pagerinant šios zonos matomumą. Įrengiama uždara vandens pompa leidžianti mechaniškais judesiais iškelti vandenį į paviršių (prieš įrengiant pompą būtina atlikti šulinio vandens tyrimus); (žr. proj. dalį “1 SP”, “2SA”)
3.	3. Objektas Paminklas partizanams žr.“A079_TP_KPD_02”	Rūšis: Nekilnojamas; Kompozicinės dalys: laiptinė kompozicija su stilizuotu kryžiumi. Laiptuotoje dalyje įrėžtas užrašas; Autorius: G. Platūkis; Rekomenduojama keisti prieigų dangą.	Tvarkomos paminklo prieigos: keičiama danga, projektuojami mažosios architektūros elementai (šiukšliadėžės, suoliukai informacinės nuorodos), tvarkomi želdiniai, projektuojamas apšvietimas; (žr. proj. dalį “1 SP”, “2SA”)

4.	4A. Objektas Paminklas gyventojų rezistencijos aukoms atminti; 4B; 4C; 4D; 4E; 4F; 4G Objektai Partizanų kapaviečių nužymėjimai žr.“A079_TP_KPD_02”	Tai 1996-1997 m. pastatyta paminklinės kompozicijos dalis – 6 vienodi paminklai, kurie žymi partizanų kapų duobes. Išdėstyti parko rytinės dalies atšlaitėje pusantro kilometro atkarpoje tarp parko medžių. Šalia yra paprastas negrįstas takelis. Rytinėje šio parko dalyje pokariu, 1945-1951 m., buvo užkasami žuvę rezistentai. Paminklai statyti už visuomenės paaukotas lėšas. Nors dauguma paskutiniaisiais dešimtmečiais statytų monumentų parke sudaro paminklines grupes, tačiau kultūros vertybių sąrašuose pažymima, kad jie saugomi kaip pavieniai objektai. Šių monumentų statyba ir apsauga reglamentuojama LR vyriausybės patvirtinta ir nuolat atnaujinama „Atminimo ženklų, simbolių ir paminklų genocido aukoms ir asmenims, represuotiems už pasipriešinimą okupaciniams rėžimams tęstinės 2003-2008 m. programos“ nuostatomis. Programą vykdo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir LR Kultūros ministerija.	Tvarkomos paminklų teritorijos ir jų prieigos: valomi menkaverčiai želdiniai, mediniais rąstais tvirtinami praminti žmonių takai šlaituose, prie paminklų, laisvu perimetru, sėjamos neužmirštuolės. Projektuojami mažosios architektūros elementai (šiukšliadėžės, suoliukai). 4F paminklo prieigose numatoma bendruomenės iniciatyva - narcizų laukas, kuris metai iš metų bus sodinamas ir didinimas. (žr. proj. dalį “1 SP”, “2SA”)

9.3. Lentelė nr. 3. Naudotų dokumentų lentelė.

Sprendiniai parengti remiantis:	
1.	“Specialieji paveldosaugos reikalavimai” 2014 02 10 Nr. (12.14.Kl)2Kl-262
2.	“Gargždų miesto parko teritorijos,Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Kvietinių g.2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma” Rengė - Archeologas Marius Petkus Rengimo data - 2016 gegužė
3.	“II Pasaulinio karo Sovietų karių palaidojimo vieta (10967, IV 369). Apibrėžtų teritorijos ribų planas.” Rengė - Kultūros paveldo centras Rengimo data - 2016 11 29
4.	“ Gargždų miesto parko vystymo galimybių studija” Rengė - M. Cirtautas; P Džervus; G. I. Laukaitytė - Malžinskienė Rengimo data - 2010 07 30
5.	“Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas” projektiniai pasiūlymai Rengė - UAB “Aketuri architektai” Rengimo data - 2016 12 29
6.	“Dėl prašymo išnagrinėti ir pritarti Gargždų miesto parko Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. statybos (infrastruktūros įrengimo) proejkto projektiniams pasiūlymams” 2017 01 19 Nr.(7. 12.-Kl)2Kl-140

N

C
Galimi pavieniai Laisvės kovotojų dalyvių palaidojimai

Nustatytas nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis. (10967,IV 369)

B
Antrojo pasaulinio karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta 2060 kv.m (10967,IV 369)

Fizinė apsaugos zona
1375.00 kv.m

C
Galimi pavieniai Laisvės kovotojų dalyvių palaidojimai (Antrojo pasaulinio karo apkasų vietos)

A
Buvusio dvaro fragmentų teritorija (XIX-XX a. pr.)

A1
Buvusio dvaro pastatų fragmentai (XIX-XX a. pr.)

A; A1

Teritorijoje rasti trijų dvaro pastatų pamatų liekanos. Jos rastos 25cm - 50cm žemės paviršiuje.

Rekomenduojama pamatus išsaugoti, Gargždų buv. dvaro fragmentų teritoriją įtraukti į saugomų nekilnojamo kultūros paveldo objektų registrą. Ateityje vykdant žemės kasimo darbus, atsižvelgus į jų apimtį, būtina numatyti papildomus archeologinius tyrimus, nes minėtoje teritorijoje gali būti išlikusių kitų vertingų buvusio dvaro fragmentų. Vykdant žemės kasimo darbus giliau nei 0,5 m būtina atlikti archeologinius žvalgymus.

(pagal "Gargždų miesto parko teritorijos, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Kvietinių g. 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažymą)

B;

Unikalus objekto kodas: 10967;
Pilnas pavadinimas: Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta;
Adresas: Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždų m., Kvietinių g.;
Įregistravimo registre data: 1993-02-11;
Statusas: Registrinis;
Objekto reikšmingumo lygmuo: Vietinis;
Rūšis: Nekilnojamas;
Teritorijos: Fizinė apsaugos zona: 1375.00 kv.m;
Teritorijos: KVR objektas: 2060.00 kv.m;
Vertybė pagal sandarą:Pavienis objektas;
Seni kodai:Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: IV369;

Vertingųjų savybių pobūdis: Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);

Vertingosios savybės: 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare palaikai; reljefas (apie 1975 m. palaidojimo vietą rekonstruota, 2003 m. atnaujino Rusijos Ambasada Lietuvoje Rusijos Federacijos lėšomis, 2016 m. atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, PR dalyje fiksuoti du kapai su palaikais; -; TRP Nr. 1; IKONOGR Nr. 1-3; FF Nr. 1-22; 2013 m., 2016 m.);5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius – palaidota apie 500 Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare.

Tyrinėjimai: Vykdant tyrinėjimus perkasoje fiksuotos išskeltų kapų duobės be palaikų, todėl teritorijoje į šiaurės rytus nuo karių palaidojimo vietos, nustatytame nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje, pagal (10967,IV 369), vykdant žemės kasimo darbus giliau nei 0,5 m būtina atlikti archeologinius žvalgymus;

C

Remiantis liudininkų, kurie dalyvavo iškeliant palaikus, parodymais tikėtina, kad apkasuose dar gali būti pavienių palaidojimų, todėl vykdant žemės kasimo darbus giliau nei 0,5 m būtina atlikti archeologinius žvalgymus. Vykdant žemės kasimo darbus iki 0,5 gylio papildomi archeologiniai tyrimai nebūtini;

(pagal žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažymą)

SAUGOMOS KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS KOORDINAČIŲ LENTELĖ

A Buvusio dvaro fragmentų teritorija (XIX-XX a. pr.)

	y	x
A1	336779.400	6178433.350
A2	336803.410	6178484.670
A3	336856.140	6178449.700
A4	336824.362	6178405.214

A1 Buvusio dvaro pastatų fragmentai (XIX-XX a. pr.)

	y	x
a1	336800.039	6178471.901
a2	336807.820	6178468.210
a3	336796.066	6178461.200
a4	336801.931	6178457.862
a5	336812.927	6178451.821
a6	336808.681	6178444.124
a7	336819.241	6178449.524
a8	336814.007	6178442.688
a9	336835.783	6178438.053
a10	336831.421	6178430.954
a11	336841,460	6178426,910
a12	336824,790	6178406,420

B Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (pagal Kultūros vertybių registrą 10967)

	y	x
B1	336848.370	6178537.940
B2	336880.720	6178519.630
B3	336896,940	6178510,730
B4	336879,260	6178478,260
B5	336863,010	6178487,110
B6	336830,680	6178505.48
B7	336848,370	6178537.940

C Galimi pavieniai Laisvės kovotojų dalyvių palaidojimai (Antrojo pasaulinio karo apkasų vietos)

	y	x
C1	336950.374	6178326.738
C2	336962.035	6178340.370
C3	336962.557	6178346.881
C4	336986.908	6178356.187
C5	336988.528	6178361.120
C6	337005.049	6178369.422
C7	337003.875	6178378.901
C8	337012.056	6178386.178
C9	337005.883	6178399.253
C10	336998.259	6178404.052
C11	336995.593	6178413.800
C12	337004.450	6178420.004
C13	337000.000	6178441.252
C14	337012.949	6178449.853
C15	337005.940	6178458.638
C16	337027.329	6178465.586
C17	337033.060	6178482.804
C18	337049.294	6178493.852
C19	337153.498	6178730.798
C20	337160.379	6178751.298
C21	337171.151	6178754.947
C22	337171.141	6178762.773
C23	337181.348	6178768.189
C24	337184.124	6178493.852
C25	337138.893	6178752.045
C26	337142.709	6178775.482
C27	337162.741	6178781.347
C28	337150.129	6178806.332
C29	337172.335	6178813.576
C30	337158.891	6178832.706
C31	337175.678	6178838.703
C32	337169.358	6178853.381

ŽYMĖJIMŲ LENTELĖ

Žymėjimas	Pavadinimas
	Tvarkomos teritorijos ribos
	Dvaro pastatų liekanų saugoma teritorija (pagal žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažymą)
	Dvaro pastatų liekanų ribos (pagal žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažymą)
	Dvaro tvoros liekanų kontūras (pagal žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažymą)
	Fizinė apsaugos zona 1375.00 kv.m (pagal 10967,IV 369)
	Antrojo pasaulinio karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta 2060 kv.m (pagal 10967,IV 369)
	Nustatytas nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis (pagal 10967,IV 369)
	Galimi pavieniai Laisvės kovų dalyvių palaidojimai (Antrojo pasaulinio karo apkasų vietos) (pagal žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažymą)
	Menamos kultūros paveldo objektų zonos (pagal Gargždų miesto parko vystymo galimybių studiją)
	Partizanų kapų paminklai

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			
A3346	P.D.V.	Juozapas Tilvikas	2017 06	
A1451	P.V.	Lukas Rekevičius	2017 06	
A1463	Arch.P.D.V.	Milda Rekevičienė	2017 06	
KV2-665	Arch.	Monika Augaitytė	2017 06	
	Asist.	Martynas Sacevičius	2017 06	
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė			
TP				

PROJEKTAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80.)

SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS

SAUGOMOS KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS

M 1:2000

LAIDA 1

A079_TP_KPD_01

LAPAS 1 LAPŲ 1

FORMATAS A2

N

4G PARTIZANŲ KAPŲ NUŽYMĖJIMAS

4F PARTIZANŲ KAPŲ NUŽYMĖJIMAS

4E PARTIZANŲ KAPŲ NUŽYMĖJIMAS

4D PARTIZANŲ KAPŲ NUŽYMĖJIMAS

4C PARTIZANŲ KAPŲ NUŽYMĖJIMAS

4B PARTIZANŲ KAPŲ NUŽYMĖJIMAS

3 PAMINKLAS PARTIZANAMS

4A PARTIZANŲ KAPŲ NUŽYMĖJIMAS

2 DVARO ŠULINYS

1 PAMINKLAS TREMTINIAMS

4G 4F 4E 4D 4C 4B 4A 3 2 1

1

Unikalus paminklo kodas - 12045.

Pilnas pavadinimas - Kryžius-paminklas su Rūpintojėlio skulptūra.

Adresas - Gargždai, Gargždų sen., Klaipėdos r. sav.

Įregistravimo data - 1993-03-22.

Statusas - registrinis.

Rūšis - nekilnojamas.

Vertybė pagal sandarą - pavienis objektas.

Tvarkymas: Tvarkoma šalia paminklo esančios aikštelės danga, sodinami nauji žemaūgiai želdynai

2

Dvaro šulinio vieta

Kultūrinė vertė turėtų būti nustatyta, o pats objektas eksponuojamas visuomenei.

Tvarkymas: Sutvarkomos šulinio prieigos, šalinami menkaverčiai augalai, objektas eksponuojamas parko ir muziejaus lankytojams pagerinant šios zonos matomumą .

3

Paminklas partizanams

1992 m. birželio 14 d. Gargždų poilsio parke buvo pašventintas paminklas rezistentų atminimui. Autorius Gintaras Platūkis. Paminklą sudaro laiptinė kompozicija, užsibaigianti stilizuotu kryžiumi - saulute. Paminklo laiptuotoje dalyje, pirmoje vertikalioje laiptų plokštėje, įrėžtas užrašas didžiosiomis raidėmis.

Tvarkymas: Paminklas yra projektuojamo „Istorinio kelio" ašyje, keliukų susikirtimo taške ir greta esančių laiptų. Todėl paminklo gretimybės sutvarkomos, projektuojamas stambios frakcijos akmens, betoninis keliukas. Esanti aikštelės danga keičiama ir tvarkoma. Projektuojami nauji želdynai aplink paminklą, tvarkomi jau esami želdynai.

4A-4G

Tai 1996-1997 m. pastatyta paminklinės kompozicijos dalis - 6 vienodi paminklai, kurie žymi partizanų kapų duobes. Išdėstyti parko rytinės dalies atšlaitėje pusantro kilometro atkarpoje tarp parko medžių.

Šalia vinguriuoja paprastas negrįstas takelis. Rytinėje šio parko dalyje pokariu, 1945-1951 m., buvo užkasami žuvę rezistentai. Paminklai statyti už visuomenės paaukotas lėšas. Nors dauguma paskutiniaisiais dešimtmečiais statytų monumentų parke sudaro paminklinės grupes, tačiau kultūros vertybių sąrašuose pažymima, kad jie saugomi kaip pavieniai objektai.

Šių monumentų statyba ir apsauga reglamentuojama LR vyriausybės patvirtinta ir nuolat atnaujinama „Atminimo ženklų, simbolių ir paminklų genocido aukoms ir asmenims, represuotiems už pasipriešinimą okupaciniams režimams tęstinės 2003-2008 m. programos" nuostatomis. Programą vykdo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir LR Kultūros ministerija.

SAUGOMI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI

KOORDINAČIŲ LENTELĖ

	y	x
Paminklas tremtiniams		
1	336793.004	6178443.364
Dvaro šulinio liekanų vieta		
2	336841.344	6178406.065
Paminklas partizanams		
3	336945.663	6178407.324
Partizanų kapaviečių nužymėjimai		
4A	336962.770	6178353.206
4B	337001.490	6178383.360
4C	336997.080	6178434.170
4D	337024.690	6178487.542
4E	337101.252	6178613.815
4G	337153.070	6178742.093

ŽYMĖJIMŲ LENTELĖ

Žymėjimas	Pavadinimas
	Tvarkomos teritorijos ribos
	Partizanų kapų paminklai

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			
A3346	P.D.V.	Juozapas Tilvikas	2017 06	
A1451	P.V.	Lukas Rekevičius	2017 06	
A1463	Arch.P.D.V.	Milda Rekevičienė	2017 06	
KV2-665	Arch.	Monika Augaitytė	2017 06	
	Asist.	Martynas Sacevičius	2017 06	
ETAPAS	TP	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė		

PROJEKTAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80.)

SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS

SAUGOMI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI

M 1:2000 — LAIDA 1

A079_TP_KPD_02 — LAPAS 1 / LAPŲ 1


FORMATAS A2

10. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI (EKOLOGINIU ASPEKTU);

10.1. TERITORIJOS PADĖTIS URBANISTINĖJE STRUKTŪROJE:

10.1.1. Teritorijos padėtis miesto : Projektuojamoje teritorijoje persipynęs miesto ir gamtinis karkasai. Senojo dvaro teritorijoje, kuris minimas jau nuo XVI a., pradėjęs formuotis parkas ribojasi su urbanistinėmis miestelio struktūromis ir natūralios gamtos karkasu. Gargždų parko teritorija yra išsidėsčiusi šiauriau vienos seniausių Gargždų miesto zonų. Gargždų miesto istorinio centro, kuris sudaro dalį, miesto centrinės zonos, išsitęsusios Klaipėdos g. kryptimi, gretimybė suteikia parkui patrauklumo, o patogus susisiekimas daro parką centriniu miesto želdynu. Kadangi didžioji dalis miesto gyventojų koncentruojasi miesto centrinėje dalyje (vyrauja intensyvus visuomeninis–komercinis ir daugiabutis–gyvenamasis užstatymas, kurio didžioji dalis pastatyta sovietmečiu) ar jos prieigose (vyrauja intensyvus individualių gyvenamųjų namų užstatymas, susiformavęs sovietmečiu). Parko kaip centrinio miesto želdyno įtaka jaučiama, istorinės raidos, gyventojų rekreacijos, bei kultūrinės vertės aspektais. Todėl norint papildomai skatinti parko prieinamumą ir lankomumą kuriama ir gerinama parko infrastruktūra, sprendiniai pritaikomi neįgaliesiems, atsižvelgiama į parko lankymo sezoniškumą, esamas natūralias lankymo vietas ir potencialias naujas funkcijas;

Schema nr. 4. Miesto želdyno padėtis urbanistinėje struktūroje.



10.2. TERITORIJOS PADĖTIS GAMTINIO KARKASO STRUKTŪROJE:


10.2.1. Didelė parko dalis iki šių dienų yra išlaikiusi natūralistinės gamtos bruožus ir verybes. Vyrauja sukultūrinto agrarinio kraštovaizdžio bruožai su susiformavusiomis atskirų želdynų teritorijomis. Minijos upė, jos pakrantės, slėnio šlaitai su paslėnio juosta yra regioninės reikšmės migracinis koridorius, svarbus ir saugotinas Gargždų miesto ir apylinkių gamtinio karkaso elementas. Klaipėdos apskrities bendrojo plano ekologinės pusiausvyros užtikrinimo sprendiniuose numatoma grąžinti ir gausinti Minijos migracinio koridoriaus kraštovaizdžio natūralumą atkuriančius kraštovaizdžio elementus;

10.2.2. Rengiant Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektą:

10.2.2.1. formuojamas stabilus Gargždų miesto ir jo prieigų gamtinis karkasas;

10.2.2.2. išlaikomi stabilūs vandens telkinių apsaugos juostų želdiniai palei Minijos upę;
10.2.2.3. išsaugomi nepažeisti gamtiniai elementai Minijos slėnyje su paupių guobynais, skroblynais, šlaitų miškais;

Schema nr. 5. Teritorijos padėtis gamtiniame karkase. Brėžinio fragmentas iš Klaipėdos apskrities teritorijos BP (2008) „Sprendiniai. Ekologinės pusiausvyros užtikrinimas“



10.3. TERITORIJOS PADĖTIS “NATURA 2000” IR KITŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ ATŽVILGIU;

10.3.1. ,,Natura 2000“ – tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, padengiantis didžiąją Europos saugomų teritorijų dalį. Jis skirtas apsaugoti konkrečiam gamtos objektui – buveinei, rūšiai, o ne pačiai teritorijai. ,,Natura 2000“ tinklas jungia trapiausias ir vertingiausias natūralias ES buveines bei rūšis, kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei įvairovei. Teisinis ,,Natura 2000“ pagrindas yra dvi ES gamtos apsaugos direktyvos – Laukinių paukščių (1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos) bei buveinių (1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos).

10.3.2. Projektas potencialiai gali paliesti šias Natura 2000 teritorijas: Minijos upės slėnio PAST LTKLAB005; BAST LTKLA 0007. Šiose teritorijose saugomos rūšys:

10.3.2.1. Paukščiai: griežlės, tulžiai;
10.3.2.2. Žuvys: lašiša, vijūnas, kirtiklis, kartuolė, paprastasis kūjagalvis;
10.3.2.3. Moliuskai: ovalioji geldutė;
10.3.2.4. Žinduoliai: ūdra;
10.3.2.5. Vabzdžiai: pleištinė skėtė;


10.3.3. Sprendiniai: Dauguma projekte numatytų veiklos rūšių bus vykdomos už Natura 2000 teritorijos ribų. Tačiau norint minimalizuoti lankytojų poveikį šioms teritorijoms ir teritorijų biologinei įvairovei projektuojamos lankytojų srautų reguliavimo priemonės: projektuojami nauji mediniai takai, šalia teritorijų projektuojami traukos objektai (skulptūros) kurios yra apžvelgiamos nuo projektuojamų medinių takų. Šios priemonės labiausiai naudingos masinių renginių metu, kurie organizuojami apatinėje parko terasoje. Taip pat projektuojama bendra takų sistema, kuri leis nuosekliai ir koncentruotai naudotis parko infrastruktūros zonomis ir funkcijomis esančiomis skirtingose teritorijos vietose;

10.3.4. Numatyti teisiniai bendrieji saugomų buveinių, paukščių apsaugai svarbių teritorijų, draustinio veiklos reglamentai iš esmės neprieštarauja rekreacijos vystymui šalia Minijos upės;

10.4. RELJEFO ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ IR TVARKYMO SPRENDINIAI:

10.4.1. Esama reljefo struktūra: Parko reljefo struktūrą sudaro Minijos upės slėnio šlaitas, apatinė ir aukštutinė terasos. Minijos upės vingiai apatinėje parko terasoje formuoja dvi skirtingo dydžio vizualines vietoves – erdves, kurios taip pat atlieka apatinės terasos kompozicinių centrų funkciją. Aukštutinė parko terasa yra lygaus paviršiaus su nežymiu pakilimu šiaurinėje parko dalyje. Istorinio parko dalyje, atviroje erdvėje priešais nebaigtą statyti rekreacinės paskirties pastatą bei pietrytiniame parko kampe yra dvi kalvelės, kurios lygiame parko dalies reljefe veikia kaip lokalūs ir subtilūs reljefo kompoziciniai akcentai. Centrinėje parko dalyje yra du, labai nežymūs įdubimai. Spėjama, kad tai – buvusių tvenkinių vietos. Parko šlaituose aptinkama gamtinių (šaltinių tėkmės) ir dirbtinių (buvusių apkasų) reljefo deformacijų. Šlaite išsiskiria ir tarpinės terasos, kurios istorinėje parko dalyje sutampa su senųjų medžių alėjų vietomis, kurios kasant apkasus buvo labai deformuotos.

Schema nr. 6. Topografinė teritorijos padėtis.



10.4.2. Reljefo sprendiniai: Projektuojama parko infrastruktūra pritaikoma prie esamo reljefo išnaudojant ir paryškinant vertingas savybes;

10.4.2.1. Reljefas viršutinėje parko dalyje: Vienoje iš spėjamų tvenkinių vietų projektuojamas naujas vandens telkinys. Juo norima suvaldyti nuolant šlampančią, natūraliai šaltiniuotą teritorijos vietą, taip atkuriant istorinį elementą ir papildant parko biojvairovę. Pietrytinėje parko dalyje esančios kalvelės įkomponuojamos į formuojamą erdvę skirtą lauko iškyloms. Didžioji dalis takų projektuojami senųjų takų vietose išlaiknat susiformavusią sruktūrą. Projektuojamos papildomos jungtys tose vietose, kur matomi praminti žmonių takai ir natūraliai susiformavę praėjimai;

10.4.2.2. Reljefas parko šlaito dalyje: Projektuojama parko infrastruktūra pritaikoma prie esamo reljefo. Laiptai jungiantys apatinę ir viršutinę terasas projektuojami jau esamų laiptų vietose, taip išlaiknat esamus ryšius ir neprojektuojant naujų invazinių taškų šlaite. Šlaito terasoje esantys istoriniai ir memorialiniai elementai lankomi natūraliai susiformavusiai pramintais takais. Korozijos ir žmonių srautų veikiamas šlaitas tvirtinamas. Tvirtinimai projektuojami naudojant natūralias medžiagas ir metodus taikomus gamtinėse situacijose. Naudojami mediniai netašyti rąstai, juos įtvirtinant į šlaitą ir taip sulaikant šliaužiantį ir plaunamą gruntą. Tvirtinimo intensyvumas pagal poreikį;

10.4.2.3. Reljefas apatinėje parko dalyje: Projektuojama infrastruktūra pritaikoma prie esamo reljefo. Išsaugomos natūraliai užliejamų pievų dalys, saugomas senvagės susiformavęs reljefas, saugomas susiformavęs Minijos upės

krantas. Takai projektuojami senųjų takų vietose išlaikant natūraliai susiformavusią sistemą. Praminti takai, kai kuriose apatinės terasos dalyse akcentuojami naudojant medinius takus norint suvaldyti ir išlaikyti žmonių srautus tako ribose, taip atliekant žmonių srautų kontroliavimo funkciją;

10.4.2.4. Projektuojamas reljefas slidinėjimo trasoje: Projektuojamoje slidinėjimo trąsoje nežymiai koreguojama šlaito trajektorija. Ji pritaikoma saugiam slidinėjimo trąsos lankytojų naudojimui. Šlaito charakteris išlaikomas, pritaikomas prie aplinkinių sprendinių ir situacijos;

10.5. ŽELDINIŲ ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ IR TVARKYMO SPRENDINIAI:

Schema nr. 7. Gargždų miesto parko teritorijos skaidymas į zonas pagal želdinių struktūros parametrus.



10.5.1. I zona (Istorinio parko dalis):

10.5.1.1. Esama situacija: Istorinio parko dalis, kurioje želdinių planinė erdvinė struktūra nebūdinga parkiniam želdinių komponavimui. Šiai vietai būdingas chaotiškas želdinių augimas ir stiprus šešėliavimas dėl stipraus medžių lajų susivėrimo. Vertinga savybė - pagrindinės parko alėjos prieigos;

10.5.1.2. Tvarkymas: skirtingo dydžio zonomis šalinami ir retinami želdiniai išvalant istorinio dvaro liekanų zonas ir taip formuojant atviras prašviečiamas vietas, kurios padės žolės pakloto formavimuisi. Išlaikoma pagrindinės alėjos ašis iš jos pašalinant sumenkusius medžius ir papildant naujais, tokiu būdu kuriant atsinaujinantį ir daugiametį, pulsuojantį alėjos perimetrą. Didžioji dalis senųjų medžių, o taip pat istoriškai vertingų medžių, tokių kaip ąžuolai, yra išsaugomi. Tokiu būdu norima sukurti įvairiapusišką natūralistinio parko įvaizdį;

10.5.2. II zona (Istorinio parko dalis aukštutinėje terasoje):

10.5.2.1. Esama situacija: Istoriniu, kultūriniu, meniniu estetiniu požiūriu reikšminga istorinio parko dalis. Išsiskiria atskiros ir mišrios senų ir naujų medžių grupės. Dominuoja seni klevai.

10.5.2.2. Tvarkymas: Skirtingo dydžio zonomis šalinami ir retinami želdiniai išvalant ir formuojant atviras prašviečiamas vietas, kurios padės žolės pakloto formavimuisi ir funkcinių parko zonų, kaip lauko klasė, apšvietimui. Išlaikoma pagrindinės alėjos ašis iš jos pašalinant sumenkusius medžius ir papildant naujais, tokiu būdu kuriant atsinaujinantį ir daugiametį, pulsuojantį alėjos perimetrą. Didžioji dalis senųjų medžių, o taip pat istoriškai vertingų medžių, tokių kaip ąžuolai, yra išsaugomi. Tokiu būdu norima sukurti įvairiapusišką natūralistinio parko įvaizdį;

10.5.3. III zona (Istorinio parko dalis šlaite):

10.5.3.1. Esama situacija: Šlaitą dengia sudėtinės formos autentiškų ir naujų (naujai pasodintų/savaiminių) želdinių, daugiaamžis, mišrus masyvas. Natūroje identifikuojami senojo parko struktūros apirę fragmentai (alėjos, medžių eilės). Šlaito dalyje aptinkami jaunų medelių vidiniai masyvai, kurie vietomis formuoja medyno antrą ardą;

10.5.3.2. Tvarkymas: Šalinami menkaverčiai krūmai, ūgliai, medžiai. Išvaloma vizualinė ašis jungianti alėjos, laiptų ašį ir kitoje Minijos upės pusėje esantį piliakalnį. Didžioji dalis senųjų, istoriškai vertingų medžių, bei naujai ataugusių ir jau susiformavusių medžių yra saugomi. Tokiu būdu norima sukurti įvairiapusišką natūralistinio parko įvaizdį;

10.5.4. IV zona (Istorinio parko dalis žemutinėje slėnio terasoje):

10.5.4.1. Esama situacija: Dominuoja krūmai, vandens telkinių apsauginiai želdiniai;

10.5.4.2. Tvarkymas: Vandens apsaugos zonoje esantys želdiniai tvarkomi pagal įstatymo numatytą tvarką. Senvagės prieigose formuoti rekreacinei aplinkai būdingi želdiniai papildantys senvagės biologinę įvairovę. Šalia upės projektuojamos apsauginių medžių grupės. Juodalksnių eilės formuojamos kaip natūrali priemonė prieš ledonešį, apsauganti kuriamą parko infrastruktūrą. Pietinėje dalyje projektuojamas miesto sodas - teminis parko dalies užsodinimas vaismedžiais. Sodo funkcija parke skatins šios parko dalies lankomumą ir lankytojų srautų paskirstymą, saugotinių teritorijos zonų atžvilgiu;

10.5.5. V zona (Istorinio parko dalis nebaigto statyti rekreacinės paskirties pastato prieigose):

10.5.5.1. Esama situacija: Šioje dalyje auga pavieniai medžiai ir jų grupės. Kaip vertingiausią galima išskirti maumedžių ir šalia augančių skroblų grupę.;

10.5.5.2. Tvarkymas: Šioje zonoje išsaugomos vertingų medžių grupės. Šalinami želdiniai, kurie yra savaimiškai užaugę ant projektuojamos teritorijos ribos;

10.5.6. VI zona (Naujojo parko dalis aukštutinėje terasoje):

10.5.6.1. Esama situacija: Išsiskiria peraugusių, apdžiūvusių, ryškiai disonuojančių su parko aplinka tuopų masyvas, ypatingai stelbiantis šalia augančią maumedžių, skroblų grupę. Svarbioje kompoziciniu požiūriu parko dalyje dominuoja menkaverčiai želdiniai;

10.5.6.2. Tvarkymas: Šioje zonoje išsaugomos vertingų medžių grupės. Šalinami želdiniai esantys projektuojamose funkcinėse parko zonose: vaikų žaidimų aikštelė, projektuojamas vandens telkinys. Taip pat šalinamos menkavertės medžių rūšys, menkaverčiai pasenę želdiniai, krūmynai. Projektuojamos ornitochorinės medžių rūšys vaikų žaidimų aikštelėje, projektuojama nauja vandens augalų grupė prie projektuojamo vandens telkinio, taip pat projektuojami krūmų masyvai formuojantis erdvines parko savybes padedančias suvaldyti ir išskirti parko funkscines ir vizualines zonas;

10.5.7. VII zona (Naujojo parko dalis aukštutinėje terasoje):

10.5.7.1. Esama situacija: Zonoje išsiskiria dominuojančios rūšies, vienaamžiai, vienodos lajų ir kamienų formos beipalyginti vienodo tankumo želdinių vidiniai parko masyvai. Masyvų forma paprasta (1 ardas), monotoniška.;

10.5.7.2. Tvarkymas: Retinami želdinių masyvai, gerinama žemutinio biologinio sluoksnio formavimosi aplinka. Retinami želdiniai funkscinėse zonose gerinat prieigas ir pritaikant erdves lankytojams. Atveriamos ir gerinamos vizualinės ašys jungiančios viršutinę ir apatinę parko terasas. Paliekamos atviros takų atkarpos, kontrastuojančios su senosios parko dalies takų vizualiniu identitetu, taip išskiriant ir leidžiant suvokti tiek skirtingą gamtinę parko brandą, tiek istoriškai susiformavusį parko charakterį. Alėja jungianti parko ir mokyklos teritorijas tvarkoma kertant menkaverčius želdinius ir sodinant naujus, tokiu būdu formuojant daugiametę ir pulsuojančią alėjos charakteristiką;

10.5.8. VIII zona (Naujojo parko dalis aukštutinėje terasoje):

10.5.8.1. Esama situacija: buvęs medelynas su susiformavusiu ir nesutvarkytu skalsumu;

10.5.8.2. Tvarkymas: Retinami želdinių masyvai remiantis projektuojamomis parko funkcijomis. Išlaikomas želdinio

masyvo bruožas, kaip susiformavęs parko kraštinis elementas. Jo išdrikęs perimetras ties intensyvia pėsčiųjų ašimi papildomas naujais želdiniais;

10.5.9. IX zona (Naujojo parko dalis šlaite):

10.5.9.1. Esama situacija: Vertingi želdinių elementai pavieniai ąžuolai šlaito apačioje. Esama nevertingų želdinių šlaito zonoje;

10.5.9.2. Tvarkymas: Pavieniai ažuolai išskiriami apšvietimu. Retinami želdinių masyvai remiantis projektuojamomis parko funkcijomis;

10.5.10. X zona (Naujojo parko dalis apatinėje terasoje):

10.5.10.1. Esama situacija: Dominuoja krūmai, vandens telkinių apsauginiai želdiniai;

10.5.10.2. Tvarkymas: Vandens apsaugos zonoje esantys želdiniai tvarkomi pagal įstatymo numatytą tvarką. Dalis krūmynų projektiškai šalinama, norint pritaikyti prieigas lankytojams prie projetkuojamų funkcinių zonų (paplūdimys);

10.5.11. XI zona (Atviras šlaitas):

10.5.11.1. Esama situacija: Esama pavienių nevertingų krūmų;

10.5.11.2. Tvarkymas: Nevertingi želdiniai šalinami pagal prjektuojamos funkcinės zonos poreikį;

10.5.12. Bendra projektuojamų rūšių apžvalga ir projektiniai sprendiniai žr. projekto “0BD” dalyje “PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI IR ESAMŲ ŽELDINIŲ TVARKYMAS”;

10.5.13. Želdinių vertinimas ir tvarkymo rekomendacijos žr.
“8 ŽV - ESAMŲ ŽELDINIŲ VERTINIMO IR TVARKYMO DALIS”;

10.5.14. Želdinių projektas žr. “9 ZP - ŽELDINIŲ PROJEKTAVIMO DALIS”;

10.6. PAGRINDINIŲ VIZUALINIŲ RYŠIŲ ANALIZĖ IR TVARKYMO SPRENDINIAI:

10.6.1. Esama situacija: Didžiojoje miesto parko dalyje, susiklosčiusi funkcionali ir organiška takų sistema, siejanti senąją ir naująją parko dalį, tačiau parko erdvinėje struktūroje ji neišryškinta, monotoniška. Parke akivaizdi uždarų ir atvirų erdvių disproporcija, pastarųjų nenaudai. Funkciniu ir kompoziciniu požiūriu neišvystytos ir nehierarchizuotos atviros erdvės, silpnas esamų parko vidinių ir išorinių (Minijos slėnis) erdvių tarpusavio kompozicinis ryšys;

10.6.2. Tvarkymas: Vizualiniai ryšiai tai viena vertingiausių šio parko savybių ir identiteto bruožų. Jie pabrėžiami ir identifikuojami kuriant parkui būdingas funkcijas, tokias kaip apžvalgos aikštelės, laiptai, apšvietimas, o taip pat ir gerinant infrastruktūrą parko lankytojams, projektuojant suoliukus, pasisėdėjimo, susibūrimo vietas. Stiprinami vizualiniai ryšiai tarp viršutinės parko terasos ir Minijos upės ir apatinė parko terasos tvarkant ir retinant sutankėjusius želdinius, paryškinant vizualiniaus koridorius naujai projektuojamais želdiniais;

Schema nr. 8. Stiprinami vizualiniai ryšiai teritorijoje ir su gretimybėmis, bei esančių vertybių eksponavimas. Išorinės teritorijos (raudona). Vidinėmis zonos (oranžinė).



10.6.2.1. Vizualinė ašis nr. I: Projektuojama apžvalgos aikštelė su lankytojams pritaikyta infrastruktūra. Išryškinamas Minijos upės apžvelgiamumas;


Fotofiksacija nr. 1. Minijos kilpa ir seni ažuolai - matoma nuo viršutinės parko terasos.



10.6.2.2. Vizualinė ašis nr. II: Projektuojama pasisėdėjimo vieta išryškinanti vizualinių ašių išskirtinumą. Taip pat retinami želdiniai, atveriamos aiškesnės vizualinės ašys;

Fotofiksacija nr. 2 ir 3. Minijos kilpa ir piliakalnis - matoma nuo viršutinės parko terasos.





10.6.2.3. Vizualinė ašis nr. III: Projektuojama vaikų žaidimų aikštelė su pritaikyta infrastruktūra. Išryškinamas Minijos upės apžvelgiamumas retinant želdinius;

Fotofiksacija nr. 4. Piliakalnis - matoma nuo viršutinės parko terasos (vaikų žaidimų aikštelė).



10.6.2.4. Vizualinė ašis nr. IV: Projektuojama apžvalgos aikštelė su lankytojams pritaikyta infrastruktūra. Projektuojami/ atnaujinami laiptai jungiantys viršutinę senojo parko terasą ir senvagę. Taip pat laiptų ašyje retinami želdiniai esantys vidurinėje šlaito dalyje. Siekiama atverti vizualinius ryšius su piliakalniu esančiu kitoje Minijos upės pusėje;

Fotofiksacija nr. 5. Piliakalnis ir senvagė - matoma nuo viršutinės parko terasos (istorinė parko dalis).



10.6.2.5. Vizualinė ašis nr. V: Atnaujinama takų sistema, kuriamos poilsio vietos. Saugomi vertingi senieji želdiniai ir šalinami menkaverčiai, projektuojami nauji krūmų masyvai pabrėžiantys fizinės ašies ir erdvės perimetrą;

Fotofiksacija nr. 6. Takas palei stadioną. Jungiamos skirtingų funkcijų zonos.



10.6.2.6. Vizualinė ašis nr. VI: Atnaujinama takų sistema, kuriamos poilsio vietos ir funkcinės zonos. Saugomi vertingi senieji želdiniai ir šalinami menkaverčiai, projektuojami nauji krūmų masyvai pabrėžiantys fizinės ašies ir erdvės perimetrą ir parko skirtingų funkcijų zonas. Paliekami senieji medžiai pabrėžia senojo ir naujojo parko jungties liniją taip išryškinant ir eksponuojant šią istorinę ir biologinę savybę;

Fotofiksacija nr. 7. Tako dalis jungianti senąją ir naująją parko teritorijos dalis.



10.6.2.7. Vizualinė ašis nr. VII: Atnaujinama takų sistema, kuriamos poilsio vietos ir funkcinės zonos. Saugomi vertingi senieji želdiniai ir šalinami menkaverčiai, projektuojami nauji želdiniai pabrėžiantys ir papildantys suformuotas alėjas. Mokyklos teritorijoje esanti alėja sujungiama su Kvietinių gatvės perimetru;

Fotofiksacija nr. 8. Alėja senojoje parko dalyje ir alėja mokyklos teritorijoje.





10.6.2.8. Vizualinė ašis nr. VIII: Atnaujinama takų sistema, kuriamos poilsio vietos. Saugomi vertingi senieji želdiniai ir šalinami menkaverčiai, projektuojami nauji želdiniai pabrėžiantys ir papildantys suformuotą viešąją lokalią erdvę.

Fotofiksacija nr. 8. Senvagės priegos.



10.7. TERITORIJOS ŽEMĖNAUDA:

10.7.1. Gargždų miesto parko teritorijos, kurios plotas sieką apie 21,6 ha, dalis užima apželdinti ir atviri plotai. Planingai apželdinti ar savaime sužėlę plotai apytiksliais skaičiavimais užima 10,6 ha, t.y. 49,7% visos parko teritorijos (medžių masyvai – 7 ha, 32,4%, krūmynai –3,6 ha, 16,9% visos parko teritorijos. Likusią parko teritorijos dalį užima atviros erdvės ir neapželdinti žemės plotai – 10,96 ha, t.y. 50,3% visos parko teritorijos. Tarp atvirų plotų yra plotų su natūralia neprižiūrima, natūralia prižiūrima (šienaujama) ar dirbtine, kieta ar puskiete danga (tarybinių karių kapinės – 0,14 ha; kitos kietų dangų aikštelės – 0,04 ha). Nuolat prižiūrimos, šienaujamos yra tik viršutinės parko terasos zonos, atskirais atvejais ir atviri slėnio šlaitai, bei masinių renginių vieta (0,7 ha) Minijos upės slėnyje. Apatinėje parko terasą daugiausia užima natūralios paupių pievos, susiformavusios dėl periodiškų potvynių ir seniai nebevykdomos ūkinės veiklos. Pakankamai ženklią naudmenų parke grupę sudaro parko takai su kieta danga (asfaltu ar betono plytelės), kurių bendras ilgis siekia 2,8 km, o apytikslis užimamas plotas – 0,56 ha, t.y. 2,6% visos parko teritorijos. Pagrindinį takų su dangomis tinklą dar papildo šalutiniai takai be dangos, kurių daugiausia yra senosios parko dalies šlaite ir lankoje prie masinių renginių aikštės. Parko teritorijoje taip pat yra vandens telkinių (neskaitant Minijos upės), kurie užima 0,07 ha. Šie vandens telkiniai pasipildo vandeniu potvyniu metu ir iš teritorijoje gausių požeminių šaltinių;

Lentelė nr. 3. Naudotų dokumentų lentelė.

Analizė ir sprendiniai parengti remiantis:	
1.	“ Gargždų miesto parko vystymo galimybių studija” Rengė - M. Cirtautas; P Dževrus; G. I. Laukaitytė - Malžinskienė Rengimo data - 2010 07 30
2.	“Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas” projektiniai pasiūlymai Rengė - UAB “Aketuri architektai” Rengimo data - 2016 12 29
3.	“Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms “Natura 2000” teritorijoms reikšmingumo išvada” 2017 01 23 Nr. 6.4-014

11. INŽINERINIAI TINKLAI;

11.1. LIETAUS VANDENS NUVEDIMAS;

11.1.1. Lietaus vanduo nuvedamas į žemę infiltracijos būdu. Didžioji dalis projektuojamos teritorijos užimama želdinių ir natūralaus reljefo todėl papildomi lietaus surinkimo tinklai neprojektuojami. Projektuojamoje teritorijoje naudojamas natūralios lietaus vandens infiltracijos principas siekiant išlaikyti natūralius gamtinius procesus.

11.1.2. Lietaus vanduo nuo kietų dangų paviršiaus nuvedamas į žemę infiltracijos būdu. Parinktos projektuojamos dangos yra pralaidžios vandeniui išskyrus asfalto dangą.

11.1.3. Visos dangos projektuojamos išlaikant minimalius nuolydžius lietaus vandens pervišiui nukreipti.

11.2. ELEKTROS TINKLAI;

11.2.1. Elektros tinklai projektuojami atskira selektrotechnikos dalimi “4 E”, pagal išduotas sąlygas (2017 01 23, TS17-02415)

11.3. MIESTO VANDENS IR NUOTEKŲ TINKLAI;


11.3.1.1. Vandens ir nuotekų tinklai projektuojami atskira dalimi “6 VN”, pagal išduotas sąlygas (2017 02 09, Nr. 2017/S.6/3-136)

12. GAISRINĖ SAUGA;

12.1. Privažiavimai prie laikino tipo statinių ir įrenginių: gaisrinių privažiavimo plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,0/3,5 m., aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m. Kadangi projektuojamų pastatų aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė kaip 15 m, kietos dangos privažiavimas įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu.

12.2. Vandens šaltiniai išoriniam gaisro gesinimui: miesto privažiavimas prie gaisro gesinimo šaltinio (Minijos upė) yra suprojektuotas ir naudojamas šalia sklypo esančioje privažiavimo aikštelėje. Projektuojamame sklype gaisrinis privažiavimas išoriniam gaisro gesinimu nenumatomas.

Schema nr. 3. Privažiavimas prie vandens šaltinio išoriniam gaisro gesinimui iš Lakštingalų gatvės. Privažiavimas nepatenka į projektuojamą teritoriją.



13. ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAI;

13.1. Sklype esančių dangų nuolydžiai ir peraukštėjimai atitinka ŽN judėjimo reikalavimus. (STR2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”.);
13.2. Sklype projektuojamų dangų paviršiai ir jų grublėtumas atitinka ŽN judėjimo reikalavimus. Dangų grublėtumo nuokrypiai turi būti <5 mm. (STR2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”.);
13.3. Prieigos į parką per projektuojamus “Šeimos takas” ir “Kultūros takas” atitinka žmonių su regos sutrikimais reikalavimus;
13.4. Vertikalinis sklypo formavimas ir sklypo prieigos užtikrina žmonių su negalia patekimą į visus teritorijoje suprojektuotus statinius, įrenginius ir zonas.
13.5. Projektuojami lauko tualetai atitinka ŽN reikalavimus. (STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”);
13.6. Projektuojama vaikų žaidimų aikštelė ir kitos renginių erdvės integruoja universalaus dizaino principus yra prieinamos ir gali būti naudojamos ŽN;

14. APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS IR HIGIENINIAI REIKALAVIMAI;

14.1. Specialiosios naudojimo sąlygos:
14.1.1. Gamtinės vertybės - projektuojama teritorija patenka į Minijos upės slėnis “Natura 2000 - PAST”;
14.1.2. Gamtinės vertybės - projektuojama teritorija patenka į XLIV. Minijos ichtiologinis draustinis. Plotas - 6.7621 ha;
14.1.3. Želdiniai (esantys) - XXVII. Saugotini želdiniai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje. Plotas - 8.9925 ha;
14.1.4. Keliai - II. Kelių apsaugos zonos;
14.1.5. Vandens telkiniai - XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos;
14.1.6. Kultūros vertybės - pavienis kultūros paveldo objektas (vieta) - “Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjngos karių palaidojimo vieta”. Vertybės - žemės ir jos paviršiaus elementai: Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrame pasauliniame kare palaikai; reljefas. Teritorijos plotas - 1375 m2. (aktas 2014-05-26, Nr. KPD-KP-54);
14.1.7. Kultūros vertybės - XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos;
14.1.8. Inžineriniai tinklai - XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

14.1.9. Inžineriniai tinklai - XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

14.1.10. Inžineriniai tinklai - IX. Dujotiekio apsaugos zonos;

14.1.11. Inžineriniai tinklai - I. Ryšių linijų apsaugos zonos;

14.1.12. Inžineriniai tinklai - VI. Elektros linijų apsaugos zonos;

14.2. Nuotekos:

14.2.1. Sanitarinis konteineris “A5”: nuotekos šalinamos prijungus prie centralizuotų miesto tinklų (žr. “6 VN - VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS”);

14.2.2. Sanitarinis konteineris “A6”: nuotekos šalinamos periodiškai, sudarius sutartį su nuotekų tvarkymo įmone, išvežant į nuotekų perdirbimo vietas;

14.3. Technologiniai procesai: sklype neplanuojami technologiniai procesai kurie galėtų turėti kenksmingą poveikį aplinkai.

14.4. Atliekos: atliekos surenkamos specialiame šiukšlių konteineryje, kuris, sudarius sutartį su atliekų tvarkymo įmone, reguliariai išvežamas. Šiukšlių dėžės statomos pagal parengto Techninio Projekto sprendinius, taip pat išlaikant normose numatytus atstumus nuo gretimų pastatų (> 3 m) ir sklypo ribos (>2m), privažiuojamose vietose. Šiukšlių dėžės privalo turėti dangtį apsaugantį nuo drėgmės ir vėjo;

14.5. Vandens tiekimas: vandens tiekimas prijungiamas pagal „6 VN - VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS“ dalį;

14.6. Projektinių sprendinių įtaka medžiams:

14.6.1. Teritorijoje esantys želdiniai-medžiai vertinami atskiroje projekto dalyje “8 ŽV - ESAMŲ ŽELDINIŲ VERTINIMO IR TVARKYMO DALIS”;

14.6.2. Projektiniai kirtimai aprašyti “0 BD - BENDROJI DALIS” “PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI IR ESAMŲ ŽELDINIŲ TVARKYMAS” skiltyje;

14.6.3. Projektinių sprendinių įtaka žemės paviršiui, viršutiniams ir požeminiams vandenims: Parkas visuomeninės paskirties teritorija todėl teritorijos plotas yra biologiškai aktyvus, išskyrus sutvirtintus takelius ir aikšteles. Teritorijos projektiniai sprendiniai išlaiko grunto balansą kiek įmanomą artimesnį nuliui - iškasamas gruntas naudojamas teritorijos tvarkymui, sprendiniai pritaikomi prie esamos reljefo situacijos, minimaliai koreguojant viršutinį grunto sluoknį. Statybos metu nukastas augalinis sluoksnis sandėliuojamas teritorijoje, o baigus statybą panaudojamas reljefo formavimui pagal poreikį. Viršutiniams vandenis statybos procesas įtakos neturės. Požeminiams vandenims statybos procesas įtakos neturės;

14.7. Tvarkomoje teritorijoje nebus vykdoma veikla, dėl kurios gali būti užteršta aplinka ar oras;

14.8. Technologinių procesų, turinčių kenksmingą poveikį aplinkai, nėra;

14.9. Teritorijos sanitarinė ir ekologinė situacija atitinka visuomeninės paskirties aplinkai keliamus reikalavimus. Teritorijoje nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų;

14.10. Triukšmo šaltiniai sklype:

Lentelė nr. 3 “Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
4.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą	6–18 18–22 22–6	55 50 45	60 55 50

14.10.1. Projektuojama slidinėjimo trasos įranga:

14.10.1.1. Stacionarus linijinis keltuvas - 15 dDB;

14.10.1.2. Sezoninis (sumontuojamas tik sezono metu) juostinis keltuvas - 15 dDB;

14.10.1.3. Stacionari vandens pompa - 50 dDB/30 dDB (vandens pompa montuojama inžineriniame aptarnavimo konteineryje, todėl triukšmo šaltinis slopinamas iki 30 dDB);

14.10.1.4. Nestacionarūs, kilnojami sniego gaminimo įrenginiai - 60 dDB (50 m atstumo spinduliu); 50 dDB (100 m atstumo spinduliu); Kilnojami sniego gaminimo įrenginiai statomi ne arčiau kaip 50 m nuo gyvenamųjų pastatų teritorijos ir gali būti naudojami nuo 6:00 h iki 18:00 h. Kilnojami sniego gaminimo įrenginiai statomi ne arčiau kaip 100 m atstumu

gali būti naudojami nuo 6:00 h iki 22:00 h;

14.10.1.5. Projektuojamos slidinėjimo trasos stacionarių įrenginių keliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normos HN33:2001 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 Dėl Lietuvos higienos normos HN33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” patvirtinimo, keliamų reikalavimų;

14.10.1.6. Projektuojamos slidinėjimo trasos nestacionarių-kilnojamų įrenginių keliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normos HN33:2001 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 Dėl Lietuvos higienos normos HN33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” patvirtinimo, keliamų reikalavimų arba bus naudojami laikantis laikantis, higienos normose nurodytų, reikalaujamų atstumų ir laiko intervalų (pagal “0BD” 14.10.1.4. punktą);

14.10.1.7. Šalia esančiuose sklypuose ir jų ribose triukšmo lygis neviršys higienos normose nurodų reikalavimų;

14.10.1.8. Jeigu, atlikus sertifikuotus triukšmo matavimus, bus viršijami leidžiami maksimalūs triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir jų prieigose, tuomet bus naudojamos natūralios triukšmo slopinimo priemonės, kaip: formuojamos žaliosios barikados iš naujai sodinamų medžių ir krūmų;

14.11. Projektuojama vaikų žaidimų aikštelė:

14.11.1. Projektuojama vaikų žaidimų aikštelė atitinka Lietuvos higienos normos HN 131:2015 “Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 “Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”, nustatytus reikalavimus;

14.11.2. Žaidimų aikštelės danga, įranga ir jos išdėstymas atitinka Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN

14.11.3. 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimus;

14.11.4. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 [8.26] reikalavimus. Joje pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija;

14.11.5. Visose žaidimų aikštelės prieigose įrengiamos šiukšliadėžės atitinkančios higienos normas ir standartus;

14.11.6. Žaidimų aikštelėje smėlio dėžės ar smėlio danga neprojektuojama;

14.11.7. Žaidimų aikštelėje nėra auginami nuodingieji augalai nurodyti Lietuvos higienos normų HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ priede;

Lentelė nr. 4 “Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ priedas “NUODINGŲJŲ AUGALŲ, DRAUDŽIAMŲ SODINTI IR AUGINTI ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖSE, SĄRAŠAS”

Eil. Nr.	Augalas / augalų rūšys	Lotyniškas pavadinimas
1.	2	3
1.	Amerikinė fitolaka	*Phytolacca americana*
2.	Baltasis čemerys	*Veratrum album*
3.	Brugmansijos	*Brugmansia spp.*
4.	Darželinis pupmedis	*Laburnum anagyroides*
5.	Juodoji driegė	*Hyoscyamus niger*
6.	Kukmedžiai	*Taxus spp.*
7.	Kurpelės	*Aconitum spp.*
8.	Lobelio čemerys	*Veratrum lobelianum*
9.	Paprastasis ricinmedis	*Ricinus communis*
10.	Paprastasis žalčialunkis	*Daphne mezereum*
11.	Paprastoji dumaropė	*Datura stramonium*
12.	Paprastoji pakalnutė	*Convallaria majalis*
13.	Paprastoji rusmenė	*Digitalis purpurea*
14.	Rudeninis vėlyvis	*Colchicum autumnale*
15.	Tabakas	*Nicotiana spp.*
16.	Vaistinė šunvyšnė	*Atropa belladona*

15. STATYBINIŲ IR EKSPLOTACINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS;

15.1. Technologinių procesų, turinčių kenksmingą poveikį aplinkai, nėra;
15.2. Vykdant pagrindų įrengimą susidarys grunto atliekų. Atliekamas gruntas naudojamas reljefo formavimo darbams;
15.3. Statybinės atliekos kaupiamos statybvietėje specialiuose konteineriuose;
15.4. Statybvietės atliekų tvarkymo darbus vykdyti vadovaujantis statybos rangovo patvirtintomis darbų saugos statybvietėje taisyklėmis;
15.5. Statybinis laužas turi būti tvarkomos remiantis atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637, 2006 12 29;
15.6. Rangovas turi sudaryti sutartį su atestuota, įregistruota atliekų tvarkymo įmone, kuriai numato atiduoti statybinį laužą;
15.7. Priduodant statinį eksploatacijai privalu pateikti dokumentus apie faktinius susidariusių atliekų kiekius ir jų panaudojimą, pridavimą sąvartynui ar perdirbimui;
15.8. Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, yra šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

Lentelė nr. 5 “Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai (tonomis)”

Orientaciniai statybos laužo kiekiai*		
Statybos laužo pobūdis	kodas	kiekis
medis	170201	10 kub.m
plastikas	170203	3 kub.m
metalas	170405	5 kub.m
betono gaminiai, plytos, čerpės ir keramikos gaminiai	170107	50 kub.m
mišrios statybinės atliekos	170904	10 kub.m
Visi statybos laužo medžiagų kiekiai tikslinami pagal faktą*		

15.9. Eksplotacinės atliekos renkamos projektuojamose šiukšlių dėžėse ir išvežamos periodiškai;
15.10. Eksplotacinės atliekos turi būti tvarkomos remiantis atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis LR Aplinkos ministro įsakymu;
15.11. Teritorijos operatorius turi sudaryti sutartį su atestuota, įregistruota atliekų tvarkymo įmone, kuriai numato atiduoti eksplotacines atliekas;
15.12. Daugiau žr. “7 SDO - STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS”;

16. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS;

16.1. Rangvas vykdydamas statybos darbus turi vadovautis reikalavimais aprašytais “7SDO” dalyje;
16.2. Statybos darbų konkursą laimėjęs statybos rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas statybos taisykles. Vykdyti statybos darbus pagal šį statybos organizavimo projektą draudžiama;

16.3. BENDROSIOS NUOSTATOS:
16.3.1. Statybos metu kaimyninių sklypų ir pastatų naudotojų turtas privalo išlikti ne blogesnės būklės, nei yra prieš statybų pradžią. Po statinio pastatymo kaimyninių pastatų sąlygos privalo išlikti ne blogesnės, nei reglamentuojama;
16.3.2. Nėra numatoma laikinai išsinuomoti papildomą žemės sklypą statybos produktams, sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikinoms susisiekimo komunikacijoms ir laikiniems inžineriniams tinklams nutiesti;
16.3.3. Nėra numatoma statyti intensyviai urbanizuotose teritorijose ar šalia esamų statinių;
16.3.4. Nėra numatoma: laikinai uždaryti autotransporto eismą keliuose ar gatvėse;
16.3.5. Statant būtina laikytis visų technologinių statybos precesų ir reikalavimų;

16.4. DARBŲ SAUGA:
16.4.1. Vykdant numatytą veiklą, ypatingą dėmesį atkreipti į medžiagas ir jų gamintojų specifikacijas;
16.4.2. Darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių darbo saugos normų ir taisyklių;
16.4.3. Visi darbai turi būti atliekami prižiūrint statybos techninės priežiūros vadovui;
16.4.4. Atliekant darbus naudotis visomis būtinomis apsisaugojimo priemonėmis, kad nebūtų pažeista dirbančiųjų ir pašalinių asmenų sveikata;

16.4.5. Atsitikus nelaimingam atsitikimui ir atlikus pirmosios pagalbos veiksmus, kreiptis į gydytojus;

16.4.6. Vykdant numatytą veiklą, gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra labai maža. Galimybė įvykti gaisrams arba ekstremalioms situacijoms yra susijusi tik su darbų saugos reikalavimų nesilaikymu;

16.5. PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO ETAPIŠKUMAS:

16.5.1. Projektuojama teritorija skirstoma į tris teritorijas, kurių eiliškumo tvarka bus atliekamas infrastruktūros projektas ir įgyvendinami projekte numatyti tvarkymo darbai;

16.5.1.1. I ETAPAS - ha 13,3223. Šis etapas apima šlaito parko dalį nuo viršutinio iki apatinio šlaito lūžio linijos, o taip pat ir apatinę parko dalį nuo apatinio šlaito lūžio linijos iki rytinės sklypo kraštinės besiribojančios su Minijos upe, išskyrus šlaito teritorijoje projektuojamą žiemos sezono slidinėjimo trasą;

16.5.1.2. II ETAPAS - ha 7,5133. Šis etapas apima šviršutinę parko dalį nuo viršutinio šlaito lūžio linijos iki vakarinės sklypo kraštinės besiribojančios su Kvietinių gatve ir stadiono teritorija;

16.5.1.3. III ETAPAS - ha 1,0151. Šis etapas apima šlaito teritoriją besiribojančią su šiaurine sklypo riba ir skirtą žiemos sezono slidinėjimo trasos įrengimui;

Schema nr. 4. Projektuojamos teritorijos etapų schema.



16.5.2. Projekto teritoriniai etapiškumai, nusako infrastruktūros įrengimo prioritetus;

16.5.3. “8 ŽV - ESAMŲ ŽELDINIŲ VERTINIMO IR TVARKYMO DALIS” projekto dalis rengiama ir įgyvendinama I etapu visai projektuojamai teritorijai;

16.5.4. Projektuojamų ir ardomų, medžiagų bei gaminių kiekių išskirstymą etapais, žiūrėti “0 BD” dalyje, “MKŽ” skiltyje, o taip pat atitinkamų projekto dalių medžiagų kiekių žiniaraščiuose;

16.5.5. Rengiant etapų Darbo Projektus Rangovas privalo įsivertinti medžiagų ir darbų kiekius būtinus užtikrinti pilnavertį bendros parko teritorijos inžinerinį ir teritorinį funkcionavimą, po Rangovo rengto etapo įgyvendinimo ir pridavimo;

17. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

17.1. Šiame projekte pateiktos techninės specifikacijos, apimančios statybos gaminius, kai kurių statybos technologinių procesų aprašymus;

17.2. Statybos Rangovas, skaičiuodamas savo paslaugų kainą iki sutarties pasirašymo privalo įvertinti čia pateiktus reikalavimus. Aprašomi gaminiai ir technologijos tinka šiam objektui;

17.3. Kilnojami ir stacionarūs mažosios architektūros elementai, inventorius įtraukti į projekto medžiagų kiekių žiniaraštį;

17.4. Gaminiai ir įrenginiai turi būti aukštos kokybės, geros išvaizdos, modernus, derantis prie aplinkos.

17.5. Visi gaminiai ir įrenginiai turi būti motuojami pagal gamintojų ir projekto techninius reikalavimus;

18. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA:

18.1. Remiantis “Statybų įstatymo” str.6, (Aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kita apsauga (sauga), trečiųjų asmenų interesų apsauga) p.4 reikalavimais “statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

18.2. Trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos esminės sąlygos:

18.2.1. Statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;

18.2.2. Galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;

18.2.3. Galimybė naudotis inžineriniais tinklais;

18.2.4. Patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;

18.2.5. Gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;

18.2.6. Apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės

19. ATSAKOMYBĖ UŽ STATINIO ATITIKIMĄ NORMINEI BAZEI:

19.1. Atsakomybė už šio projekto sprendinių atitikimą LR statybų norminei bazei (STR, RSN, HN, susijusiems įstatymams ir t.t.) tenka techninio projekto rengėjui iki statybos pradžios;

19.2. Statybos Rangovas privalo peržiūrėti projektinę dokumentaciją ir pateikti Projektuotojui pastabas apie Projekto neatitikimą galiojančiai norminei bazei, jei tokių neatitikimų yra;

19.3. Pridavus pastatą naudojimui, atsakomybė už tokių neatitikimų pasekmes tenka Rangovui (jei statoma ne ūkio būdu);

19.4. Galimi projekto pakeitimai: Projekto architektūros dalies vadovas pasilieka teisę keisti architektūros sprendinius kituose projektavimo (statybos) etapuose, nekeisdamas esminių pastato savybių (reikalavimų);

Kval dok. Nr.	Projektuotojas: UAB "Aketuri architektai" Šv. Stepono g. 18, Vilnius, LT-01138			Statinio projekto pavadinimas: GARGŽDŲ MIESTO PARKO INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS		
A1451	PV	L.Rekevičius		Projekto dalis: BENDROJI DALIS		
A1463	Arch. P.D.V.	Milda Rekevičienė				
KV2-665	Arch.	Monika Augaitytė				
				Dokumento pavadinimas: AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida 0
Kalba: Lietuvių	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė			Dokumento žymuo: A079_TP_0BD_AR	Lapų 1	Lapai 1

TS - TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	
OBJEKTAS:	Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas
OBJEKTO ADRESAS:	Gargždų miesto parkas ir jo prieigos. Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. Sav. skl. kad. nr. 5520/0003:80
PROJEKTUOTOJAS:	UAB "Aketuri architektai", į.k. 300126888
STATYTOJAS:	Klaipėdos rajono savivaldybė, į.k. 111103732
STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba
STATINIO PASKIRTIS:	Kompleksas: Gargždų miesto parkas; Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai: inžineriniai tinklai, sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai.
STATINIO KATEGORIJA:	nesudėtingi/ neypatingi statiniai
PROJEKTO STADIJA:	Techninis Projektas - TP
PROJEKTO NUMERIS:	A079
PROJEKTO DALIS:	0 BD - BENDROJI DALIS

Šis aiškinamasis raštas yra neatsiejama techninio projekto dalis. Gavus leidimą statybai, šis aiškinamasis raštas tampa privalomu statybos dokumentu. Šis aiškinamasis raštas turi būti skaitomas su brėžiniais ir dokumentais.

- Projektuotojas paslėptų darbų priėmime dalyvauti neprivalo.
- Techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti visuose paslėptu darbų priėmimuose.
- Rangovas turi informuoti Techninės Priežiūros Inžinierių apie visus neatitikimus esančius tarp brėžinių ir specifikacijų. Techninės Priežiūros Inžinierius pasilieka teisę nuspręsti kokiu dokumentu vadovautis prieš tai pasitaręs su Projekto Autoriais.
- Rangovas turi informuoti Techninės Priežiūros Inžinierių apie visus neatitikimus jeigu jų atsiranda pakitus nuostatams, standartams, teisiniams dokumentams ir t.t.
- Bendruoju atveju, atsiradus pakitimų nuostatuose, standartuose, teisiniuose dokumentuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifIkacijos parengtos statybos leidimo gavimo metu.

1. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS;

1.1. Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka;
1.2. Gaminiai, medžiagos ir spalvos specifikuojamos Darbo projekto rengimo metu, rangovui pasiūlius kelis gaminių, medžiagų ir/ar jų spalvų variantus, projektuotojas parenka geriausia tinkantį variantą. Jei nei vienas Rangovo pateiktas variantas netenkina architektūros kokybei keliamų reikalavimų, projektuotojas turi teisę siūlyti savo gaminių, medžiagų ir/ar jų spalvų variantus;
1.3. Visų paslėptų darbų pridavime privalo dalyvauti statinio Techninis Prižiūrėtojas, kuris privalo būti parinktas iki gaunant statybos leidimą;
1.4. Statinio statybos darbai vykdomi pagal:
1.4.1. Statinio techninį projektą , taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą;
1.4.2. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;
1.4.3. Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;
1.4.4. Statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles;
1.4.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.

2. PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ;

2.1. Projekto sudėties prioritetai yra nustatomi pagal STR 1.05.06:2015 Statinių projektavimas (V-30);
2.2. Rangovas turi informuoti Techninės Priežiūros Inžinierių apie visus neatitikimus esančius tarp brėžinių ir specifikacijų;
2.3. Techninės Priežiūros Inžinierius pasilieka teisę nuspręsti kokiu dokumentu vadovautis prieš tai pasitaręs su Projekto Autoriais;
2.4. Rangovas turi informuoti Techninės Priežiūros Inžinierių apie visus neatitikimus jeigu jų atsiranda pakitus nuostatams, standartams, teisiniams dokumentams ir t.t.;
2.5. Bendruoju atveju, atsiradus pakitimų nuostatuose, standartuose, teisiniuose dokumentuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifIkacijos parengtos statybos leidimo gavimo metu;

3. DARBAI KURIUOS BŪTINA ATLIKTI IKI STATYBOS PRADŽIOS;

3.1 Statybos rangovas pagal parengtą statybos darbų organizavimo planą turi įrengti statybos aikštelę, privažiavimus į tvarkomo statinio teritoriją bei laikinus statinius statybos laikotarpiui;
3.2 Iki statybos pradžios Statytojas Statybos rangovui privalo suderinti statybos darbų grafiką bei vykdomų statybos darbų vietų apsaugą, kad į statybos darbų vykdymo zonas nepatektų atsitiktiniai asmenys. Būtina imtis visų saugumo priemonių, kad statybos teritorijoje bei statinyje vykdant statybos darbus, būtų apsaugoti ten esantys ar galintys pakliūti žmonės;

4. STATYBOS VYKDYMO EILIŠKUMAS IR STATYBOS KOKYBĖS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS;

4.1. Statybos kokybės kontrolei organizuoti būtina:
4.2. Gauti leidimą statybai, vadovautis STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas” nurodymais;
4.3. Statybą vykdyti, vadovaujantis STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai” nurodymais;
4.4. Statinio techninę priežiūrą vykdyti,vadovaujantis STR 1.09.05:2002 “Statinio statybos techninė priežiūra”;
4.5. Statinio autorinę priežiūrą vykdyti pagal STR 1.09.04:2002 “Statinio projekto vykdymo priežiūra “ nurodymus;
4.6. Statinį priimti naudoti, vadovaujantis STR 1.11.01:2002 “Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka ir reikalavimai”;
4.7. Statinių priežiūrą ir techninį eksploatavimą vykdyti pagal “Statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisykles “RSN 148-92 ir šio techninio projekto nurodymus.
4.8. Vykdant statybos darbus, būtina vadovautis techniniu projektu bei LR Statybos įstatymu, kitais statybos verslą reglamentuojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, standartais, statybos normomis ir kitais normatyviniais dokumentais.

4.9. Statybos darbus vykdyti pagal atitinkamų projekto dalių sprendinius, nurodymus ir techninius reikalavimus (specifikacijas).
4.10. Visi Statybos Rangovo tiekiami į statybos objektą įrengimai ir medžiagos privalo turėti atitikties sertifikatus, įteisintus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus:
4.11. STR 1.03.01:2000 “Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas“
4.12. STR 1.03.02:2002 “Statybos produktų atitikties deklaravimas“
4.13. Kiti reikalavimai:
4.13.1. Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi viršyti laikančių konstrukcijų, kurios betarpiškai veikia jas, atlaikymo galios;
4.13.2. Statybos rangovas privalo turėti atestatą, leidžiantį vykdyti ypatingos svarbos statinių statybą bei patvirtintas nustatyta tvarka įmonės “Statybos taisyklės “.

5. GAMINIAI IR MEDŽIAGOS;

5.1. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji;
5.2. Bet kuri specifikacijoje nurodytą importuojamą produktą galima pakeisti analogišu vietiniu. Vietos produktams turi būti suteikiama pirmenybė,tačiau prioritetas nustatomas įvertinus gaminio kokybę;
5.3. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimas;
5.4. Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūldintos technologinės, mechaninės dalies irangos katalogus ir standartinius dokumentus Užsakovo ir Techninės priežiūros inžinieriaus peržiūrai;
5.5. Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo;
5.6. Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį metalus apsaugoti nuo korozijos;
5.7. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
5.7.1. gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu ;
5.7.2. specifikacija;
5.7.3. nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui ;
5.7.4. spalvos nuoroda;
5.7.5. įrenginio pagaminimo data;
5.7.6. Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą, priežiuros, valymo bei pakeitimo tikslu;
5.8. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai:
5.8.1. Visi gaminiai, medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija turi buti nurodoma kokiu nors kitu būdu;
5.8.2. Tokiu atvėju, jei nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui;
5.8.3. Gaminiai ir medžiagos,turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolę;
5.8.4. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti i oficialią kokybės kontrolės procedurą jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identiflkacija turi būti visiškai aiški;
5.9. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu:
5.9.1. Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei negalima palikti jų matomais, turi buti lengvai ir visiškai atidengiami;
5.10. Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas:
5.10.1. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti;
5.10.2. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys;
5.10.3. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime;
5.11. Gaminių ir medžiagų pristatymai:
5.11.1. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką;
5.11.2. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje;

5.11.3. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais;

5.12. Pristatymo patikrinimas:

5.12.1. Altvežtų prekių išvaizdą galimus defektus ir žalą reikia patikrinli vizualiai;

5.12.2. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektų pateikimą;

5.12.3. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekejui;

5.13. Saugojimas aikšlelėje:

5.13.1. Gaminiai ir slatybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė;

5.13.2. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų;

5.13.3. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama;

5.13.4. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi buti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita;

6. ESMINIAI REIKALAVIMAI - MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS;

6.1. Reikalavimai statiniui ir jo dalims. Naudojimo reikalavimai statinio mechaniniam patvarumui ir pastovumui projekte įvertinti, atsižvelgiant į eksploatacinės ribinės būklės susidarymo tikimybę:

6.1.1. Neleistinos deformacijos ar poslinkiai, kurie trukdo normaliai statinio eksploatacijai arba sukelia dibtinės vejos ar jos pagrindų pažeidimus;

6.1.2. Neleistinas supleišėjimas;

6.1.3. Neleidžiamos papildomos apkrovos, išskyrus tas apkrovas, kurios numatytos projekte;

6.1.4. Statybos produktų naudojimo reikalavimai. Statybos produktai, naudojami statybose turi atitikti naudojimo savybėms nurodytoms projekto techninėse specifikacijose, ir turi turėti atitikties įvertinimo liudijimus;

6.1.5.

6.2. Statinio konstrukcijų mechaninio pastovumo ir patvarumo nustatymui, įvertinant jų naudojimo ribinę būklę, skaičiavimuose naudoti bendrieji klimatinių sąlygų suomenys projektuojamoje teritorijoje pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija”:

6.2.1. vidutinė metinė oro temperatūra: +7,0 °C;

6.2.2. santykinis metinis vidutinis oro drėgnumas: 81%;

6.2.3. metinis kritulių kiekis: 735 mm;

6.2.4. maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 73,9 mm;

6.2.5. vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. - PR; liepos mėn. - V;

6.2.6. vidutinis vėjo greitis: 5,2 m/s;

6.2.7. skaičiuojamas vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų 34 m/s;

6.2.8. Vėjo apkrovos rajonas: III (pagrindinė atskaitinė vėjo apkrova: 32 m/s);

6.2.9. Sniego apkrovos rajonas: I (antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė: 1,2 kN/m2 (120 kg/m2)

7. ESMINIAI REIKALAVIMAI - HIGIENA, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGA;

7.1. Reikalavimai statybos produktams, kurie turi įtakos vidaus oro kokybei. Statybos produktų, galinčių išskirti teršalus į pastato vidaus orą, tai: grindų, pertvarų, sienų ir sienų apdailos, lubų medžiagų, izoliacinių, dažų ir lakų, medienos, konservantų, klijų, glaistų, drėgmei atsparių membranų, elektros kabelių ir tvirtinimo detalių, grindų glaistų, mūrų, mastikų, komunikacijų ir kt. savybės ir rodikliai turi tenkinti HN 23 –1993 “Kenksmingos medžiagos.Didžiausia koncentracija darbo aplinkos ore” reikalavimus. Oro drėgmė statinyje numatoma reguliuoti šiomis priemonėmis:

7.1.1. pastoviai palaikant norminę (reikalingą) patalpų temperatūrą;

7.1.2. vėdinant patalpas;

7.1.3. atitvaros turi būti izoliuotos nuo išorės drėgmės;

7.1.4. dalys izoliuotos nuo gruntinio vandens infiltracijos į statinį;

7.1.5. atitvaros su pakankamomis šiluminėmis charakteristikomis;

7.1.6. Vandens tiekimo reikalavimai. Vandentiekio sistemos įrengtos statinyje, įvertinimas:

7.1.7. apsaugos priemonės nuo susimaišymo su nuotekomis ar dvokiančiu oru bei bet kokiais užterštais pašaliniais;
7.1.8. skysčiais ar kitokiais teršalais;
7.1.9. apsaugos priemonės nuo užteršimo mineraliniais ar organiniais teršalais, sukeliamais komponentų,
7.1.10. sąveikaujančių su vandeniu ir atsirandančių dėl migracijos bei korozijos;
7.1.11. apsaugo priemonės nuo mikrobiologinės taršos;
7.1.12. apsaugos priemonės nuo užteršimo išoriniais mineraliniais ar organiniais teršalais, susidarančiais dėl vamzdynų nesandarumo ir teršalų prasiskverbimo;
7.1.13. Reikalavimai statybos produktams vandens tiekimo kokybei užtikrinti:
7.1.14. medžiagų savybės, sąveikoje su vandeniu neturi sudaryti galimybės mikroorganizmams daugintis;
7.1.15. grįžtamojo srauto įtaisų efektyvumas, mechaninis stiprumas;
7.1.16. sklendžių ir čiaupų atsparumas korozijai, atsparumas dilimui, mechaninis stiprumas;

7.2. Nuotekų šalinimo reikalavimai. Tinkamo nuotekų nuvedimo priemonės:
7.2.1. būtina užtikrinti visų kanalizacijos sistemų sandarumą;
7.2.2. nuotekų grįžtamajam srautui išvengti numatyti tinkami kanalizacijos sistemų nuolydžiai;
7.2.3. dvokiančio oro išsiskyrimui išvengti numatytos priemonės kanalizacijos sistemos dalių sandarumui užtikrinti bei nuotekų susikaupimui išvengti;
7.2.4. grynam orui į kanalizacijos sistemą patekti, o dvokiantį orą pašalinti į išorę;

7.3. Reikalavimai statybos produktams naudojamiems nuotekų šalinimui:
7.3.1. vamzdžiai, armatūra, sujungimai turi būti nepralaidūs vandeniui, atsparūs korozijai, orui;
7.3.2. grįžtamojo srauto įtaisai efektyvūs, mechaniškai stiprūs;
7.3.3. sanitariniai prietaisai turi turėti lengvai valomus paviršius, forma ir dydis turi spartinti savaiminį apsivalymą;

7.4. Išorės aplinkos reikalavimai. Reikalavimai susiję su žmonių sveikatos sauga ir aplinkos taršos prevencija:
7.4.1. nurodyti projekte statybos produktai neturi sukelti taršos emisijos aplinkai;
7.4.2. numatomi naudoti statybos produktai, statinių įranga bei inžinerinės sistemos, kurie išskiria mažiausiai teršalų į aplinką (neviršija leistinų taršalo dydžių).

8. ESMINIAI REIKALAVIMAI - APSAUGA NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ;

8.1. Reikalavimai tvarkybos objektams ir jo dalims. Pastatas suprojektuotas taip, kad jį naudojant ir prižiūrint, būtų išvengta nelaimingų atsitikimų rizikos (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove ar sprogimo);
8.2. Kad neįvyktų paslydimai, kritimai, smūgiai statinių naudotojams praradus pusiausvyrą, numatyta laiptų aikštelių ir pakopų aptvėrimai; vidaus patalpų grindų, aikštelių ir praėjimo dangos pašiurkštintu paviršiumi, neslidžios; išorės laiptų aikštelių ir pakopų, bei panduso žmonėms su negalia paviršiai turi būti lygūs, be duobių, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs. Dangos turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės kaip 10mm;
8.3. Siekiant išvengti rizikos, susijusios su kritimu paslydus, būtina užtikrinti grindų konstrukcijos įrengimo kokybę, statybos produktų charakteristikų atitikimą eksploatacijos sąlygoms, laikytis gamintojo nurodymų grindų paviršiaus sąlygoms, naudojimo, priežiūros taisyklių. Grindinio paviršių trinties kampas arba su juo susijęs rodiklis turi būti minimalus;
8.4. Siekiant išvengti rizikos, susijusios su kritimu užkliuvus ir apvirtus, techniniame projekte numatytas pakankamas natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Grindinio paviršius projektuojamas lygus, be žemų kliūčių, staigaus lygio, slidumo kitimo.
8.5. Dingus elektros įtampai, saugiam žmonių evakavimui iš patalpų turėtų būti numatyti evakuaciniai šviestuvai – rodyklės su automatiniais elektros energijos šaltiniais;
8.6. Tiesioginio smūgio kontakto, tvarkybos objektų naudotojui atsitrenkus į konstrukcijas išvengimui, judančių ir krintančių konstrukcijų nėra numatyta ir neturi būti; praėjimai ir angos numatytos saugaus aukščio ir pločio kūno sužalojimo rizika dėl sąveikos su judančiomis konstrukcijomis t.y. sužnybimo, sutrupinimo, pjovimo ir kt. išvengti, visos išorės durys turi būti su amortizatoriais, smūgį slopinančiais įrenginiais.
8.7. Siekiant išvengti rizikos, susijusios su sužalojimu dėl atsitiktinės ar neatsitiktinės sąveikos tarp konstrukcijų bei naudotojų numatyta:
8.7.1. slenksčiai ne aukštesni nei 25mm, vieniši laipteliai draudžiami, praėjimų aukštis ne mažesnis, nei 2.0 m; turi nebūti aštrių ir pjaunančių briaunų;
8.7.2. nebūti prisilietimo galimybės prie potencialiai pavojingų elementų;

8.8. Kad eksplotacijos metu neįvyktų nudegimai, elektros traumos, sprogimai:

8.8.1. buitinio karšto vandens temperatūra turi būti ne didesnė nei 65 o C;

8.8.2. elektros instaliacija ir įrengimai turi būti atlikti, instaliuoti ir eksploatuojami, vadovaujantis projekto sprendiniais, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis bei reikalavimais, nurodytais įrenginio gamyklos –gamintojos instaliavimui ir eksploatavimui;

8.8.3. apsaugai nuo žaibo smūgio į statinius ar statinių naudotojus yra įrengta žaibosauga; visi žaibo nuvedikliai privalo būti įžeminti. Elektros tinklo įžeminimo kontūras privalo būti sujungiamas su žaibosaugos įžeminimo kontūru; visi elektros prietaisų metaliniai korpusai įžeminami, naudojant papildomą laidininką;

8.8.4. elektros tinklo įtampa –380/220V ir 220/127V yra pavojinga prisilietus prie įtampą turinčių srovinių dalių, žmonių apsaugai nuo elektros smūgio turi būti laidininkai su patikima izoliacija, apsaugos ir valdymo skydai montuojami uždaruose skyduose;

8.8.5. technologiniai įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami, naudojant sandarinimo įvores;

8.8.6. karšto vandens įrengimas ir įrenginiai turi būti atlikti, instaliuoti ir eksploatuojami, vadovaujantis projekto sprendiniais, karšto vandens sistemų įrenginių įrengimo taisyklėmis bei reikalavimais, nurodytais įrenginio gamyklos – gamintojos instaliavimui ir eksploatavimui;

8.8.7. reikalavimas iki minimumo naudotojams sumažinti sprogimo riziką, priklausomai nuo slėgio ir temperatūros, nustatytų gamintojo pateiktose techninėse specifikacijose tam tikram įtaisų tipui, statybinės medžiagos, įrenginiai ir įtaisai turi būti tinkamai eksploatuojami;

8.8.8. siekiant išvengti per didelio slėgio ar temperatūros, turi būti įtaisai, ribojantys ar sumažinantys slėgį ar temperatūrą, ar, kai reikia, sujungiantys arba automatiškai sustabdys atitinkamus įrenginius ar linijas; apsauginiai sprogimo vožtuvai įrengiami pagal technologinio įrenginio gamintojo reikalavimus.

9. ESMINIAI REIKALAVIMAI - APSAUGA NUO TRIUKŠMO;

9.1. Reikalavimai tvarkybos objektams ir jų dalims:

9.1.1. Projektuojami įrenginiai turi būti parenkami pagal technines specifikacijas arba geresnių charakteristikų;

9.1.2. Įrenginiai turi būti montuojami ir naudojami pagal nurodytus reikalavimus nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų;

9.1.3. Inžinerinės įrangos garso slėgio, oro garso izoliavimo, triukšmo galios garso sugerties ir kt. rodikliai turi būti nurodyti gamintojo pateiktose įrangos techninėse specifikacijose ir neturi viršyti leistinų HN dydži;

10. ESMINIAI REIKALAVIMAI - ENERGIJOS TAUPYMAS;

10.1. Visi įrenginiai turi būti tokie, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos;

10.2. Statybai naudoti statybos produktai turi atitikti statybai naudotinų statybos produktų, įvertinant jų atitiktį ir ženklinant pagal SPD, reikalavimus (šiluminės varžos, šiluminio perdavimo koeficiento dydžių);

10.3. Reikalaujamos statinio inžinerinių sistemų įrenginių charakteristikos (pateikiamos įrenginių gamintojų techninėse specifikacijose), kuriomis vadovaujantis parinkti, jų energijos sunaudojimas, yra:

10.3.1. nominalus našumas;

10.3.2. energijos suvartojimas be apkrovos;

10.3.3. naudingumo koeficientas, esant visai (dalinei apkrovai);

10.3.4. šiluminė inercija;

10.3.5. vidaus oro ir vandens slėgio kitimo charakteristikos;

10.3.6. variklių naudingumo koeficientas ir galingumas;

10.3.7. talpa;

10.3.8. nuostolių charakteristikos visoms veikimo sąlygoms;

10.3.9. jutiklių tikslumas;

10.3.10. Statybos produktai, naudojami statybose, turi atitikti naudojimo savybėmis nurodytiems projekto techninėse specifikacijose, ir turi turėti atitikties įvertinimo liudijimus, patvirtinančius statybos produkto tinkamu monaudoti techninį įvertinimą, pagrįstą tuo, kad bus tenkinami statinio, kuriame produktą numatoma naudoti, esminiai reikalavimai, ir nustatančius techninius statybos produkto reikalavimus;

11. ESMINIAI REIKALAVIMAI - STATYBOS PROCESAS;

11.1. Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti leidimo Techninės priežiūros inžinieriaus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

11.2. Bandymai ir pavyzdžiai:

11.2.1. Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:
Šaliai susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas;
turi būi užtikrinamas priėjimas prie VISŲ bandomų vietų;
bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.
bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros inžinierium.

11.3. Bandymai:

11.3.1. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atvėju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl busimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

11.4. Gaminiu ir medžiagų pavyzdžiai:

11.4.1. Specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atlikti ar pateikti pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. Rangovas turi numatyti pavyzdžių vietą jiems saugoti ir laikyti statybos aikstelėje.

11.5. Ruošinių gamyba:

11.5.1. Rangovas savo sąskaita turi užtikrinti Techninės priežiūros inžnieriui, bet kuriuo darbo metu, laisvą patekimą į dirbtuves ar kitas gamybines patalpas kuriose gaminami, ruošiami ar surinkinėjami gaminiai ar elementai. Rangovas Techninės priežiūros inžinieriui prašant turi pateikti visą reikiamą irangų kokybės kontrolę. Kokybės tikrinimo įrangą Rangovas laiko darbo vietoje ir yra atsakingas už savalaikius įrangos patikrinimus bei rodmenų teisingumą.

11.6. Ataskaitos:

11.6.1. Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami į atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą.

11.7. Montavimo metodai ir darbo sąlygos:

11.7.1. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

11.8. Naudojimas statybos metu:

11.8.1. Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama pagal Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas.

11.9. Apsauga:

11.9.1. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per dideles kaitros ir per greito džiūvimo.

12. ATSAKOMYBĖ UŽ STATINIO ATITIKIMĄ NORMINEI BAZEI:

12.1. Atsakomybė už šio projekto sprendinių atitikimą LR statybų norminei bazei (STR, RSN, HN, susijusiems įstatymams ir t.t.) tenka techninio projekto rengėjui iki statybos pradžios;
12.2. Statybos Rangovas privalo peržiūrėti projektinę dokumentaciją ir pateikti Projektuotojui pastabas apie Projekto neatitikimą galiojančiai norminei bazei, jei tokių neatitikimų yra;
12.3. Pridavus pastatą naudojimui, atsakomybė už tokių neatitikimų pasekmes tenka Rangovui (jei statoma ne ūkio būdu);
12.4. Galimi projekto pakeitimai: Projekto architektūros dalies vadovas pasilieka teisę keisti architektūros sprendinius kituose projektavimo (statybos) etapuose, nekeisdamas esminių pastato savybių (reikalavimų);

Kval dok. Nr.	Projektuotojas: UAB "Aketuri architektai" Šv. Stepono g. 18, Vilnius, LT-01138			Statinio projekto pavadinimas: GARGŽDŲ MIESTO PARKO INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS		
A1451	PV	L.Rekevičius		Projekto dalis: BENDROJI DALIS		
A1463	Arch. P.D.V.	Milda Rekevičienė				
KV2-665	Arch.	Monika Augaitytė				
				Dokumento pavadinimas: AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida 0
Kalba: Lietuvių	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė			Dokumento žymuo: A079_TP_0BD_AR	Lapų 1	Lapai 1

MKŽ- MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	
OBJEKTAS:	Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas
OBJEKTO ADRESAS:	Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80;)
PROJEKTUOTOJAS:	UAB "Aketuri architektai", įm. kodas 300126888
STATYTOJAS:	Klaipėdos rajono savivaldybė, į.k. 111103732
STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba
STATINIO PASKIRTIS:	Kompleksas: Gargždų miesto parkas; Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai: inžineriniai tinklai, sporto paskirties inžineriniai statiniai, (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai.
STATINIO KATEGORIJA:	Nesudėtingas/neypatingas
PROJEKTO STADIJA:	Techninis projektas - TP
PROJEKTO NUMERIS:	A079
PROJEKTO DALIS:	Medžiagų kiekių žiniaraščiai (MKŽ)


PASTABOS:


1. KIEKIAI SKAIČIUOTI BE REZERVO.
2. NURODYTI PLOKŠUMŲ PLOTAI NEATSIŽVELGIANT Į GAMINIŲ ĮRENGIMO SPECIFIKĄ.
3. SKAIČIUOJANT DANGŲ KIEKIUS BŪTINA ĮVERTINTI PASLUOKSNIŲ ĮRENGIMĄ IR PASLUOKSNIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIUS.
4. TINKLŲ TIESIMO DARBAI, SPECIFIKACIJOS IR ĮRENGIMO BŪDAI NURODYTI ATITINKAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ PROJEKTŲ DALYSE.
5. VISŲ NESTANDARTINIŲ GAMINIŲ MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE STATYBŲ METU, PAGAL DP DALĮ.
6.VISŲ PRIPJAUNAMŲ GAMINIŲ MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE STATYBŲ METU.
7.VISŲ, TIESINIAIS METRAIS NURODITŲ MEDŽIAGŲ GAMINIŲ MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE STATYBŲ METU.
8.VISUS GAMINIUS BŪTINA ĮRENGTI PAGAL GAMINTOJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS.
9.PRIEŠ BAIGIANT VISUS PASLEPIAMUS DARBUS BŪTINA ATLIKTI SISTEMŲ PATIKRINIMUS.
10. NURODYTIEMS GAMINIAMS GALIMI NE PRASTESNIŲ SAVYBIŲ ANALOGAI.
11. PARENKANT ANALOGIŠKUS GAMINIUS BŪTINA SUDERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS.
12. VISUS GALUTINIUS GAMINIUS PRIEŠ UŽSAKANT BŪTINA SUSIDERINTI SU ARCHITEKTAIS.
13. RADUS NETIKSLUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTO AUTORIUS.
14. UŽLIEJAMOJE PARKO DALYJE VISI GAMINIAI, DANGOS IR MAŽIEJI ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI MONTUOJAMI IR ĮRENGIAMI ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD GALI BŪTI UŽLIEJAMI POTVYNIO METU.

Pareigos	Vardas, pavardė	At. Nr.	Parašas
P .V. Direktorius	Lukas Rekevičius	A 1451	

PROJEKTUOJAMOS DANGOS				
Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
1.	Asfalto danga. Naujai projektuojami takai.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: - Pagrindinės charakteristikos. Žr. 5S dalį.	6951 m^2 I etapas 2201 m^2 II etapas 4750 m^2	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Kiekius ir įrengimą tikslinti 5S dalyje. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 5 S dalis
2.	Asfalto dangos kraštų nupjovimas Naujai projektuojami takai.  Gaminio analogas/schema	Matmenys:- Pagrindinės charakteristikos. Žr. 5S dalį. Nupjaunami asfalto kraštai.	5028 m. (tiesiniai metrai) I etapas 1073 m II etapas 3955 m	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Kiekius ir įrengimą tikslinti 5S dalyje. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 5 S dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
3.	Skelto granito trinkelės. “Šeimos takas”, “Kultūros takas”, suoliukų aikštelės.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 100x100x50 mm, siūlė: 5-8 mm. Pagrindinės charakteristikos. Paviršius - struktūrinis. Spalva - juoda/tamsiai pilka. Spalva - balta/šviesiai pilka (Takų perimetruose formuojamose vedimo juostose, vidinėse juostų kraštinėse kas 15 m, dedama balto granito trinkelių juosta iš 5 vnt. trinkelių.)	1741 m^2 I etapas- II etapas 1741 m^2	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Kiekius ir įrengimą tikslinti 5S dalyje. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 5 S dalis
4.	Betoninės trinkelės be nuožulnų.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 200 x 100 x 60 mm; Pagrindinės charakteristikos. Betoninės, be nuožulnų, natūralios betono spalvos.	21 m^2 I etapas - II etapas 21 m^2	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
5.	Plautas smėlis. Paplūdimio zona (V4).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: fr. 0 - 4 mm. Pagrindinės charakteristikos. Smėlis plautas, pilamas 50 cm storio sluoksnis.	1977 m^3 I etapas 1977 m^3 II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Kiekius ir įrengimą tikslinti 5S dalyje. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
6.	Plauto granito skalda be briaunų. Vaikų žaidimų aikštelės.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: fr. 2-5 mm Pagrindinės charakteristikos. Paviršius - akmenukai gludinti, be briaunų, plauti. Spalva - tamsiai pilka.	1611 m^2 I etapas - II etapas 1611 m^2	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Kiekius ir įrengimą tikslinti 5S dalyje. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 5 S dalis



Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
7.	Granito atsijų danga. Naujai projektuojami takai.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: fr. 0-2 mm. Pagrindinės charakteristikos. Paviršius - lygintas, trombuotas. Dolomitas šviesiai pilkos spalvos (atsijos). Viršutinis sluoksnis ~5/7 cm fr.2-5 Apatinis sluoksnis ~10/12 cm fr. 5-8 bendras skaldos sluoknsis ~h19 cm Naudoti mišinį, kuriame: 7-15% smulkalų, ne mažiau 90% skaldytos medžiagos. parenkant tikslius mišinius vadovautis automobilių kelių techninių reikalavimų aprašo granuliometrinės sudėties kreivėmis.	4206 m^2 I etapas 1482 m^2 II etapas 2724 m^2	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Kiekius ir įrengimą tikslinti 5S dalyje. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 5 S dalis
8.	Granito skaldos danga surišta poliuretanu. “Istorinio tako laiptai” (LL2).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: fr. 2-5 mm frakcija Pagrindinės charakteristikos. Paviršius - išgaunamas stiprus, vandeniui ir orui pralaidus paviršius. Spalva - tamsiai pilka (skalda), bespalvis (poliuretanas).	91 m^2 I etapas 91 m^2 II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
9.	Skeltas akmuo grindiniui. Apžvalgos aikštelė.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 10 - 20 cm. Siūlė: 1-3 cm Pagrindinės charakteristikos. Paviršius - natūralus, skeltas. Spalva - natūrali akmens spalva. Klojimo būdas - lygiu paviršiumi į viršų. Tako paviršius iškilęs 1 - 3 cm virš žemės paviršiaus.	302 m^2 I etapas - II etapas 302 m^2	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
10.	Netašytas akmuo. “Istorinio tako” kraštas.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 15 - 30 cm (“Istorinio tako kraštui”). Pagrindinės charakteristikos. Paviršius - natūralus, Spalva - natūrali akmens spalva.	150 m^2 I etapas - II etapas 150 m^2	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
11.	Brukas. Kūdros (projektuojamos) ir senvagės zona.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 15 - 60 cm skersmens. Pagrindinės charakteristikos. Spalva - natūrali akmens spalva.	497 m^2 I etapas 244 m^2 II etapas 253 m^2	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Kiekius ir įrengimą tikslinti 5S dalyje. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 5 S dalis
12.	Lauko rieduliai. Kūdros ir senvagės zona.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 50 -100 cm skersmens. Pagrindinės charakteristikos. Paviršius - natūralus. Spalva - natūrali akmens spalva.	50 vnt. I etapas 50 vnt. II etapas-	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
13.	Liejama gumos granulių danga. Vaikų žaidimų aikštelė.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: - Pagrindinės charakteristikos. Spalva RAL: 1012, 3017, 5024, 5019,7015. Dangos storis priklauso nuo konkretaus žaidimo įrenginio kritimo aukščio. Paviršiaus kietumas Sh A - 40^0; Tąsumo savybės MPa >0.7; Prailgėjimas tempiant % > 110; Atsparumas trinčiai mm < 0.124; Sluoksnių lipnumas > 0.5 MPa; Vandens pralaidumas cm/s > 0.5 MPa; Kamuolio atšokimas % - 99; Didžiausias įspaudas esant apkrovai - 4.88 mm; Maksimalus kritinis kritimo aukštis - 1.4 m Dangos ilgaamžiškumas - 7 metai	330 m^2 Iš jų 80 m^2 sferiniai (gaubti) paviršiai. RAL 1012 155 m^2 RAL 3017 15 m^2 RAL 5024 15 m^2 RAL 5019 40 m^2 RAL 7015 105 m^2 I etapas - II etapas 330m^2	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis Žaidimų aikštelės danga, įranga ir jos išdėstymas turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimus;
14.	Rifliuotos termo medienos lentos. Mediniai takai ir susibūrimo zonos.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 117 x 1400 x 26 mm (vienos lentos išmatavimai) Tarpas - 5 mm Pagrindinės charakteristikos. Medis - pušis, Apdorojimo būdas - termo mediena, Paviršius - rifliuotas, Medienos rūšis - A. Sertifikatas - CE.	630 m^2 450 m (tiesiniai metrai) Tako plotis - 1.4 m I etapas 630 m^2 II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
15.	Plastikinis vejos korys. Betoninių laiptų aikštelės (LL1), kamerinių renginių zona (R1).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 333 x 333 x 30 mm (vieno elemento dydis). Pagrindinės charakteristikos. Tvirtinimas - specialiais laikikliais (ankeriais). Atsparus smūgiams. Atsparus UV spinduliams. Temperatūros atsparumas iki +60°C. Atsparus oro permainoms. Atsparumas šalčiui iki -50°C. Vejos norma apytiksliai 80–90%. Fiksuotos jungtys.	420 m^2 I etapas 28 m^2 II etapas 392 m^2	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
16.	Žolės korys automobilių stovėjimo aikštelei.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 500 x 500 x 50 mm (vieno elemento dydis). Pagrindinės charakteristikos. Tvirtinimas - specialiais laikikliais (ankeriais). Atsparus smūgiams. Atsparus UV spinduliams. Temperatūros atsparumas iki +60°C. Atsparus oro permainoms. Atsparumas šalčiui iki -50°C. Vejos norma apytiksliai 80–90%. Fiksuotos jungtys.	188 m^2 I etapas - II etapas 188 m^2	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis


Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
17.	Cinkuotos plieno grotelės. Apžvalgos aikštelė (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 1500mm x 1000mm x 30 mm (vieno elemento dydis). Pagrindinės charakteristikos. Nešančios juostos storis - 2 mm, grotelių akutės: 15x11 mm. Gaminta iš plieno S235JR (karštai cinkuota). Atitinka DIN normas ir turi ISO 9002 sertifikatą.	25 vnt. (plokščių skaičius) I etapas - II etapas 25 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
18.	Cinkuotos plieno grotelės Vandens šaltinio prieigos (V1)  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 1000mm x 500mm x 30 mm (elemento dydis) Pagrindinės charakteristikos. Nešančios juostos storis - 2 mm, grotelių akutės: 15x11 mm. Gaminta iš plieno S235JR (karštai cinkuota). Atitinka DIN normas ir turi ISO 9002 sertifikatą.	15 vnt. (plokščių skaičius). I etapas 15 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
19.	Betoninis gatvės bortas. Automobilių stovėjimo aikštelės.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 1000 x 150 x 300 mm (elemento dydis dydis). Pagrindinės charakteristios. Stipris tempimui Lenkiant ≥ 3,5 MPa Atsparumas dilinimui < 20 mm Vandens įgėris < 6 % Atsparumas šalčiui masės nuostoliai kg/m² < 1,0.	202 m (tiesiniai metrai) I etapas 202 m II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
20.	Betoninis vejos bortas. Teritorijos asfalto takai. 	Matmenys: 1000 x 50 x 200 mm Pagrindinės charakteristios. Stipris tempimui Lenkiant ≥ 3,5 MPa Atsparumas dilinimui < 20 mm Vandens įgėris < 6 % Atsparumas šalčiui masės nuostoliai kg/m² < 1,0	3180 m (tiesiniai metrai) I etapas 1073 m II etapas 2107 m	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
21.	Plastikinis vejos bortas. Teritorijos takai.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 1000 x 80 x 45 mm Pagrindinės charakteristikos. Tvirtinimas plastikiniais vinimis.	3955 m (tiesiniai metrai) I etapas 1387 m II etapas 2568 m	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
22.	Šlaituose esančių takų tvirtinimas rąstais. Šlaitai.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 200 x 20 Ø cm (rąstų), 120 x10 Ø cm (tvirtinimo kuoliukų). Pagrindinės charakteristikos. Paviršius - natūralus. Spalva - natūrali medžio spalva. Takas skirtas šlaito tvirtinimui ir drenavimui. Rąstai įrengiami kas 3 m arba atsižvelgiant į šlaito specifiką ir poreikį.	674 m (tvirtinamo šlaito tiesiniai metrai) I etapas 674 m II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
23.	Projektuojama veja.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: - Pagrindinės charakteristikos. Parkų veja. Atspari sausrai, priežiūrai reikalavimai žemi. Žolė auga ir pavėsyje. Paskirtis: viešos ir asmeninės plataus naudojimo erdvės Charakteristikos: greitas atžėlimas, nereikli dirvai Priežiūra: maža ir vidutinė. Vejos tipai pagal DIN 18917.	6989 m^2 I etapas 939 m^2 II etapas 6050m^2	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
24.	Projektuojama pieva (su žydinčiais augalais).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: - Pagrindinės charakteristikos. Sėjami žydintys augalai.	8112 m^2 I etapas 8112 m^2 II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

GAMINIAI				
Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
1.	Šiukšliadėžė (SD). Parko teritorija.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 420 x 870 mm. Pagrindinės charakteristikos. Šiukšliadėžė pagaminta iš 1.0 mm plieno; tvirtinimas ankeriais; rakinamos durelės; dedamas plastikinis maišas 100 L talpos. 50% visų šiukšliadėžių pirmame ir antrame etapuose su peleninėmis.	68 vnt. I etapas 20 vnt. II etapas 48 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
2.	Dviračių stovai (DV). Parko teritorija.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 80 x 80 mm, iš 48 mm skersmens plieno juostos. Pagrindinės charakteristikos. Medžiaga - cinkuoto plieno juostos. Spalva - RAL 7021, dengtos gamykliškai, milteliniu būdu.	21 vnt. I etapas 3 vnt. II etapas 18 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
3.	Renginių erdvės stulpeliai (Z1).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 420 x 870 mm. Pagrindinės charakteristikos. Spalva: RAL 7021, dažoma gamykliškai milteliniu būdu. Medžiaga: ketus. Tvirtinimas: tvirtinama ankerais. Grandinė: 300 m ilgio, nerūdijančio plieno, perveriama per sulpelius.	57 vnt. I etapas 57 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
4.	Šulinio pompa (P9).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: aukštis - 66cm. Pagrindinės charakteristikos. Vandens pompa yra valdoma rankomis – su aukštyn ir žemyn judančia rankena vanduo siurbiamas iš šulinio ir pilasi iš krano. Siurblys turi vidinį sriegį dugne, prie kurio jungiama PVC žarna arba nerūdijančio plieno vamzdis, kuriuo vanduo patenka į pompą. Vidinis pompos korpuso diametras d75 mm, vandens pajungimo anga - 1¼”, srautas - 28 l/min. Spalva - RAL 7021 dažoma gamykliškai milteliniu būdu.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
5.	Paplūdimio tinklinio tinklas. Paplūdimio zona.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 9,5x1m. Pagrindinės charakteristikos. Pagamintas iš 4mm storio polipropileno, juodos spalvos, akies dydis 10cm. Viršuje balta 7cm PVC juosta, apačioje - 5cm PVC juosta. Šonai sutvirtinti strypais su stiklo pluoštu.Kevlarinis, 12,5m ilgio trosas su kilpomis galuose. 6 tvirtinimo vietos.	1 vnt. I etapas 1vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
6.	Paplūdimio tinklinio tinklo stovas.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: Aukštis - 2,9 m, stovo diametras - 76 mm, storis - 3.6 mm. Pagrindinės charakteristikos. Reguliuojamo aukščio universalūs tinklo stovai tinkliniui, badmintonui bei tenisui, su apsauginiais apmušalais ir tvirtinimo mechanizmu.	1 vnt. (komplektas) I etapas 1vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
7.	LED lauko šviestuvai (SV1). Parko teritorija.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 617x333x175 mm. Pagrindinės charakteristikos. Šviesos šaltinis: LED; LED galingumas: 42 W; Apsaugos klasė: IP 66; Atsparumo klasė: IK 08; Elektrosaugos klasė: II; Sertifikatai: Atitinkantis EN 60598-1; turi CE ir ENEC sertifikatus; Korpusas: korpusas pagamintas iš grūdinto aliuminio, dvigubas fosforinis apdirbimas su chromavimu. Tvirtinimas: ant 5 m aukščio stulpų. 100 vnt. - su aptarnavimo dėžute 1 m aukštyje, 24 vnt. - su aptarnavimo dėžute 2 m aukštyje.	131 vnt. I etapas 26 vnt. II etapas 105 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
8.	LED lauko šviestuvai aikštynams (SV2).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 902 x 108 x 749mm Pagrindinės charakteristikos. Šviesos šaltinis: LED, 280 moduliai; LED galingumas: 831 W; Apsaugos klasė: IP 65; Atsparumo klasė: IK 08; Elektrosaugos klasė: I; Sertifikatai: Atitinkantis EN 60598-1; turi CE ir ENEC sertifikatus; Korpusas: lieto aliuminio korpusas; patentuotos technologijos; gruntavimas ir padengimas yra atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, braižymui, trinčiai ir nusidevėjimui; Tvirtinimas: ant 15 m aukščio stulpų.	11 vnt. I etapas 11 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
9.	Šviestuvas grindinis - įleidžiamas (SV3) Įėjimų “Vartų” skulptūros, scenos skulptūra, laiptai LL2.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: ø =144 mm, H=175 mm Pagrindinės charakteristikos. Šviesos šaltinis – LED; LED galingumas 9W; Apsaugos klasė - IP68; Atsparumo laipsnis – IK10; Elektrosaugos klasė – II; Leistina statinė apkrova 5000 kg; Sertifikatai: turi CE ir ENEC sertifikatus; Korpusas: lieto aliuminio korpusas; Tvirtinimas: įleidžiamas į žemę.	59 vnt. I etapas 29 vnt. II etapas 30 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
10.	Šviestuvas sieninis - įleidžiamas (SV4) Atraminė sienutė A9.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: ø =220 mm, H=24 mm Pagrindinės charakteristikos. Šviesos šaltinis - LED; LED galingumas 10W; Apsaugos klasė - IP65; Atsparumo laipsnis – IK09; Elektrosaugos klasė – I; Sertifikatai: turi CE ir ENEC sertifikatus; Korpusas: lieto aliuminio korpusas su aukšto atsparumo oksidacija ir vandens atstumimu. Tvirtinimas: įleidžiamas į sieną.	33 vnt. I etapas 15 vnt. II etapas 18 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
11.	Šviestuvas įleidžiamas į laiptų pakopą (SV5) Laiptai (LL1).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 3004x6mm; H= 22 mm Pagrindinės charakteristikos. Lauko šviestuvai montuojami į profilį; Šviesos šaltinis: aukšto efektyvumo LED; LED galingumas: 26 W Apsaugos klasė: IP68; Atsparumo laipsnis: IK10; Elektrosaugos klasė – I; Sertifikatai: turi CE ir ENEC sertifikatus; Korpusas: didelio efektyvumo polimeras. Tvirtinimas: įleidžiamas į laipto pakopą.	11 vnt. I etapas 11 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
12.	Šviestuvas - įleidžiamas į lubas (SV6). Ekspozicijų moduliai.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 300mm, h = 70mm Pagrindinės charakteristikos. Įleidžiamas šviestuvas. Šviesos šaltinis - LED; LED galingumas 17W; Apsaugos klasė - IP65; Atsparumo laipsnis – IK10; Elektrosaugos klasė – I; Sertifikatai: turi CE ir ENEC sertifikatus; Korpusas: lieto aliuminio korpusas; apdorotas, kad nerūdytų ir padengtas poliesteriu-miltelinis dažymas; Tvirtinimas - įleidžiamas į lubas, varžtai iš nerūdijančio plieno.	3 vnt. I etapas - II etapas 3 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis


Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
13.	Nukreipiantis prožektorius (SV7). Apžvalgos aikštelė, lieptas.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 270 , 260 Ø mm Pagrindinės charakteristikos. Šviesos šaltinis: LED; LED galingumas: 24W; Apsaugos klasė - IP65; Atsparumo laipsnis – IK10; Elektrosaugos klasė – I; Sertifikatai: turi CE ir ENEC sertifikatus; Korpusas: korpusas padengtas skystais akriliniais dažais apsaugančiais nuo UV spindulių, druskingo klimato ir kt. atmosferos poveikio. Tvirtinimas -šviestuvas komplektuojamas su kronšteinu, skirtu tvirtinti ant 60-90mm diametro atramos.	6 vnt. I etapas - II etapas 6 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
14.	Povandeninis LED šviestuvas (SV8).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 75, 105 Ø mm Pagrindinės charakteristikos. Šviesos šaltinis: LED; LED galingumas: 21W; Apsaugos klasė - IP68; Atsparumo laipsnis – IK08.	2 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu. Gaminys derinamas su projektuotojais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

ŽAIDIMŲ ĮRENGINIAI				
Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
1.	“Spyruokliukas”. Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: Žaidimų įrenginys nr 1. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: plokštė - HPL; spyruoklės ir kt. - metalas dažytas milteliniu būdu (gamykliškai). Tvirtinimas: pagal gamintojo rekomendacijas Apsaugos zona: 300x206 cm Kritimo aukštis: 26 cm Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	3 vnt. I etapas - II etapas 3vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
2.	“Buomas”. Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: Žaidimų įrenginys nr 2. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: buomas - slėgiu impregnuojamas spygliuotis; tvirtinimai - galvanizuotas metalas. Tvirtinimas: pagal gamintojo rekomendacijas. Apsaugos zona: 280x140x240 cm Kritimo aukštis: 59 cm Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
3.	“Spygliukai”. Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 3. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: buomas - slėgiu inpregnuojamas spygliuotis; tvirtinimai - galvanizuotas metalas dažytas milteliniu būdu (gamykliškai). Tvirtinimas: pagal gamintojo rekomendacijas Apsaugos zona: - Kritimo aukštis:- Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	15 vnt. I etapas - II etapas 15 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
4.	“Buomas ant spyruoklių”. Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 4. Pagrindinės charakteristikos. Buomas - slėgiu impregnuojamas spygliuotis; tvirtinimai - galvanizuotas metalas dažytas miltelinių būdu (gamykliškai). Tvirtinimas: pagal gamintojo rekomendacijas Apsaugos zona: 400x18x230 cm Kritimo aukštis: 49 cm Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
5.	"Lėkštė" Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 5. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: nerūdijantis plienas; konstrukcija - nerūdijantis plienas; gumos danga. Tvirtinimas: pagal gamintojo rekomendacijas Apsaugos zona: 850x270 cm Kritimo aukštis: 73 cm Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus "TUV", "TSE", atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
6.	"Arkliukas" Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 6. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: laminuota mediena, MDF, nerūdijantis metalas dengtas miltelinių būdu (gamykliškai) Tvirtinimas: pagal gamintojo rekomendacijas Apsaugos zona: 300x250x238 cm Kritimo aukštis: 58 cm Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus "TUV", "TSE", atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	2 vnt. I etapas - II etapas 2 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
7.	“Mažos supynės” Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 7. Pagrindinės charakteristikos. Medžigos: slėgiu impregnuojamas spygliuotis; tvirtinimai - galvanizuotas metalas; metalas dažytas miltteliniu būdu (gamykliškai), sintetinė virvė, gumos detalės. Tvirtinimas: pagal gamintojo rekomendacijas. Apsaugos zona: 800x310x374 cm Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
8.	“Suktukas”. Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 8. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: nerūdijantis plienas; guma. Tvirtinimas: pagal gamintojo rekomendacijas. Apsaugos zona: 515x330 cm Kritimo aukštis: 17 cm Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
9.	“Batutas”. Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 9. Pagrindinės charakteristikos. Medžiaga: armuoti stiklo pluošto polimerai. Tvirtinimas: pagal gamintojo rekomendacijas. Apsaugos zona: 420 cm Kritimo aukštis: - 0 Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
10.	“Pralindimo vamzdis”. Vaikų žaidimų aikštelė (A1).   Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 10. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: armuoti stiklo pluošto polimerai. Tvirtinimas: pagal gamintojo rekomendacijas Apsaugos zona: 95x95x90 cm Kritimo aukštis: - Vamzdžio detalių komplektacija: A- 2 vnt. B- 7 vnt. C- 4 vnt. D- 2 vnt. Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
11.	“Čiuožykla” Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 11. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: nerūdijantis plienas. Tvirtinimas: pagal gamintojo rekomendacijas Apsaugos zona: 2470x355 Kritimo aukštis: 145 cm Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
12.	“Kibukai” Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 12. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: polimerai. Tvirtinimas: tvirtinimas pagal gamintojo rekomendacijas. Apsaugos zona: - Kritimo aukštis: 160 cm Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	25 vnt. I etapas - II etapas 25 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
13.	“Pinta virvė”. Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 13. Matmenys: ilgis - 150 cm. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: sintetinio pluošto pinta virvė. Tvirtinimas: abejose galuose pagal gamintojo rekomendacijas. Apsaugos zona: 95x95x90 cm Kritimo aukštis: 165 cm Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
14.	“Lankas su kamuoliukais”. Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 14. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: metalas dažytas milteliniu būdu (gamykliškai), plastiko detalės Tvirtinimas: pagal gamintojo rekomendacijas Apsaugos zona: - Kritimo aukštis: - Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	3 vnt. I etapas - II etapas 3 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis



Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
15.	“Laipiojimo tinklas” Vaikų žaidimų aikštelė (A1)  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 15. Matmenys: 8.7 x 8.7 x 5 m. Pagrindinės charakteristikos. medžiagos: sintetinio pluošto tinklas, nerūdijantis plienas, plastiko detalės. Tvirtinimas: tvirtinimas pagal gamintojo rekomendacijas Apsaugos zona: Ø 11 m Kritimo aukštis: 1.6 m Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
16.	“Laipiojimo tinklas” Vaikų žaidimų aikštelė (A1)  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 16. Matmenys: 4.6 x 0.3 x 3 m. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: sintetinio pluošto tinklas, nerūdijantis plienas, plastiko detalės Tvirtinimas: tvirtinimas pagal gamintojo rekomendacijas Apsaugos zona: 5.3 x 9.6 m Kritimo aukštis: 1.50 m Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis



Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
17.	“Laipiojimo tinklas” Vaikų žaidimų aikštelė (A1)  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 17. Matmenys: 3.3 x 0.3 x 3 m Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: sintetinio pluošto tinklas, nerūdijantis plienas, plastiko detalės. Tvirtinimas: tvirtinimas pagal gamintojo rekomendacijas Apsaugos zona: 5.3 x 8.3 m Kritimo aukštis: 1.20 m Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis
18.	“Laipiojimo tinklas” Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: žaidimų įrenginys nr 18. Matmenys: 6.6 x 2.5 x 3 m Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos - sintetinio pluošto tinklas, nerūdijantis plienas, plastiko detalės. Tvirtinimas: tvirtinimas pagal gamintojo rekomendacijas. Apsaugos zona: - Kritimo aukštis: 3 m Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis



Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
19.	“Paauglių supynės”. Paauglių zona.  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: “Paauglių supynės” Matmenys: 5.35 x 5.25 x 4 m. Pagrindinės charakteristikos. Rėmas - karštai cinkuotas plienas. Sėdima dalis: cinkuotas plienas aptrauktas guma. Apsaugos zona: 11 x 6 m. Kritimo aukštis: 1.2 m Gaminys turi tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus “TUV”, “TSE”, atitinka EN1176-1..7 gamybos standartus. Gaminiams ir jų dalims, pagamintoms iš metalo, plastiko ir medžio, suteikiama ne mažiau nei 10 metų gamintojo garantija.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

PASTABOS ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMUI IR ĮRANGAI:



1. Projektuojama vaikų žaidimų aikštelė atitinka Lietuvos higienos normos HN 131:2015 “Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 “Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”, nustatytus reikalavimus;
2. Žaidimų aikštelės danga, įranga ir jos išdėstymas turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimus



ARCHITEKTŪRA				
Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
1.	Skulptūra “Istorinio tako vartai” (S1) Istorinė parko dalis.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 5 x 3 x 0.2 m Pagrindinės charakteristikos. Apdailos paviršius - rūdinto metalo lakštai Corten (4mm). Konstruktyvas - metalo karkasas. Tarpusavyje metalo lakštai netvirtinami, paliekamas 4 mm tarpas. Tekstas perforuojamas kalibruojant lazeriu. Geometrija pjaunama kalibruojant. Gaminys tvirtinamas į žemę poliais. Naudojami standartiniai metalo lakštai apdailai - 2 x 3 m.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis (A079_TP-SP-15) 3 SK dalis
2.	Skulptūra “Šeimos tako vartai” (S2). Vaikų žaidimų aikštelė (A1).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 4.35 x 3 x 0.2 m Pagrindinės charakteristikos. Apdailos paviršius - rūdinto metalo lakštai Corten (4mm). Konstruktyvas - metalo karkasas. Tarpusavyje metalo lakštai netvirtinami, paliekamas 4 mm tarpas. Geometrija pjaunama kalibruojant. Gaminys tvirtinamas į žemę poliais. Naudojami standartiniai metalo lakštai apdailai - 2 x 3 m.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis


Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
3.	Skulptūra “Kultūros tako vartai” (S3). Istorinė parko dalis.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 4 x 3 x 0.2 m Pagrindinės charakteristikos. Apdailos paviršius - rūdinto metalo lakštai Corten (4mm). Konstruktyvas - metalo karkasas. Tarpusavyje metalo lakštai netvirtinami, paliekamas 4 mm tarpas. Geometrija pjaunama kalibruojant. Gaminys tvirtinamas į žemę poliais. Naudojami standartiniai metalo lakštai apdailai - 2 x 3 m.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
4.	Skulptūra “Gamtinio tako vartai” (S4). Priegos prie vyšnių sodo.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 2 x 3 x 0.2 m Pagrindinės charakteristikos. Apdailos paviršius - rūdinto metalo lakštai Corten (4mm). Konstruktyvas - metalo karkasas. Tarpusavyje metalo lakštai netvirtinami, paliekamas 4 mm tarpas. Geometrija pjaunama kalibruojant. Gaminys tvirtinamas į žemę poliais. Naudojami standartiniai metalo lakštai apdailai - 2 x 3 m.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis


Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
5.	Ekspozicijų skulptūros (M1a,b). Aukštutinė parko terasa.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 2 x 2 x 3 m Pagrindinės charakteristikos. Apdailos paviršius - rūdinto metalo lakštai Corten (4mm). Konstruktyvas - metalo karkasas. Tarpusavyje metalo lakštai netvirtinami, paliekamas 4 mm tarpas. Geometrija pjaunama kalibruojant. Gaminys tvirtinamas į žemę poliais. Naudojami standartiniai metalo lakštai išorės apdailai - 2 x 3 m. Vidaus apdaila - medinės lauko dailylentės dengtos lateksine dažyve (RAL 1012, 5024). Medinėmis dailylentėmis dengiamas plotas - 2 x 3 x 2 m. Dailylenčių charakteristika - 19 x 92 x 3000 mm, termo pušis, A klasė.	2 vnt. I etapas - II etapas 2 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
6.	Ekspozicijų skulptūros (M1c). Aukštutinė parko terasa.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 2 x 2 x 3 m Pagrindinės charakteristikos. Apdailos paviršius - rūdinto metalo lakštai Corten (4mm). Konstruktyvas - metalo karkasas. Tarpusavyje metalo lakštai netvirtinami, paliekamas 4 mm tarpas. Geometrija pjaunama kalibruojant. Gaminys tvirtinamas į žemę poliais. Naudojami standartiniai metalo lakštai išorės apdailai - 2 x 3 m. Vidaus apdaila - medinės lauko dailylentės dengtos lateksine dažyve (RAL 3017). Medinėmis dailylentėmis dengiamas plotas - 2 x 3 x m. Dailylentės - 19 x 92 x 3000 mm, termo pušis, A klasė.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis



Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
7.	Lieptas (L1) Per senvagę. Gaminio analogas/schema	Matmenys: 12.5 x 2 m Pagrindinės charakteristikos. Apdailos paviršius - termo medienos terasinės lentos; 1950 x 140 x 26 mm; A rūšis, rifliuota. Dangos plotas: 24.4 m^2. Tarpai tarp lentų: 5 mm. Konstruktyvas - dvi dvitėjos sijos, plieniniai jungiamieji profiliai. Turėklą žiūrėti turėklo detalizacijoje.	1 vnt. I etapas 1 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
8.	Lieptas (L2 ir L3) Per daubą ir per kūdrą. Gaminio analogas/schema	Matmenys: 10 x 1.5 m Pagrindinės charakteristikos. Apdailos paviršius: termo medienos terasinės lentos; 1450 x 140 x 26 mm; A rūšis, rifliuota. Dangos plotas: 14.5 m^2 Konstruktyvas - dvi dvitėjos sijos, plieniniai jungiamieji profiliai. Turėklą žiūrėti turėklo detalizacijoje.	2 vnt. I etapas 1 vnt. II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis



Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
9.	Turėklas (T1). Lieptai, apžvalgos aikštelė, medinio tako atkarpa.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 2.5 x 1.2 m Pagrindinės charakteristikos. Turėklo elementai virinami. Apdailos paviršius: karštai cinkuotas metalas (visas gaminys dengiamas vienu metu), dažomas gamykliškai milteliniu būdu RAL 7021. Gaminys tvirtinamas varžtais. Konstrukcija: 50 x 5 mm juostos rėmas. Rėmo matmenys: 2.5 x1.2 m. Vidinis užpildas: strypeliai. Vertikalūs strypeliai - 1160 mm ir 10 Ø mm; įstryži strypeliai - 1180 mm ir 10 Ø mm.	57 vnt. (segmentų kiekis) I etapas 41 vnt. II etapas 16 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
10.	Turėklas (T2) “Istorinių laiptų” prieigos.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 3 x 1.2 m Pagrindinės charakteristikos. Apdailos paviršius: karštai cinkuotas metalas (visas gaminys dengiamas vienu metu), dažomas gamykliškai milteliniu būdu RAL 7021. Tvirtinamas varžtais. Konstrukcija: 50 x 5 mm juostos. Tarpusavyje tvirtinamos varžtais. Turėklas tvirtinamas enkeruojant į betoninį pamatą.	6 vnt. (segmentų kiekis) I etapas - II etapas 6 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis


Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
11.	Turėklas (T3). “Kultūros laiptai”.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 5.15 x 1.2 m, 40 Ø mm Pagrindinės charakteristikos. Apdailos paviršius: karštai cinkuotas metalo vamzdis (visas gaminys dengiamas vienu metu), dažomas gamykliškai milteliniu būdu RAL 7021.	11 vnt. (segmentų kiekis). I etapas 11 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
12.	Turėklas (T4). “Istoriniai laiptai”.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 4.15 x 1.2 m Pagrindinės charakteristikos. Apdailos paviršius: karštai cinkuota metalo juosta 50 x 5 mm (visas gaminys dengiamas vienu metu), dažomas gamykliškai milteliniu būdu RAL 7021.	10 vnt. (segmentų kiekis). I etapas 10 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
13.	Atraminė sienutė (A9). Šlaitas.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 121 x 1.2 x 0.2 m Pagrindinės charakteristikos. Medžiaga: betono monolitas. Sienutės viršus išploninamas žolės privedimui. Betonas armuotas; įleidžiamas apšvietimas; tvirtinimas ploliais.	1 vnt. I etapas 1 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
14.	Vandens šaltinio sutvarkymas (V1). Atraminė sienutė šlaite.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 1.Rūdinto metalo lakštas Corten - 3000 x 800 x 4 mm; 2.Betoninis baseinėlis - 3000 x 800 x 400 mm, sienutės storis - 70 mm. 3.Vandens vamzdelis - 300 mm, 30 Ø mm; 4.Cinkuotos metalo grotelės (įtrauktos dangų skiltyje). Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: betonas nelaidus vandeniui.	1 vnt. I etapas 1 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis



Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
15.	Apžvalgos aikštelė (A4). Aukštutinė terasa, slidinėjimo trasos prieigos.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 12.5 x 7.6 m Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: Termo medienos terasinės lentos. Charakteristika: 2500 x 140 x 26 mm, A rūšis, rifliuota. Dangos plotas: 48.75 m^2 Cinkuotos metalo grotelės - 30 vnt. Konstruktyvas: plieniniai dvitėjai dažomi pagal RAL 7071, tvirtinimo profiliuočiai. Turėklą žiūrėti gaminio lentelėje “Turėklas T1”.	1 vnt. I etapas - II etapas 1vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
16.	Projektuojama kūdra (V2). Aukštutinė terasa.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: gylis - 1.5 m, plotas - 413 $m^{2.}$ Pagrindinės charakteristikos. Įrengimas - kasamas nuožulniais krantais, kraštai klojami akmenimis, apželdinami vandens augalais. Dugnas ir kraštai klojami 300 g/m^2 storio geotekstilės paklotu.	1 vnt. I etapas - II etapas 1vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis


Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
17.	Laiptai šlaite (LL1). Aukštutinė terasa.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 3 x 103 m Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos - C30/37 betonas Ypatybės - laiptų pakopos ir maršų aikštelės rifliuoto betono, betono trinties koeficientas sausose ir drėgnose sąlygose daugiau negu 0,3. Tenkina STN 744507 „Neslidumo savybių nustatymas“ reikalavimus. Konstrukcija - surenkami. Spalva - natūrali betono spalva Turėklą žiūrėti gaminio skiltyje “Turėklas T3”.	1 vnt. I etapas 1vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
18.	Laiptai šlaite (LL2). Aukštutinė terasa.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 1.25 x 75 m Pagrindinės charakteristikos. medžiagos - karkasas rūdinto metalo lakštų Corten, 4 mm storio. Užpilamas skaldos ir poliuretano mišinys. Ypatybės: laiptų pakopos ir maršų aikštelės dengiamos skaldos ir poliuretano mišiniu. Tenkina STN 744507 „Neslidumo savybių nustatymas“ reikalavimus. Spalva: natūrali skaldos spalva (tamsiai pilka).	1 vnt. I etapas 1vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis


Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
19.	Laiptai prie muziejaus (LL3). Muziejaus prieigos.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 2.7 x 3.25 m Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: betonas; Ypatybės: laiptų pakopos ir maršų aikštelės rifliuoto betono, betono trinties koeficientas sausose ir drėgnose sąlygose daugiau negu 0,3. Tenkina STN 744507 „Neslidumo savybių nustatymas“ reikalavimus. Spalva: natūrali betono spalva	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
20.	Laipiojimo siena (A2) Aukštutinė terasa, slidinėjimo trasos prieigos.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 10 x1.2 x 3 m ir 5 x 1.2 x 3 m Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: “termo plastikas”, metalinis karkasas. Spalva: juoda Standartinių plokščių matmenys: 3000 x 1500 x 18 mm. Įsukami kibukai iš polimerų (150 vnt). Kopetėlės: nerūdijantis plienas (250 x 500 x 20 mm).	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis


Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
21.	Medinė terasa (S6). Aukštutinė terasa, slidinėjimo trasos prieigos.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 5 x 7 m Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: termo medienos terasinės lentos 2500 x 140 x 26 mm, A rūšis, rifliuota. Tarpas tarp lentų: 5 mm. Metalo rėmo karkasas 60 x 60 mm, virintas, dažytas gamykliškai milteliniu būdu, tvirtinamas ant betoninių bankečių 60 x 60 cm. Dangos plotas: 35 m^2	2 vnt. I etapas - II etapas 2 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
22.	Scenos skulptūra (R1). Kamerinių renginių erdvė.  Gaminio analogas/schema	Matmenys. Skulptūra susideda iš 200 x 300cm ir 100 x 300 cm rūdinto metalo lakštų, storis - 4 mm. Viso 32 vnt. Pagrindinės charakteristikos. Konstruktyvas: metalinis vidaus karkasas, plokštės tvirtinamos iš vidaus. Plokštės pjaunamos kalibruojant lazeriu gamykliškai.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis



Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
23.	Lauko amfiteatras šlaite (R2). Kamerinių renginių erdvė.  Gaminio analogas/schema	Matmenys. Suolų ilgiai: 20m, 24.5m, 29m, 18.5m. Suolų plotis: 0.6m. Aukštis: 0.45m Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos - pagrindas armuoto betono, įleidžiamas apšvietimas; sėdima dalis aptaisomas termo medienos A klasės lentomis 92x600x19 mm, tarpas tarp lentų - 5 mm.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
24.	Scena (R3). Kamerinių renginių erdvė.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: skersmuo - 10 m, terasos plotas - 78.5 m^2 Pagrindinės charakteristikos. Medžiaga - 26 x 140 x2500 mm rifliuotos termo medienos terasinės lentos, A kategorija, tarpas tarp lentų 5 mm. Spalva: natūrali termo medienos spalva. Pamatas - monolitinio betono plokštė.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
25.	Suolas - medinis kubas (S1). Apžvalgos aikštelė (A4).   Gaminio analogas/schema	Matmenys: 40 x 40 x 40 cm Pagrindinės charakteristikos. Medinė suolo dalis: atnaujintas, šlifuotas, impregnuotas medžio kubas. Pastabos: suolas gaminamas iš jau esančių parke medinių tašų.	15 vnt. I etapas - II etapas 15 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
26.	Suolas - medinis pjautas rąstas (S2). Apžvalgos aikštelė (A4), betoniniai laiptai (LL1).   Gaminio analogas/schema	Matmenys: 26 x 220 x 45 cm Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos. Metalinės dalys: plieno lakštas storis 15 mm a)cinkuojamas gaminys vonioje b)šiaušiamas paviršius c)dažomas gamykliškai milteliniu būdu RAL 7021 (paviršiai dengiami po gaminio suvirinimo). Medinė suolo dalis: šlifuotas, impregnuotas medžio tašas. Pastabos: suolas gaminamas iš jau esančių parke medinių tašų. Tvirtinimas: enkeruojamas. Tvirtinimas: suolas enkeruojamas.	31 vnt. I etapas 28 vnt. II etapas 3 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
27.	Suolas su atlošu (S3).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 2200x620x840 mm. Pagrindinės charakteristikos. Suolo metalinės dalys. Plieno lakštas, storis 15 mm, cinkuojamas gaminys vonioje, šiaušiamas paviršius, dažomas gamykliškai milteliniu būdu, RAL 7021. Dažymas ir cinkavimas atliekamas po visų metalinių dalių suvirinimo. Suolo medinės dalys: termomediena natūralus paviršius 26x140x2200 mm. A kategorija Tvirtinimas: suolas enkeruojamas. 10 % “S3” suolų su atlošu gaminami su papildomais ranktūriais, juos pritaikant patogesniam ŽN naudojimui. Suolo gaminys su ranktūriais atitinka suolo gaminio „S3“ proporcijas ir specifikacijas. Suolo ranktūriai detalizuojami Darbo projekto metu.	60 vnt. I etapas 15 vnt. II etapas 45 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
28.	Suolas be atlošo (S4).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 2200x780x450 mm. Pagrindinės charakteristikos. Suolo metalinės dalys. Plieno lakštas storis 15 mm cinkuojamas gaminys vonioje šiaušiamas paviršius dažomas gamykliškai milteliniu būdu RAL 7021. Dažymas ir cinkavimas atliekamas po visų metalinių dalių suvirinimo. Suolo medinės dalys: termomediena natūralus paviršius 26x140x2200 A kategorija. Tvirtinimas: suolas enkeruojamas.	12 vnt. I etapas 3 vnt. II etapas 9 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
29.	Paplūdimio gultas (S5).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 3000x2800x1190 mm Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos. Gulto metalinis karkasas: plieno lakštas:storis 15 mm cinkuojamas gaminys vonioje šiaušiamas paviršius dažomas gamykliškai milteliniu būdu RAL 7021. Dažymas ir cinkavimas atliekamas po visų metalinių dalių suvirinimo. Gulto medinės dalys: termomediena natūralus paviršius 40x140x3000 mm. A kategorija. Tvirtinimas: gultas enkeruojamas.	6 vnt. I etapas 6 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
30.	Paplūdimio laužavietė (LA).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 1000 x 1200 x 70 mm. Sienelės storis: 15 cm. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: lietas betonas atsparus karščiui ir vandeniui.	4 vnt. I etapas 4 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
31.	Informacinis žymėjimas (z2).   Gaminio analogas/schema	Matmenys: 800 x 80 x 4 mm Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: Rūdintas metalas “Corten” Užrašai ant žymėjimų parenkami DP metu. Užrašai pjaunami kalibruojant lazeriu gamykliškai.	40 vnt. I etapas 24 vnt. II etapas - 16 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
32.	Informacinis stendas (z3).   Gaminio analogas/schema	Matmenys: 1200 x 250 x 4 mm Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: Rūdintas metalas Corten Užrašai ant žymėjimų parenkami DP metu. Užrašai pjaunami kalibruojant lazeriu gamykliškai. Informaciniuose stenduose pateikiama informacija turi būti pritaikomi ŽN poreikiams. Informacija stenduose turi būti pateikiama atsižvelgiant į STR.2.03.01.2001 punkto 143 reikalavimus. Informacijos pateikimas detalizuojamas Darbo Projekto metu.	3 vnt. I etapas 1 vnt. II etapas - 2 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
33.	Medinio tako pratęsimas.  Gaminio analogas/schema	Medžiaga/gaminys: rifliuotos termo medienos lentos. Matmenys. 117 x 1400 x 26 mm (vienos lentos išmatavimai). Tarpas - 5 mm Pagrindinės charakteristikos. Medis - pušis, Apdorojimo būdas - termo medi-ena, Paviršius - rifliuotas, Medienos rūšis - A. Sertifikatas - CE.	88 m^2 I etapas 88 m^2 II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
34.	Betoninės aikštelių plokštės. “Kultūros laiptai” 	Matmenys: 2 x 3 m. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos - betonas Ypatybės - laiptų pakopos ir maršų aikštelės rifliuoto betono, betono trinties koeficientas sausose ir drėgnose sąlygose daugiau negu 0,3. Tenkina STN 744507 „Neslidumo savybių nustatymas“ reikalavimus. Konstrukcija - surenkami. Spalva - natūrali betono spalva	12 vnt. I etapas 12 vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
35.	Kelio užkardas  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 800x3500 mm Pagrindinės charakteristikos. plieninis, karštai cinkuotas, dažomas gamykliškai milteliniu būdu, RAL 7021; mechaninis užrakinimas.	2 vnt. I etapas 1 vnt. II etapas 1vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
36.	Atnaujinami seni vaikų žaidimų aikštelėje esantys suolai. 	Matmenys: - Pagrindinės charakteristikos. Medinės suolų dalys nušveičiamos ir perdažoma lateksine dažyve pagal RAL paletę: RAL 1012 RAL 3017 RAL 5024 RAL 5019	4 vnt. I etapas - II etapas 4 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
37.	Lenktos atraminės sienutės R4, R5a, R5b, R5c Gaminio analogas/schema	Matmenys: R4 60x1800 cm, 5.2 m^2 R5a 80x3020 cm, 16 m^2 R5b 60x2800 cm. 9.2 m^2 R5c 60x2000 cm, 6.5 m^2 Pagrindinės charakteristikos. Medžiaga: betonas, sienutės lenktos ir žemėjančios nuo centro į abi puses.	1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. I etapas - II etapas 4 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis

LAIKINO TIPO APTARNAVIMO KONTEINERIAI				
Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
1.	Slidinėjimo trasos nuomos konteineris (A7). Aukštutinė terasa, slidinėjimo trasos prieigos.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 9.08 x 2.44 x 2.68 m (nuomos punktas projektuojamas iš 1.5 jūrinio konteinerio). Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: profiliuota skarda, plieninis rėmas, durys. Spalva: profiliuota skarda ir konteinerio rėmas dažomi milteliniu būdu RAL 7021 Įranga. spintos slidinėjimo įrangai, nuomos stalas, rakinamos spintelės. Medinė terasa nuomos punkto prieigose - 37 m^2 .Medžiagos: Termo medienos terasinės lentos: 2500 x 140 x 26 mm, A rūšis, rifliuotos, 5 mm tarpas tarp lentų.	1 vnt. I etapas - II etapas - III etapas 1vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis
2.	Slidinėjimo trasos priežiūros punkto konteineris (A8). Žemutinė terasa, slidinėjimo trasos prieigos.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 3.3 x 2.44 x 2.68 m (stebėjimo punktas projektuojamas iš pusės jūrinio konteinerio). Pagrindinės charakteristikos. Spalva: profiliuota skarda ir konteinerio rėmas dažomi milteliniu būdu RAL 7021 Įrengiama trasos stebėjimui reikalinga įranga. Montuojami gaminiai privalo turėti kokybės atitikties sertifikatus, būti nauji, pristatomi nepažeistose pakuotėse, nepurvini ir neturėti kitų galimų vizualiinių defektų. Visa įranga ir baldai montuojami laikatis gamintojo montavimo instrukcijų.	1 vnt. I etapas - II etapas - III etapas 1vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
3.	Sanitarinis konteineris (A5). Aukštutinė terasa.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 9.08 x 2.44 x 2.68 m (sanitarinis mazgas projektuojamas iš 1.5 jūrinio konteinerio). Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: profiliuota skarda, plieninis rėmas. Spalva: profiliuota skarda ir konteinerio rėmas dažomi milteliniu būdu RAL 7021 Konteineriuose numatoma visa reikalinga įranga ir yra komplektuojama pagal achitektūrinės dalies brėžinius. Montuojami gaminiai privalo turėti kokybės atitikties sertifikatus, būti nauji, pristatomi nepažeistose pakuotėse, nepurvini ir neturėti kitų galimų vizualiinių defektų. Visa įranga ir baldai montuojami laikatis gamintojo montavimo instrukcijų.	1 vnt. I etapas - II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 3 SK dalis 6 VN dalis
4.	Sanitarinis konteineris (A6). Žemutinė terasa.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 6.05 x 2.44 x 2.68 m (sanitarinis mazgas projektuojamas iš 1 jūrinio konteinerio). Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos: profiliuota skarda, plieninis rėmas, tamsinto stiklo durys (2 vnt.). Spalva: profiliuota skarda ir konteinerio rėmas dažomi milteliniu būdu RAL 7021 Montuojami gaminiai privalo turėti kokybės atitikties sertifikatus, būti nauji, pristatomi nepažeistose pakuotėse, nepurvini ir neturėti kitų galimų vizualiinių defektų. Visa įranga ir baldai montuojami laikatis gamintojo montavimo instrukcijų.	1 vnt. I etapas 1vnt. II etapas -	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 2 SA dalis 6 VN dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
5.	Stogo ir lubų danga Konteineris (A5), (A6), (A7), (A8).	Matmenys: - Pagrindinės charakteristikos. Stogo dangai naudojama 0.5mm skarda, dažoma milteliniu būdu tokia pačia, kaip rėmui naudojama spalva RAL 7021. Naudojama mažiausiai 100mm storio akmens vata U=0.37W/m²K. Leistina apkrova 1.5kN. Naudojama drėgmės izoliacija: 0.2mm poletileno plėvelė. Lubų apdaila - aukšto slėgio laminatas (HPL) arba drėgmei atspari laminuota medžio drožlių plokštė(LMDP). Spalva balta (RAL9016).	-	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis 2 SA dalis
6.	Grindų danga Konteineris (A5), (A6), (A7), (A8).	Matmenys:- Pagrindinės charakteristikos. Stogo ir lubų danga. Konteinerio grindų užpildą sudaro: dugno apdaila – 0.5mm storio cinkuota trapecinio profiliavimo skarda, mažiausiai 100 mm akmens vatos sluoksnis U=0.37W/m²K, drėgmės izoliacija – 0.2 mm polieteleno plėvelė, grindys – 22mm OSB plokštė, ant plokštės įrengiamos homogeninės epoksido grindys, skirtos drėgnoms patalpoms. Grindų danga privalo būti įrengta taip, kad OSB ploštė būtų apsaugota nuo tiesioginio vandens ir drėgmės poveikio. Jeigu to negalima užtikrinti, OSB plokštė rivalo būti pakeista kita analogiškų techninių parametrų vandeniui atsparia plokšte.	-	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
7.	Išorės sienos Konteineris (A5), (A6), (A7), (A8).	Matmenys: h - 2.47 m. Pagrindinės charakteristikos. Sienos užpildą sudaro -išorės apdailos plokštė, dažyta milteliniu būdu (RAL 7021, profiliuta skarda) mažiausiai 100mm storio akmens vata U=0.46W/m²K, medinis karkasas, vidaus apdailai - aukšto slėgio laminatas (HPL) arba drėgmei atspari laminuota medžio drožlių plokštė(LMDP). Spalva balta (RAL9016).	-	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis 2 SA dalis
8.	Vidaus sienos Konteineris (A5), (A6), (A7), (A8).	Matmenys: h - 2.47 m. Pagrindinės charakteristikos. Aukšto slėgio laminatas (HPL) arba drėgmei atspari laminuota medžio drožlių plokštė(LMDP). Spalva balta (RAL9016).	-	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis 2 SA dalis

KONTEINERIŲ KOMPLEKTACIJA				
Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a1	Pakabinamas prie sienos nerūdijančio plieno unitazas. Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6)  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 360 x 515 x 400 mm. Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijančio plieno unitazas montuojamas prie sienos; turi žiedinį nuplovimą, matinis paviršius, su komplektacija.	3 vnt. I etapas - II etapas 3 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis
a2	Pakabinamas prie sienos nerūdijančio plieno unitazas (pritaikytas neįgaliesiems). Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 360 x 700 x 480 mm. Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijančio plieno unitazas montuojamas prie sienos; turi žiedinį nuplovimą; matinis paviršius, su komplektacija.	3 vnt. I etapas 2vnt. II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a3	Apskirtas nerūdijančio plieno pisuaras. Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 355 x 355 x 520 mm. Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijančio plieno pisuaras 18/10 (ASI - 304) viduje pisuaro patalpinta nuplovimo galvutė (išor.sr. G3/8); aktyvuojama per serviso panelę; apvalus - lengvai išvalomas; tvirtinamas į sieną keturiais sraigtais; matinis paviršius; storis: vidinė dalis - 1 mm, išorinė dalis - 1,5 mm; vidus pripildytas poliretano puta, dėl triukšmo horizontalus vandens padavimas - išorinis sr. G1/2; horizontalus vandens išbėgimas - išor. sr. G1/2 su keturiais sraigtais M10, kurių ilgis 100 mm montuojamas per serviso panelę; antivandalinis, su komplektacija.	2 vnt. I etapas - II etapas 2 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis
a4	Nerūdijančio plieno wc popieriaus laikiklis. Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: Ø 290 x 100 mm. Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijančio plieno, matinis, antivandalinis.	6 vnt. I etapas 2vnt. II etapas 4 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a5	Nerūdijančio plieno šiukšliadėžė (wc kabinose). Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 300 x 160 x 350 mm. Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijančio plieno, matinis, antivandalinis.	6 vnt. I etapas 2vnt. II etapas 4 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis
a6	Nerūdijančio plieno šiukšliadėžė (prie kriauklės). Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 360 x 160 x 435 mm. Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijančio plieno, matinis, antivandalinis.	5 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 3 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a7	Nerūdijančio plieno plautuvė. Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 700 x 440 x 115 mm. Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijančio plieno plautuvė tvirtinama prie sienos, plotis 1,5mm apvalintais kampais, elegantiškas dizainas, paviršius matinis.	7 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 5 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis
a8	Unitazo dangtis.  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 420 x 350 mm. Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijančio plieno vyriai, juodas, plastikinis.	6 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 4 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a9	Veidrodis. Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 900 x 400 mm. Pagrindinės charakteristikos: antivandalinis	7 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 5 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis
a10	Kūdykio pervystymo lentyna. Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 445 x870 mm. Pagrindinės charakteristikos. Iš ABS plastiko; su saugumo diržais, pilkas.	2 vnt. I etapas 1 vnt. II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis


Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a11	Popierinių rankšluosčių dozatorius Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 340x110x265 mm. Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijančio plieno, matinis, antivandalinis.	5 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 3 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis
a12	WC šepetys Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: Ø 120 x 260 mm. Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijančio plieno, matinis, antivandalinis, tvirtinamas prie sienos.	6 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 4 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a13	Neįgaliųjų wc rankena Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 4 Ø cm, 30 cm. Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijančio plieno, matinis, antivandalinis.	6 vnt. I etapas 4 vnt. II etapas 2 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis
a14	Neįgaliųjų wc rankena Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 4 Ø cm, 55 cm. Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijjančio plieno, poliruota.	3 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a15	Reguliuojamo aukščio trapas Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 4 Ø cm, 30 cm. Pagrindinės charakteristikos. Horizontalus, sausas, reguliuojamo aukščio, su nerūdijančio plieno grotelėmis ir sandarinimo žiedu.	5 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 3 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis
a16	Sifonas kriauklei. Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 5 Ø cm. Pagrindinės charakteristikos: chromuotas.	7 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 5 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a17	Klozeto vandens nuleidimo bakelis. Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: - Pagrindinės charakteristikos: montuojamas į sieną, su rėmu.	6 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 4 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis
a18	Skysto muilo dozatorius. Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 112 x206 x114mm Pagrindinės charakteristikos. Nerūdijančio plieno, matinis, antivandalinis.	7 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 5 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a19	Į sieną montuojamas čiaupas. Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: - 140 x 140 x75 mm Pagrindinės charakteristikos: Antivandalinis, 3 mm storio nerūdijantis plienas; vandens paleidimo mechanizmas paspaudus mygtuką; vandens bėgimo laikas nuo 2 iki 62 sekundžių; montuojamas į sieną.	7 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 5 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis
a20	Vandens nuleidimo mechanizmas. Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 170 x 250 mm. Pagrindinės charakteristikos. Antivandalinis, 3 mm storio nerūdijantis plienas; vandens paleidimo mechanizmas paspaudus mygtuką; vandens bėgimo laikas nuo 0.5 iki 15.5sekundžių; montuojamas į sieną.	6 vnt. I etapas 2 vnt. II etapas 4 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a21	Nerūdijančio plieno kabliukas rūbams. Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: - 10x10 cm. Pagrindinės charakteristikos. Antivandalinis, 3 mm storio nerūdijantis plienas.	11 vnt. I etapas 6 vnt. II etapas 5 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis
a22	Įleidžiamas šviestuvas į lubas Konteineris (A5), (A6), (A7), (A8).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 300mm, h = 70mm. Pagrindinės charakteristikos. Įleidžiamas šviestuvas. Šviesos šaltinis - LED; LED galingumas 17W; Apsaugos klasė - IP65; Atsparumo laipsnis – IK10; Elektrosaugos klasė – I; Sertifikatai: turi CE ir ENEC sertifikatus; Korpusas: lieto aliuminio korpusas; apdorotas, kad nerūdytų ir padengtas poliesteriu-miltelinis dažymas; Tvirtinimas - įleidžiamas į lubas, varžtai iš nerūdijančio plieno.	26 vnt. I etapas 4 vnt. II etapas 9 vnt. III etapas 13 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a23	WC kabinų pertvaros Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: h - 2 m. Pagrindinės charakteristikos. Medžiagos. 24 mm drėgmei atspari medžio drožlių plokštė (MDP), padengta melaminu. Durys su lankstais ir vidine įleidžiama spyna, rankenėle bei spragtuku, turinčiu indikaciją “laisva-užimta”. Konstrukcija. Pertvarų aukštis nuo grindų – 2000 mm, tame tarpe kojelės aukštis – 170 mm. Fasado tarpinių sienelių ir atitvarų gylį ir matmenys parenkami pagal patalpų išsidėstymą.	7.8 m (tiesiniai metrai) I etapas - II etapas 7.8 m	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis
a24	WC kabinų durys Sanitarinis konteineris (A5) ir (A6).  Gaminio analogas/schema	Matmenys: - 2 x 0.75 m. Pagrindinės charakteristikos. Tualetų kabinų durys iš 12,5mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (HPL). Plokštės paviršius iš abiejų pusių dengtas dekoratyviniu melamino sluoksniu. Viršuje pertvaros sutvirtintos bei prie sienų tvirtinamos milteliniu būdu dažytais (dangos storis apie 60 mikronų) aliuminio (AlMgSi lydinys) profiliais. Durys su aliumininėmis spynelėmis, su indikacija - laisva/užimta. Visos durys dešininės.	3 vnt. I etapas - II etapas 3 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis 2 SA dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
a25	Rakinamos spintelės Konteineris (A7)  Gaminio analogas/schema	Matmenys: 2090 x 500 x 400 mm. Pagrindinės charakteristikos. Juodos spalvos RAL 7021, su cokoliu ir suoleliu.	12 vnt. I etapas - II etapas - III etapas 12 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 2 SA dalis

SLIDINĖJIMO TRASOS ĮRENGIMAI				
Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
1.	“Bugelinis” keltuvas (SK-01) Slidinėjimo trasos zona.	Matmenys. Ilgis:160 m; Aukščių skirtumas: 25 m; Pagrindinės charakteristikos. Užkėlimo greitis: 2.3 m/s; Aptarnavimo pajėgumas: 700 žm/h; Užkėlimo laikas: 48 s; Kėlimo į viršų pusė - kairė; Užkėlimo punktas - apačioje; Grįžimo punktas ir elektros punktas - viršuje; Stulpų kiekis: 19; Pradžios ir stabdymo elektroninė kontrolė, Elektroninė ir saugumo įranga komplekte.	1 vnt. I etapas - II etapas - III etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
2.	Juostinis keltuvas (SK -02) Slidinėjimo trasos zona.	Matmenys: ne trumpesnis nei 45 m ilgio; ne siauresnis nei 1.2 m pločio; Pagrindinės charakteristikos. Guminis diržas ne siauresnis kaip 600 mm pločio; Diržas atsparus UV spinduliams; Elektros variklio galia ne mažesnė nei 5.5 KW; Naudojamas ištisus metus; Pavaros stotis viršuje; Įtampos stotis apačioje; Abi stotys rakinamos; Neslidimo sistema; Perkrovos saugumo sistema; Bent 2 rūšių saugumo sistemos; Avariniai mygtukai abejose stotyse.	1 vnt. I etapas - II etapas - III etapas 1 vnt.	

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
3.	Vandens pompavimo stotis. Slidinėjimo trasos zona.	Pagrindinės charakteristikos. F-101 - plūduriuojantis filtras apsaugai nuo žuvų ir nešvarumų 10 x10 mm, nerūdijančio plieno; PE - lankstus vamzdis, jungiantis plūduriuojančią dalį su krante esančiu vamzdžiu; DN250PN10 - vamzdis jungiantis upę su šuliniu; V-101 - rankinis vožtuvas vandens valdymui iš šulinio; D2m - betoninis šulinys su betoniniu dugnu; WA - vandens lygio sensorius upėje; P-101 - vandenio pompa; PE DN160/PN10 - lankstus V -101 ir V - 102 įrenginių sujungimui.; F-102 - tinklinis filtras; PI - 101 - elektroninis spaudimo daviklis su jungtim su P - 102; P -102 - aukšto spaudimo pompa; V -102 - suspausto oro vožtuvas, kontroliuojantis minimalų vandens patekimą į P - 102 pompą; Oro kompresorius - skirtas slėgio palaikymui V - 102 vožtuve; BS - stotelė; PL 102 - mechaninins vandens slėgio instrumentas; FL 101 - vandens srovės sensorius; V 103 - pagrindinis rankinis vožtuvas linijos užpildymui; PI 103 - mechaninis vandens slėgio instrumentas skirtas vandens linijos užpildymui: EL 101- įtaisas varikliui paleisti P -101; EL 102 - įtaisas varikliui paleisti P - 102; EL 103 - valdymo dėžė; V - 104 - linijos ištuštinimo vožtuvas.	1 vnt. I etapas - II etapas - III etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
4.	Vandens linija. Slidinėjimo trasos zona.	Pagrindinės charakteristikos. WL 01.1 - DN102/PN40 galvanizuota ir sniego gaminimui pritaikyta vandens linija su 5.8 m ilgio vamzdžiais, lanksti jungtis su 5 laipsnių pasukimu. Bendras ilgis - 110 m. V 01; V 02; V 03; V 04 - 1.8 m ilgio aukšto slėgio hidrantas su 5 barų išsivalymo vožtuvu, dedamas ant jungties su vandens linija. WL 01.2 - DN102/PN40 galvanizuota ir sniego gaminimui pritaikyta vandens linija su 5.8 m ilgio vamzdžiais, lanksti jungtis su 5 laipsnių pasukimu. Bendras ilgis - 115 m; V 06; V 07 - 1.8 m ilgio aukšto slėgio hidrantas su 5 barų išsivalymo vožtuvu, dedamas ant jungties su vandens linija. WL 03 - DN102/PN40 galvanizuota ir sniego gaminimui pritaikyta vandens linija su 5.8 m ilgio vamzdžiais, lanksti jungtis su 5 laipsnių pasukimu. Bendras ilgis - 110 m. V 5 -1.8 m ilgio aukšto slėgio hidrantas su 5 barų išsivalymo vožtuvu, dedamas ant jungties su vandens linija.	1 vnt. I etapas - II etapas - III etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
5.	Sniego gaminimo įrenginiai. Slidinėjimo trasos zona.	Pagrindinės charakteristikos. Matmenys - 1700 x 1200 x 2050 mm; Visas aukštis - 2400mm; Svoris - 575 kg; Įtampa - 400 V, Prijungimo kištukas - 5 x 63A; Nominali galia - 12.5 kW; Kompresorius - 4kW; Šildymas - 0.5 - 1.8 kW; Horizontalus posūkis - 360^0; Automatinis posūkis - 180^0; Turbinos pokrypis - 45^0; Vandens filtras - 250 mikronų; Branduoliai - 6 vnt; Fiksuoto tipo purkštukai su keraminiais intarpais - 6 vnt; Lankstaus tipo purkštukai su keraminiais intarpais - 12 vnt; Kontrolės įrenginys - PLC ekranas su sniego mašinų parametrais. 100 metrų atstumu skleidžia ne daugiau kaip 50 dBA triukšmą.	3 vnt. I etapas - II etapas - III etapas 3 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
6.	Sniego stumdymo mašina (lyguminių slidžių trasai). Slidinėjimo trasos zona.	Matmenys: 5.5 x 9.0 x 3.2 m. Pagrindinės charakteristikos: naudotas.	1 vnt. I etapas - II etapas - III etapas 1 vnt.	Gaminys tikslinamas DP metu su projekto autoriais. Įrengimas pagal gamintojo techninius reikalavimus. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti gaminio įrengimą ir įrengimui būtiną komplektaciją. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

Pareigos	Vardas, pavardė	At. Nr.	Parašas
P .V.	Lukas Rekevičius	A 1451, KPD 2777	

ARDOMIEJI DARBAI

BENDROSIOS PASTABOS

1. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose. Visos susidariusios netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos pagal sutartį atiduodamos įgaliotiems tvarkytojams.

3. Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.


4. Gruntas, iškastas įrengiant pamatus ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui.

5. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

6. Satybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių,pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai, bei perduodamas atliekų tvarkytojams (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos; netinkamas naudoti - statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė).

7. Žr. “0BD” dalyje, “statybinių ir eksplotacinių atliekų tvarkymas” skyriuje.

8. Žr. “7 SDO - statybos darbų organizavimo dalis” dalyje.

ARDOMIEJI DARBAI				
Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
1.	Ardomi asfalto takai.  Objektas	-	5492 m^2 I etapas 1921 m^2 II etapas 3571 m^2	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
2.	Ardomos betoninių plytelių dangos.  Objektas	-	1179 m^2 I etapas - II etapas 1179 m^2	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
3.	Ardomos žvirgždo dangos.  Objektas	-	470 m^2 I etapas - II etapas 470 m^2	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
4.	Ardoma betoninė scena.  Objektas	-	795 m² I etapas - II etapas 795 m²	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
5.	Ardomi betoniniai laiptai 1.  Objektas	Matmenys: Laiptai 2: 2.3 x 63 m.	145 m² I etapas 145 m² II etapas	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
6.	Ardomi betoniniai laiptai 2.  Objektas	Matmenys: Laiptai 1: 1. 2 x 73.3 m.	88 m² I etapas 88 m² II etapas -	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
7.	Ardoma šaltinio akmeninė sienelė  Objektas	Matmenys: 3x0.5x1 m	1.5 m^3 I etapas 1.5 m^3 II etapas -	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
8.	Išmontuojami suoliukai.  Objektas	-	29 vnt. I etapas 9 vnt. II etapas 20 vnt.	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
9.	Išmontuojamos šiukšliadėžės.  Objektas	Betoninės stačiakampės ir betoninės apvalios.	34 vnt. I etapas 14 vnt. II etapas 20 vnt.	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
10.	Išmontuojami seni parko šviestuvai.  Objektas	Matmenys: 3x0.5x1	24 vnt. I etapas - II etapas 24 vnt.	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
11.	Išmontuojami seni prožektoriniai šviestuvai.  Objektas	-	4 vnt. I etapas 4vnt. II etapas -	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
12.	Išmontuojami stulpeliai masinių renginių zonoje.  Objektas	-	18 vnt. I etapas 18 vnt. II etapas -	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis


Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
13.	Išmontuojami seni lauko WC.  Objektas	Matmenys: 2. 7.0 x 5.6 x 3.0 m. Charakteristika: sienos plytų mūro.	75 m^2 (Mūrinė dalis). I etapas - II etapas 75 m^2	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
14.	Išmontuojami seni lauko WC.  Objektas	Matmenys: 1. 2.9 x1.4 x 2.5 m. (medinė dalis) 2. 2.9 x 1 (betoninė priedobė).	10.25 m^2 (medinė dalis). 2.9 m^2 (Betoninė dalis) I etapas 10.25 m^2 2.9 m^2 II etapas -	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
15.	Išmontuojami lieptai 2 vnt.  Objektas	Medinė dalis: 1.5 m^3 Metalinė dalis: 0.8 m^3	1.5 m^3 (medinė dalis) 0.8 m^3 (metalinė dalis) I etapas 2 vnt. II etapas -	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
16.	Iškasamas žemės kiekis projektuojamai kūdrai.  Objektas	Plotas: 255 m^2 Gylis: 1.5 m^2 Gruntas panaudojimas statybos darbams.	350 m^3 I etapas - II etapas 350 m^3	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
17.	Pjaunami medžiai.  Objektas	-	234 vnt. I etapas 21vnt. II etapas 213vnt.	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Tikslinti apželdinimo ir želdinių vertinimo dalyse. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis 9 ZVD dalis 10 ZD dalis
18.	Pjaunami krūmai.  Objektas	-	800 m^2 I etapas 800m^2 II etapas -	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
19.	Perkeliami sporto įrenginiai.  Objektas	-	8 vnt. I etapas - II etapas 8 vnt.	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
20.	Iškeliami vaikų žaidimų įrenginiai į kitą vietą.  Objektas	-	9 vnt. I etapas - II etapas 9 vnt.	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
21.	Panaudojami, perkeliami mediniai suolai - rąstai.  Objektas	-	25 vnt. I etapas 25 vnt. II etapas -	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
22.	Ardoma metalinė konstrukcija.  Objektas	-	1.5 m^3 I etapas - II etapas 1.5 m^3	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis
23.	Ardomos atraminės sienutės. 	Matmenys: Ilgis - 121 m, aukštis - 1 m.	121 m^2 I etapas 121 m^2 II etapas -	Pateikiami preliminarūs kiekiai. Projektinę informaciją žiūrėti: 1 SP dalis

Pareigos	Vardas, pavardė	At. Nr.	Parašas
P .V.	Lukas Rekevičius	A 1451, KPD 2777	


SLIDINĖJIMO ZONA NR 1
(pirmoji atidaroma slidinėjimo zona)
SLIDINĖJIMO ZONA NR 2
(atidaroma slidinėjimo zona-priklausoma nuo oro sąlygų)
SLIDINĖJIMO ZONA NR 3
(VAIKŲ SLIDINĖJIMAS)
SLIDINĖJIMO ZONA NR 4
(VAIKŲ SLIDINĖJIMAS ROGUTĖMIS)
PLOKŠČIA ZONA
(SKOLA APRANGAI)
UŽKILIMO LINIJA
UŽVAŽIUOJANTI LINIJA
Siūloma ekspozicijų vieta skulptūrai
plokščia nusileidimo zona
vandens užkėlimo talkas
vandens pašalinimo talkas (detalizuojama DP metu)
Asfalto takas (bendras)
Asfalto takas (bendras) 3,5m
Kanalizacijos šulinys (Ø1000, h=4,0m)
Kanalizacijos šulinys (Ø1000, h=4,0m, SK-01)
Kanalizacijos šulinys (Ø1000, h=4,0m, SK-02)
Kanalizacijos šulinys (Ø1000, h=4,0m, SK-03)
Kanalizacijos šulinys (Ø1000, h=4,0m, SK-04)
Kanalizacijos šulinys (Ø1000, h=4,0m, SK-05)
Kanalizacijos šulinys (Ø1000, h=4,0m, SK-06)
Kanalizacijos šulinys (Ø1000, h=4,0m, SK-07)
Kanalizacijos šulinys (Ø1000, h=4,0m, SK-08)
Kanalizacijos šulinys (Ø1000, h=4,0m,

Siūloma ekspozicijų vieta skulptūrai

Projektuojamas drenažinio vandens rinktuvas

G/b sulinys D1000
x-6178699
y-337183

27/55-0088

27/559089

337000

6178750

5520/0003:68

PROJEKTUOJAMI TVARKYBOS ELEMENTAI

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	A1	Vaikų žaidimų aikštelė (detalizuojama atskiru brėžiniu)
02	A2	Paauglių žaidimų įrenginiai (detalizuojama atskiru brėžiniu)
03	A3	Suaugusiųjų sporto įrenginiai (perkeliami esami įrenginiai)
04	A4	Apžvalgos aikštelė
05	A5	WC viršutinėje terasoje (l.t.s - konteineris)
06	A6	WC žemutinėje terasoje (l.t.s - konteineris)
07	A7	Slidinėjimo trasos nuomos konteineris (l.t.s - konteineris)
08	A8	Trasos kontrolės (l.t.s - konteineris)
09	A9	Atraminė sienutė
10	SK-01	Diskinis keltuvas
11	SK-02	Juostinis keltuvas
12	V1	Šaltinis (gruntinio vandens, įrenginamas atraminėje sienutėje)
13	V2	Formuojamas naujas vandens telkinys
14	V3	Miesto paplūdimys ("Karvių pliažas")
15	V4	Miesto paplūdimys
16	L1	Lieptas per senvagę
17	L2	Lieptas per naujai formuojamą tvenkinį
18	L3	Lieptas per daubą
19	M1a,b,c	Vaikų meno skulptūros (M1a; M1b; M1c.), (3 vnt.).
20	M3	Skulptūrų ekspozicijų erdvė
21	S1	Skulptūra "Istorinio tako vartai"
22	S2	Skulptūra "Šeimos tako vartai"
23	S3	Skulptūra "Kultūros tako vartai"
24	S4	Skulptūra "Gamtos tako vartai"
25	R1.a	Kamerinių renginių amfiteatras šlaite
26	R1.b	Kamerinių renginių scena
27	R1.c	Kamerinių renginių scenos skulptūra
28	R2	Masinių renginių erdvė
29	R3	Slidinėjimo trąsa su priklausiniais
30	R4	Lauko klasė
31	R5a	Iškylų vieta
32	R5b	Iškylų vieta
33	R5c	Iškylų vieta
34	LL1	Lauko laiptai šlaite "Kultūros takas"
35	LL2	Lauko laiptai šlaite "Istorijos takas"
36	LL3	Lauko laiptai muziejaus prieigose

PROJEKTUOJAMŲ TVARKYBOS ELEMENTŲ ŽYMĖJIMAI

	Žymėjimas	Pavadinimas
01		sklypų ribos
02		tvarkomos teritorijos riba
03		esami statiniai
04		projektuojami, rekonstruojami laikino tipo įrenginiai
05		projektuojama atraminė sienutė
06	P	projektuojama automobilių stovėjimo vieta
07		naikinama: statiniai, atraminės sienutės

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA (PROJEKTUOJAMA)

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	SV1	šviestuvas, prožektorius ant stulpinio pagrindo (h500)
02	SV2	šviestuvas, prožektorius ant stulpinio pagrindo (h1200)
03	SV3	šviestuvas, grindinis įleidžiamas (h0)
04	SV4	šviestuvas, sieninis įleidžiamas (h0)
05	SV5	šviestuvas įleidžiamas į laipto pakopą (laiptai LL1)
06	SV6	šviestuvas, lubinis įleidžiamas (h0)
07	SV7	šviestuvas, prožektorius nukreipiantis (h50)
08	SV8	šviestuvas, prožektorius (atsparus vandeniui)
09	SD	šiukšlių dėžė
10	LA	laužavietė
11	Z1	renginių erdvės kuoliukai
12	Z2	memorialiniai ženklai
13	Z3	informacinis ženklas
14	S1	suolas (tipas S1) - medinė kaladė
15	S2	suolas (tipas S2) - medinis pjautas ąstas
16	S3	suolas (tipas S3) - suolas su atbėgu
17	S4	suolas (tipas S4) - suolas be atbėgo.
18	S5	suolas (tipas S5) - miesto paplūdimio gultas.
19	SE	suolas (tipas SE) - esami suolai (atnaujinami).
20	DV	dviračių stovai
21	SK	Parko skulptūrų ir ekspozicijų vietos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESAMI TINKLAI)

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	KL	lietaus kanalizacijos tinklai
02	KF	buitinių nuotekų tinklai
03	V	esamas vandentiekio tinklas
04	0,4 kw A1	esamas elektrotechnikos tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (PROJEKTUOJAMI TINKLAI)

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	V1	projektuojamas vandentiekio tinklas DN40
02	F1	projektuojamas buitinių nuotekų surinkimo tinklas DN160
03	FS1	projektuojamas slėginimis buitinių nuotekų tinklas DN50
04	D1	projektuojamas drenažinio vandens surinkimo tinklas DN 145 / 160
05	L1	projektuojamas lietaus vandens surinkimo tinklas DN200
06	KL	lietaus kanalizacijos tinklai
07		projektuojamas nuotekų šulinys D1000 mm
08		projektuojama buitinių nuotekų siurblinė HDPE D1000 mm.
09		projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
10		projektuojama apšvietimo kabelinė linija
11		projektuojamas įvadinis galios paskirstymo ir apšvietimo valdymo skydas
12		projektuojamas galios paskirstymo skydas (PS)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (PROJEKTUOJAMI TINKLAI)

Kiti žymėjimai


	Žymėjimas	Pavadinimas
01		inžinerinių vandens tinklų apsaugos zona
02		siurblinės apsaugos zona
03		projektuojamas futliaras
04		projektuojamos kabelinės linijos apsaugos zona
05	L5-9	apšvietimo įrenginio numeris

PASTABOS:

1. KONSTRUKCIJOS ŽR. KONSTRUKCIJOS "SSK" DALIS;
2. INŽINERINĖS DALYS ŽR. ELEKTROTECHNIKA "EE" DALIS; VANDUO IR NUOTEKOS "BVN" DALIS;
3. DANGŲ ĮRENGIMAS ŽR. SUSIEKIMO "SS" DALIS;
4. DANGOS ĮRENGIMAMOS LAIKANTIS STR NORMATYVŲ. METODINIŲ NURODYMŲ IR GAMINTOJŲ REIKALAVIMŲ;
5. SKAIČIUOJANT DANGŲ KIEKIUS BŪTINA VERTINTI PASLUOKINIŲ ĮRENGIMŲ IR PASLUOKINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIUS;
6. TVARKOMI ESAMI ŽELDINAI ŽR. ESAMŲ ŽELDINIŲ VERTINIMO IR TVARKYMO DALIS "ŠŽV";
7. NAUJAI PROJEKTUOJAMI ŽELDINAI ŽR. ŽELDINIŲ PROJEKTAVIMO DALIS "ŠŽP";
8. ESAMI VERTINGI MEDŽIAI SAUGOMI IR NEKERTAMI;
9. NUO KAMYNINIŲ SKLYPŲ RIBŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SODINIMO ATSTUMAI TURI BŪTI: KRŪMAI - 1M; ŽEMAŪGIAI MEDŽIŲ - 2M; KITŲ MEDŽIŲ - 3M.
10. MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KIEKIAI ŽR. MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIAŠTIS "MAK";
11. VISUS GAMINIUS BŪTINA ĮRENGTI PAGAL GAMINTOJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS;
12. VISŲ DANGŲ IR GAMINIŲ MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE STATYBŲ METU;
13. PAREIKANT GAMINIUS, ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS ATKREIPTI DĖMESĮ JOG DALIS PARKO TERITORIJOS YRA PERIODIŠKAI UŽLIEJAMA;
14. PRIEŠ BAIGIANT VISUS PASLEPIAMUS DARBUS BŪTINA ATLIKTI SISTEMŲ PATIKRINIMUS;
15. VISUS GALUTINIUS GAMINIUS PRIEŠ UŽSAKANT BŪTINA SUDERINTI SU ARCHITEKTAIS.

RADIUS NETIKSLIMĮ KREIPTIS | PROJEKTO AUTORUS!

SCHEMA



ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			
A1451	PV.	Lukas Rekevičius	2017 06	
A1463	Arch.P.D.V.	Milda Rekevičienė		
KV2-665	Arch.	Monika Augaitytė		
	Arch.assist.	Martynas Sacevičius		
ETAPAS	TP	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė		

PROJEKTAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80)

SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS

TERITORIJOS SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS


M 1:500

LAPAS 0

A079_TP-SP-03

LAPAS 2 LAPŲ 6

A1 FORMATAS



PROJEKTUOJAMI TVARKYBOS ELEMENTAI

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	A1	Vaikų žaidimų aikštelė (detalizuojama atskiru brėžiniu)
02	A2	Paauglių žaidimų įrenginiai (detalizuojama atskiru brėžiniu)
03	A3	Suaugusiųjų sporto įrenginiai (perkeliami esami įrenginiai)
04	A4	Apžvalgos aikštelė
05	A5	WC viršutinėje terasoje (I.t.s - konteineris)
06	A6	WC žemutinėje terasoje (I.t.s - konteineris)
07	A7	Slidinėjimo trasos nuomos konteineris (I.t.s - konteineris)
08	A8	Trasos kontrolės (I.t.s - konteineris)
09	A9	Atraminė sienutė
10	SK-01	Diskinis keltuvas
11	SK-02	Juostinis keltuvas
12	V1	Šaltinis (gruntinio vandens, įrenginamas atraminėje sienutėje)
13	V2	Formuojamas naujas vandens telkinys
14	V3	Miesto paplūdimys ("Karvių pliažas")
15	V4	Miesto paplūdimys
16	L1	Lieptas per senvagę
17	L2	Lieptas per naujai formuojamą tvenkinį
18	L3	Lieptas per daubą
19	M1a,b,c	Vaikų meno skulptūros (M1a; M1b; M1c.), (3 vnt.).
20	M3	Skulptūrų ekspozicijų erdvė
21	S1	Skulptūra "Istorinio tako vartai"
22	S2	Skulptūra "Šeimos tako vartai"
23	S3	Skulptūra "Kultūros tako vartai"
24	S4	Skulptūra "Gamtos tako vartai"
25	R1.a	Kamerinių renginių amfiteatras šlaite
26	R1.b	Kamerinių renginių scena
27	R1.c	Kamerinių renginių scenos skulptūra
28	R2	Masiniu renginiu erdvė
29	R3	Slidinėjimo trąsa su priklausiniais
30	R4	Lauko klasė
31	R5a	Išklylų vieta
32	R5b	Išklylų vieta
33	R5c	Išklylų vieta
34	LL1	Lauko laiptai šlaite "Kultūros takas"
35	LL2	Lauko laiptai šlaite "Istorijos takas"
36	LL3	Lauko laiptai muziejaus priegiose

PROJEKTUOJAMŲ TVARKYBOS ELEMENTŲ ŽYMĖJIMAI

	Žymėjimas	Pavadinimas
01		sklypų ribos
02		tvarkomos teritorijos riba
03		esami statiniai
04		projektuojami, rekonstruojami laikino tipo įrenginiai
05		projektuojama atraminė sienutė
06	P	projektuojama automobilių stovėjimo vieta
07		naikinama: statiniai, atraminės sienutės

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA (PROJEKTUOJAMA)

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	SV1	šviestuvas, prožektorius ant stulpinio pagrindo (h500)
02	SV2	šviestuvas, prožektorius ant stulpinio pagrindo (h1200)
03	SV3	šviestuvas, grindinis įleidžiamas (h0)
04	SV4	šviestuvas, sieninis įleidžiamas (h0)
05	SV5	šviestuvas įleidžiamas į laipto pakopą (laiptai LL1)
06	SV6	šviestuvas, lubinis įleidžiamas (h0)
07	SV7	šviestuvas, prožektorius nukreipiantis (h50)
08	SV8	šviestuvas, prožektorius (atsparus vandeniui)
09	SD	šiukšlių dėžė
10	LA	laužavietė
11	Z1	renginių erdvės kuoliukai
12	Z2	memorialiniai Žymėjimai
13	Z3	informacinis Žymėjimas
14	S1	suolas (tipas S1) - medinė kaladė
15	S2	suolas (tipas S2) - medinis pjautas ąstas
16	S3	suolas (tipas S3) - suolas su atlošu
17	S4	suolas (tipas S4) - suolas be atlošo.
18	S5	suolas (tipas S5) - miesto paplūdimio gultas.
19	SE	suolas (tipas SE) - esami suolai (atnaujinami).
20	DV	dviračių stovai
21	SK	Parko skulptūrų ir ekspozicijų vietos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESAMI TINKLAI)

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	KL	lietaus kanalizacijos tinklai
02	KF	buitinių nuotekų tinklai
03	V	esamas vandentiekio tinklas
04	0,4 kw A1	esamas elektrotechnikos tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (PROJEKTUOJAMI TINKLAI)

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	V1	projektuojamas vandentiekio tinklas DN40
02	F1	projektuojamas buitinių nuotekų surinkimo tinklas DN160
03	FS1	projektuojamas slėginimis buitinių nuotekų tinklas DN50
04	D1	projektuojamas drenažinio vandens surinkimo tinklas DN 145 / 160
05	L1	projektuojamas lietaus vandens surinkimo tinklas DN200
06	KL	lietaus kanalizacijos tinklai
07		projektuojamas nuotekų šulinys D1000 mm
08		projektuojama buitinių nuotekų siurblinė HDPE D1000 mm.
09		projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
10		projektuojama apšvietimo kabelinė linija
11		projektuojamas įvadinis galios paskirstymo ir apšvietimo valdymo skydas
12	PS	projektuojamas galios paskirstymo skydas (PS)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (PROJEKTUOJAMI TINKLAI)

Kiti žymėjimai


	Žymėjimas	Pavadinimas
03		inžinerinių vandens tinklų apsaugos zona
02		siurblinės apsaugos zona
03		projektuojamas futliaras
04		projektuojamos kabelinės linijos apsaugos zona
05	L5-9	apšvietimo įrenginio numeris

PASTABOS:

1. KONSTRUKCIJOS ŽR: KONSTRUKCIJOS "SSK" DALIS;
2. INŽINERINĖS DALYS ŽR: ELEKTROTECHNIKA "AE" DALIS; VANDUO IR NUOTEKOS "BVA" DALIS;
3. DANGŲ ĮRENGIMAS ŽR: SUSISIEKIMO "SS" DALIS;
4. DANGOS ĮRENGIMAMOS LAIKANTIS STR NORMATYVŲ, NETEKIENŲ NUMODYKŲ IR GAMINTOJŲ REIKALAVIMŲ;
5. SKAIČIUOJANT DANGŲ KIEKIUS BŪTINA VERTINTI PASLUOKINĮ ĮRENGIMĄ IR PASLUOKINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIUS;
6. TVARKOMI ESAMI ŽELDINIAI ŽR: ESAMŲ ŽELDINIŲ VERTINIMO IR TVARKYMO DALIS "IŠŽV";
7. NAUJAI PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI ŽR: ŽELDINIŲ PROJEKTAVIMO DALIS "IŠŽP";
8. ESAMI VERTINGI MEDŽIAI SAUGOMI IR NEKERTAMI;
9. NUO KAMYNINIŲ SKLYPŲ RIBŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SODINIMO ATSTUMAI TURI BŪTI: KRŪMAI - 1M; ŽEMAŪGIŲ MEDŽIŲ - 2M; KITŲ MEDŽIŲ - 3M.
10. MEDŽIAUS IR GAMINIŲ KERTAI ŽR: MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS "MAZ";
11. VISUS GAMINIUS BŪTINA ĮRENGTI PAGAL GAMINTOJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS;
12. VISŲ DARBŲ IR GAMINIŲ MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE STATYBŲ METU;
13. PARENGIANT GAMINIUS, ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS ATKREIPTI DĖMESĮ JOG DALIS PARKO TERITORIJOS YRA PERIODIŠKAI UŽLIEJAMA;
14. PRIEŠ BAIGIANT VISUS PASLEPAIMUS DARBUS BŪTINA ATLIKTI SISTEMŲ PATIKRINIMUS;
15. VISUS GALUTINIUS GAMINIUS PRIEŠ UŽSAKANT BŪTINA SUDERINTI SU ARCHITEKTAIS;

RADIUS NETIKSLUMĮ KREIPTIS | PROJEKTO AUTORIUS!

SCHEMA



ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			
A1451	PV.	Lukas Rekevičius	2017 06	
A1463	Arch.P.D.V.	Milda Rekevičienė		
KV2-665	Arch.	Monika Augaitytė		
	Arch.asist.	Martynas Sacevičius		

PROJEKTAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80)

SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS

TERITORIJOS SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

M 1:500

LAIDA 0

ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė	APSK.	LAPAS
TP		A079_TP-SP-03	3 | 6

A1 FORMATAS

PROJEKTUOJAMI TVARKYBOS ELEMENTAI		
	Žymėjimas	Pavadinimas
01	A1	Vaikų žaidimų aikštelė (detalizuojama atskiru brėžiniu)
02	A2	Paauglių žaidimų įrenginiai (detalizuojama atskiru brėžiniu)
03	A3	Suaugusiųjų sporto įrenginiai (perkeliami esami įrenginiai)
04	A4	Apžvalgos aikštelė
05	A5	WC viršutinėje terasoje (l.t.s - konteineris)
06	A6	WC žemutinėje terasoje (l.t.s - konteineris)
07	A7	Slidinėjimo trasos nuomos konteineris (l.t.s - konteineris)
08	A8	Trasos kontrolės (l.t.s - konteineris)
09	A9	Atraminė sienutė
10	SK-01	Diskinis keltuvas
11	SK-02	Juostinis keltuvas
12	V1	Šaltinis (gruntinio vandens, įrengiamas atraminėje sienutėje)
13	V2	Formuojamas naujas vandens telkinys
14	V3	Miesto paplūdimys ("Karvių pliažas")
15	V4	Miesto paplūdimys
16	L1	Lieptas per senvagę
17	L2	Lieptas per naujai formuojamą tvenkinį
18	L3	Lieptas per daubą
19	M1a,b,c	Vaikų meno skulptūros (M1a; M1b; M1c), (3 vnt.).
20	M3	Skulptūrų ekspozicijų erdvė
21	S1	Skulptūra "Istorinio tako vartai"
22	S2	Skulptūra "Šeimos tako vartai"
23	S3	Skulptūra "Kultūros tako vartai"
24	S4	Skulptūra "Gamtos tako vartai"
25	R1.a	Kamerinių renginių amfiteatras šlaite
26	R1.b	Kamerinių renginių scena
27	R1.c	Kamerinių renginių scenos skulptūra
28	R2	Masinių renginių erdvė
29	R3	Slidinėjimo trąsa su priklausiniais
30	R4	Lauko klasė
31	R5a	Išklylų vieta
32	R5b	Išklylų vieta
33	R5c	Išklylų vieta
34	LL1	Lauko laiptai šlaite "Kultūros takas"
35	LL2	Lauko laiptai šlaite "Istorijos takas"
36	LL3	Lauko laiptai muziejaus prieigose

PROJEKTUOJAMŲ TVARKYBOS ELEMENTŲ ŽYMĖJIMAI		
	Žymėjimas	Pavadinimas
01		sklypų ribos
02		tvarkomos teritorijos riba
03		esami statiniai
04		projektuojami, rekonstruojami laikino tipo įrenginiai
05		projektuojama atraminė sienutė
06	P	projektuojama automobilių stovėjimo vieta
07		naikinama: statiniai, atraminės sienutės

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA (PROJEKTUOJAMA)		
	Žymėjimas	Pavadinimas
01	SV1	šviestuvas, prožektorius ant stulpinio pagrindo (h500)
02	SV2	šviestuvas, prožektorius ant stulpinio pagrindo (h1200)
03	SV3	šviestuvas, grindinis įleidžiamas (h0)
04	SV4	šviestuvas, sieninis įleidžiamas (h0)
05	SV5	šviestuvas įleidžiamas į laipto pakopą (laiptai LL1)
06	SV6	šviestuvas, lubinis įleidžiamas (h0)
07	SV7	šviestuvas, prožektorius nukreipiantis (h50)
08	SV8	šviestuvas, prožektorius (atsparus vandeniui)
09	SD	šiukšlių dėžė
10	LA	laužavietė
11	Z1	renginių erdvės kuoliukai
12	Z2	memorialiniai Žymėjimai
13	Z3	informacinis Žymėjimas
14	S1	suolas (tipas S1) - medinė kaladė
15	S2	suolas (tipas S2) - medinis pjautas ąstas
16	S3	suolas (tipas S3) - suolas su atlošu
17	S4	suolas (tipas S4) - suolas be atlošo.
18	S5	suolas (tipas S5) - miesto paplūdimio gultas.
19	SE	suolas (tipas SE) - esami suolai (atnaujinami).
20	DV	dviračių stovai
21	SK	Parko skulptūrų ir ekspozicijų vietos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESAMI TINKLAI)		
	Žymėjimas	Pavadinimas
01	KL	lietaus kanalizacijos tinklai
02	KF	buitinių nuotekų tinklai
03	V	esamas vandentiekio tinklas
04	0,4 kw A1	esamas elektrotechnikos tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (PROJEKTUOJAMI TINKLAI)		
	Žymėjimas	Pavadinimas
01	V1	projektuojamas vandentiekio tinklas DN40
02	F1	projektuojamas buitinių nuotekų surinkimo tinklas DN160
03	FS1	projektuojamas slėginimis buitinių nuotekų tinklas DN50
04	D1	projektuojamas drenažinio vandens surinkimo tinklas DN 145 / 160
05	L1	projektuojamas lietaus vandens surinkimo tinklas DN200
06	KL	lietaus kanalizacijos tinklai
07		projektuojamas nuotekų šulinys D1000 mm
08		projektuojama buitinių nuotekų siurblinė HDPE D1000 mm.
09		projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
10		projektuojama apšvietimo kabelinė linija
11		projektuojamas įvadinis galios paskirstymo ir apšvietimo valdymo skydas
12	PS	projektuojamas galios paskirstymo skydas (PS)


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (PROJEKTUOJAMI TINKLAI)		
Kiti žymėjimai		
	Žymėjimas	Pavadinimas
01		inžinerinių vandens tinklų apsaugos zona
02		siurblinės apsaugos zona
03		projektuojamas futliaras
04		projektuojamos kabelinės linijos apsaugos zona
05	L5-9	apšvietimo įrenginio numeris

PASTABOS:

1. KONSTRUKCIJOS ŽR: KONSTRUKCIJOS "SSK" DALIS;
2. INŽINERINĖS DALYS ŽR: ELEKTROTECHNIKA "4E" DALIS; VANDUO IR NUOTEKOS "5VN" DALIS;
3. DANGŲ ĮRENGIMAS ŽR: SUSIEKIMO "5S" DALIS;
4. DANGOS ĮRENGIMUOSE LAIKANTIS STR. NORMATYVŲ, METODINIŲ NUMODYMŲ IR GAMINTOJŲ REIKALAVIMŲ;
5. SKAIČIUOJANT DANGŲ KIEKIUS BŪTINA ĮVERTINTI PASLUOKSNIŲ ĮRENGIMA IR PASLUOKSNIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIUS;
6. TVANKOS ESAMI ŽEMUMAI ŽR: ESAMŲ ŽEMUMŲ VERTINIMO IR TVARKYMO DALIS "6DV";
7. NAUJAI PROJEKTUOJAMI ŽEMUMAI ŽR: ŽEMUMŲ PROJEKTAVIMO DALIS "6DP";
8. ESAMI VERTINGI MEDŽIAI, SAUGOMI IR NEKERTAMI;
9. NUO KAMYNINIŲ SKLYPŲ RIBŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SODINIMO ATSTUMAI TURI BŪTI: KRŪMAI - 1M; ŽEMAŪGIŲ MEDŽIŲ - 2M; KITŲ MEDŽIŲ - 3M.
10. MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KIEKIAI ŽR: MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS "MK2";
11. VISUS GAMINIUS BŪTINA ĮRENGTI PAGAL GAMINTOJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS;
12. VISŲ DANGŲ IR GAMINIŲ MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE STATYBŲ METU;
13. PARENKANT GAMINIUS, ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS ATKREIPTI DĖMESĮOG DALIS PARKO TERITORIJOS YRA PERIODIŠKAI UŽLIEJAMA;
14. PRIEŠ BAIGIANT VISUS PASLEPIAMUS DARBUS BŪTINA ATLIKTI SISTEMŲ PATIKRINIMUS;
15. VISUS GALUTINIUS GAMINIUS PRIEŠ UŽSAKANT BŪTINA SUSIDERINTI SU ARCHITEKTAIS;

RADUS NETIKSLUMŲ KREIPTIS | PROJEKTO AUTORIUS!

SCHEMA



AKETURI ARCHITEKTAI				
ATSTOVAS/-AI:				
A1451	PV.	Lukas Rekevičius	2017 06	
A1463	Arch.P.D.V.	Milda Rekevičienė		
KV2-665	Arch.	Monika Augaitytė		
	Arch.asist.	Martynas Sacevičius		
ETAPAS				
TP				

PROJEKTAS:	GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS:	Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80)
	SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS
	TERITORIJOS SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
	M 1:500 — LAPAS: 0
Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė	A079_TP-SP-03 — LAPAS: 4 — LAPŲ: 6

A1 FORMATAS



PROJEKTUOJAMI TVARKYBOS ELEMENTAI

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	A1	Vaikų žaidimų aikštelė (detalizuojama atskiru brėžiniu)
02	A2	Paauglių žaidimų įrenginiai (detalizuojama atskiru brėžiniu)
03	A3	Suaugusiųjų sporto įrenginiai (perkeliami esami įrenginiai)
04	A4	Apžvalgos aikštelė
05	A5	WC viršutinėje terasoje (l.t.s - konteineris)
06	A6	WC žemutinėje terasoje (l.t.s - konteineris)
07	A7	Slidinėjimo trasos nuomos konteineris (l.t.s - konteineris)
08	A8	Trasos kontrolės (l.t.s - konteineris)
09	A9	Atraminė sienutė
10	SK-01	Diskinis keltuvas
11	SK-02	Juostinis keltuvas
12	V1	Šaltinis (gruntinio vandens, įrengiamas atraminėje sienutėje)
13	V2	Formuojamas naujas vandens telkinys
14	V3	Miesto paplūdimys ("Karvių pliažas")
15	V4	Miesto paplūdimys
16	L1	Lieptas per senvagę
17	L2	Lieptas per naujai formuojamą tvenkinį
18	L3	Lieptas per daubą
19	M1a,b,c	Vaikų meno skulptūros (M1a; M1b; M1c.), (3 vnt.).
20	M3	Skulptūrų ekspozicijų erdvė
21	S1	Skulptūra "Istorinio tako vartai"
22	S2	Skulptūra "Šeimos tako vartai"
23	S3	Skulptūra "Kultūros tako vartai"
24	S4	Skulptūra "Gamtos tako vartai"
25	R1.a	Kamerinių renginių amfiteatras šlaite
26	R1.b	Kamerinių renginių scena
27	R1.c	Kamerinių renginių scenos skulptūra
28	R2	Masinių renginių erdvė
29	R3	Slidinėjimo trąsa su priklausiniais
30	R4	Lauko klasė
31	R5a	tškyų vieta
32	R5b	tškyų vieta
33	R5c	tškyų vieta
34	LL1	Lauko laiptai šlaite "Kultūros takas"
35	LL2	Lauko laiptai šlaite "Istorijos takas"
36	LL3	Lauko laiptai muziejaus prieigose

PROJEKTUOJAMŲ TVARKYBOS ELEMENTŲ ŽYMĖJIMAI

	Žymėjimas	Pavadinimas
01		sklypų ribos
02		tvarkomos teritorijos riba
03		esami statiniai
04		projektuojami, rekonstruojami laikino tipo įrenginiai
05		projektuojama atraminė sienutė
06	P	projektuojama automobilių stovėjimo vieta
07		naikinama: statiniai, atraminės sienutės

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA (PROJEKTUOJAMA)

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	SV1	šviestuvas, prožektorius ant stulpinio pagrindo (h500)
02	SV2	šviestuvas, prožektorius ant stulpinio pagrindo (h1200)
03	SV3	šviestuvas, grindinis įleidžiamas (h0)
04	SV4	šviestuvas, sieninis įleidžiamas (h0)
05	SV5	šviestuvas įleidžiamas į laipto pakopą (laiptai LL1)
06	SV6	šviestuvas, lubinis įleidžiamas (h0)
07	SV7	šviestuvas, prožektorius nukreipiantis (h50)
08	SV8	šviestuvas, prožektorius (atsparus vandeniui)
09	SD	šiukšlių dėžė
10	LA	laužavietė
11	Z1	renginių erdvės kuoliukai
12	Z2	memorialiniai Žymėjimai
13	Z3	informacinis Žymėjimas
14	S1	suolas (tipas S1) - medinė kaladė
15	S2	suolas (tipas S2) - medinis pjautas ąstas
16	S3	suolas (tipas S3) - suolas su atlošu
17	S4	suolas (tipas S4) - suolas be atlošo.
18	S5	suolas (tipas S5) - miesto paplūdimio gultas.
19	SE	suolas (tipas SE) - esami suolai (atnaujinami).
20	DV	dviračių stovai
21	SK	Parko skulptūrų ir ekspozicijų vietos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESAMI TINKLAI)

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	KL	lietaus kanalizacijos tinklai
02	KF	buitinių nuotekų tinklai
03	V	esamas vandentiekio tinklas
04	0,4 kw A1	esamas elektrotechnikos tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (PROJEKTUOJAMI TINKLAI)

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	V1	projektuojamas vandentiekio tinklas DN40
02	F1	projektuojamas buitinių nuotekų surinkimo tinklas DN160
03	FS1	projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas DN50
04	D1	projektuojamas drenažinio vandens surinkimo tinklas DN 145 / 160
05	L1	projektuojamas lietaus vandens surinkimo tinklas DN200
06	KL	lietaus kanalizacijos tinklai
07		projektuojamas nuotekų šulinys D1000 mm
08		projektuojama buitinių nuotekų siurblinė HDPE D1000 mm.
09		projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
10		projektuojama apšvietimo kabelinė linija
11		projektuojamas įvadinis galios paskirstymo ir apšvietimo valdymo skydas
12	PS	projektuojamas galios paskirstymo skydas (PS)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (PROJEKTUOJAMI TINKLAI)

Kiti Žymėjimai

	Žymėjimas	Pavadinimas
01		inžinerinių vandens tinklų apsaugos zona
02		siurblinės apsaugos zona
03		projektuojamas futliaras
04		projektuojamos kabelinės linijos apsaugos zona
05	L.5-9	apšvietimo įrenginio numeris

PASTABOS:

1. KONSTRUKCIJOS ŽR: KONSTRUKCIJOS "SSK" DALIS;
2. INŽINERINĖS DALYS ŽR: ELEKTROTECHNIKA "IE" DALIS; VANDUO IR NUOTEKOS "BVN" DALIS;
3. DANGŲ ĮRENGIMAS ŽR: SUSISIEKIMO "SS" DALIS;
4. DANGOS ĮRENGIMAMOS LAIKANTIS STR NORMATYVŲ, METODINIŲ NUBODYMŲ IR GAMINTOJŲ REIKALAVIMŲ;
5. SKAIČIUOJANT DANGŲ KIEKIUS ĮVERTINTI PASLUOKSNIŲ ĮRENGIMĄ IR PASLUOKSNIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIUS;
6. TVARKOMI ESAMI ŽELDINAI ŽR: ESAMŲ ŽELDINIŲ VERTINIMO IR TVARKYMO DALIS "SŽV".
7. NAUJAI PROJEKTUOJAMI ŽELDINAI ŽR: ŽELDINIŲ PROJEKTAVIMO DALIS "SŽP".
8. ESAMI VERTINGI MEDŽIAI SAUGOMI IR NEKERTAMI.
9. NUO KAMYNINIŲ ŠKLYPŲ RIBŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SODINIMO ATSTUMAI TURI BŪTI: KRŪMAI - 1M; ŽEMAŪGIAI MEDŽIAI - 2M; KITŲ MEDŽIŲ - 3M.
10. MEDŽIAUS IR GAMINIŲ KIEKIAI ŽR: MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS "MKŽ".
11. VISUS GAMINIUS BŪTINA ĮRENGTI PAGAL GAMINTOJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS;
12. VISŲ DANGŲ IR GAMINIŲ MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE STATYBŲ METU;
13. PARENKANT GAMINIUS, ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS ATKREIPTI DĖMESĮ JOG DALIS PARKO TERITORIJOS YRA PERCIODIŠKAI UŽLIEJAMA;
14. PRIEŠ BAIGIANT VISUS PASLEPIAMUS DARBUS BŪTINA ATLIKTI SISTEMŲ PATIKRINIMUS;
15. VISUS GALUTINIUS GAMINIUS PRIEŠ UŽSAKANT BŪTINA SUDERINTI SU ARCHITEKTAIS;

RADUS NETIKSLUMŲ KREIPTIS į PROJEKTO AUTORIUS!

SCHEMA



ATESTATO NR.		AKETURI ARCHITEKTAI	
A1451	PV.	Lukas Rekevičius	2017 06
A1463	Arch.P.D.V.	Milda Rekevičienė	
KV2-665	Arch.	Monika Augaitytė	
	Arch.asist.	Martynas Sacevičius	

ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė
TP	

PROJEKTAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80)

SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS

TERITORIJOS SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS


M 1:500

LAPAS 0

A079_TP-SP-03

LAPAS 5 | LAPŲ 6

A1 FORMATAS



PROJEKTUOJAMI TVARKYBOS ELEMENTAI

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	A1	Vaikų žaidimų aikštelė (detalizuojama atskiru brėžiniu)
02	A2	Paauglių žaidimų įrenginiai (detalizuojama atskiru brėžiniu)
03	A3	Suaugusiųjų sporto įrenginiai (perkeliami esami įrenginiai)
04	A4	Apžvalgos aikštelė
05	A5	WC viršutinėje terasoje (I.t.s - konteineris)
06	A6	WC žemutinėje terasoje (I.t.s - konteineris)
07	A7	Slidinėjimo trasos nuomos konteineris (I.t.s - konteineris)
08	A8	Trasos kontrolės (I.t.s - konteineris)
09	A9	Atraminė sienutė
10	SK-01	Diskinis keltuvas
11	SK-02	Juostinis keltuvas
12	V1	Šaltinis (gruntinio vandens, įrenginiams atraminėje sienutėje)
13	V2	Formuojamas naujas vandens telkinys
14	V3	Miesto paplūdimys ("Karvių pliažas")
15	V4	Miesto paplūdimys
16	L1	Lieptas per senvagę
17	L2	Lieptas per naujai formuojamą tvenkinį
18	L3	Lieptas per daubą

19	M1a,b,c	Vaikų meno skulptūros (M1a; M1b; M1c.), (3 vnt.).
20	M3	Skulptūrų ekspozicijų erdvė
21	S1	Skulptūra "Istorinio tako vartai"
22	S2	Skulptūra "Šeimos tako vartai"
23	S3	Skulptūra "Kultūros tako vartai"
24	S4	Skulptūra "Gamtos tako vartai"
25	R1.a	Kamerinių renginių amfiteatras šlaite
26	R1.b	Kamerinių renginių scena
27	R1.c	Kamerinių renginių scenos skulptūra
28	R2	Masinių renginių erdvė
29	R3	Slidinėjimo trąsa su priklausiniais
30	R4	Lauko klasė
31	R5a	Tėkylų vieta
32	R5b	Tėkylų vieta
33	R5c	Tėkylų vieta
34	LL1	Lauko laiptai šlaite "Kultūros takas"
35	LL2	Lauko laiptai šlaite "Istorijos takas"
36	LL3	Lauko laiptai muziejaus prieigose

PROJEKTUOJAMŲ TVARKYBOS ELEMENTŲ ŽYMĖJIMAI

	Žymėjimas	Pavadinimas
01		sklypų ribos
02		tvarkomos teritorijos riba
03		esami statiniai
04		projektuojami, rekonstruojami laikino tipo įrenginiai
05		projektuojama atraminė sienutė
06	P	projektuojama automobilių stovėjimo vieta
07		naikinama: statiniai, atraminės sienutės

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA (PROJEKTUOJAMA)

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	ŠV1	šviestuvas, prožektorius ant stulpinio pagrindo (h500)
02	ŠV2	šviestuvas, prožektorius ant stulpinio pagrindo (h1200)
03	ŠV3	šviestuvas, grindinis įleidžiamas (h0)
04	ŠV4	šviestuvas, sieninis įleidžiamas (h0)
05	ŠV5	šviestuvas įleidžiamas į laipto pakopą (laiptai LL1)
06	ŠV6	šviestuvas, lubinis įleidžiamas (h0)
07	ŠV7	šviestuvas, prožektorius nukreipiantis (h50)
08	ŠV8	šviestuvas, prožektorius (atsparus vandeniui)
09	SD	šiukšlių dėžė
10	LA	laužavietė
11	Z1	renginių erdvės kuoliukai
12	Z2	memorialiniai Žymėjimai
13	Z3	informacinis žymėjimas
14	S1	suolas (tipas S1) - medinė kaladė
15	S2	suolas (tipas S2) - medinis pjautas ąstas
16	S3	suolas (tipas S3) - suolas su atlošu
17	S4	suolas (tipas S4) - suolas be atlošo.
18	S5	suolas (tipas S5) - miesto paplūdimio gultas.
19	SE	suolas (tipas SE) - esami suolai (atnaujinami).
20	DV	dviračių stovai
21	SK	Parko skulptūrų ir ekspozicijų vietos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESAMI TINKLAI)

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	KL	lietaus kanalizacijos tinklai
02	KF	buitinių nuotekų tinklai
03	V	esamas vandentiekio tinklas
04	0,4 kw A1	esamas elektrotechnikos tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (PROJEKTUOJAMI TINKLAI)

	Žymėjimas	Pavadinimas
01	V1	projektuojamas vandentiekio tinklas DN40
02	F1	projektuojamas buitinių nuotekų surinkimo tinklas DN160
03	FS1	projektuojamas slėginimis buitinių nuotekų tinklas DN50
04	D1	projektuojamas drenažinio vandens surinkimo tinklas DN 145 / 160
05	L1	projektuojamas lietaus vandens surinkimo tinklas DN200
06	KL	lietaus kanalizacijos tinklai
07		projektuojamas nuotekų šulinys D1000 mm
08		projektuojama buitinių nuotekų siurblinė HDPE D1000 mm.
09		projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
10		projektuojama apšvietimo kabelinė linija
11		projektuojamas įvadinis galios paskirstymo ir apšvietimo valdymo skydas
12	PS	projektuojamas galios paskirstymo skydas (PS)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (PROJEKTUOJAMI TINKLAI)

Kiti Žymėjimai


	Žymėjimas	Pavadinimas
01		inžinerinių vandens tinklų apsaugos zona
02		siurblinės apsaugos zona
03		projektuojamas futliaras
04		projektuojamos kabelinės linijos apsaugos zona
05	L5-9	apšvietimo įrenginio numeris

PASTABOS:

1. KONSTRUKCIJOS ŽR. KONSTRUKCIJOS "SSK" DALIS;
2. INŽINERINĖS DALYS ŽR. ELEKTROTECHNIKA "IE" DALIS; VANDUO IR NUOTEKOS "BVN" DALIS;
3. DANGŲ ĮRENGIMAS ŽR. SUSIEKIMO "SS" DALIS;
4. DANGOS ĮRENGIMAMOS LAIKANTIS STR NORMATYVŲ, METODINIŲ NUBODYMŲ IR GAMINTOJŲ REIKALAVIMŲ;
5. SKAIČIUOJANT DANGŲ KIEKIUS BŪTINA ĮVERTINTI PASLUOKSNIŲ ĮRENGIMĄ IR PASLUOKSNIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIUS;
6. TVARKOMI ESAMI ŽELDINAI ŽR. ESAMŲ ŽELDINIŲ VERTINIMO IR TVARKYMO DALIS "IŠŽV";
7. NAUJAI PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI ŽR. ŽELDINIŲ PROJEKTAVIMO DALIS "IŠŽP";
8. ESAMI VERTINGI MEDŽIAI SAUGOMI IR NEKERTAMI;
9. NUO KAMYNINIŲ SKLYPŲ RIBŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SODINIMO ATSTUMAI TURI BŪTI: KRŪMAI - 1M; ŽEMAŪGIAI MEDŽIŲ - 2M; KITŲ MEDŽIŲ - 3M.
10. MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KIEKIAI ŽR. MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS "MKŽ";
11. VISUS GAMINIUS BŪTINA ĮRENGTI PAGAL GAMINTOJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS;
12. VISŲ DANGŲ IR GAMINIŲ MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE STATYBŲ METU;
13. PARENKANT GAMINIUS, ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS ATKREIPTI DĖMESĮ JOG DALIS PARKO TERITORIJOS YRA PERIODIŠKAI UŽLIEJAMA;
14. PRIEŠ BAIGIANT VISUS PASLEPIAMUS DARBUS BŪTINA ATLIKTI SISTEMŲ PATIKRINIMUS;
15. VISUS GALUTINIUS GAMINIUS PRIEŠ UŽSAKANT BŪTINA SUDERINTI SU ARCHITEKTAIS;

RADUS NETIKSLUMŲ KREIPTIS į PROJEKTO AUTORIUS!

SCHEMA



ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI		
A1451	PV.	Lukas Rekevičius	2017 06
A1463	Arch.P.D.V.	Milda Rekevičienė	
KV2-665	Arch.	Monika Augaitytė	
	Arch.asist.	Martynas Sacevičius	

PROJEKTAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80)

SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS

TERITORIJOS SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

M 1:500

LAPAS 0

ETAPAS: TP

Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė

A079_TP-SP-03

LAPAS 6 | LAPŲ 6

A1 FORMATAS

A079_0BD

DOKUMENTAI

PROJEKTAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKO INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKAS IR JO PRIEIGOS. GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.

STATYTOJAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
DIREKTORIUS: SIGITAS KARBAUSKAS
ADRESAS: KLAIPĖDOS G. 2, GARGŽDAI, LT-96130
KODAS: Į.K. 111103732
KONTAKTAI: 846472025

PROJEKTUOTOJAS: UAB "AKETURI ARCHITEKTAI"
DIREKTORIUS: LUKAS REKEVIČIUS
ADRESAS: ŠV. STEPONO G. 18, VILNIUS, LT-01138
KODAS: į.k. 300126888
KONTAKTAI: 861216112

2017

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Architekto

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. A 1451

Lukas REKEVIČIUS

yra atestuotas

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
Statinių grupės: visos statinių grupės.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas
Statinių grupės: visos statinių grupės.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Komisijos pirmininkas Juozas Vaškevičius

Atestavimo komisijos 2012 m. birželio mėn. 13 d. protokolas Nr. 72

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Architekto

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. A 1463

Milda REKEVIČIENĖ

yra atestuota

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė
Statinių grupės: visos statinių grupės.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė
Statinių grupės: visos statinių grupės.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

LIETUVOS RESPUBLIKA Lietuvos architektų rūmai VILNIUS

Komisijos pirmininkas Juozas Vaškevičius

Atestavimo komisijos 2012 m. birželio mėn. 13 d. protokolas Nr. 72

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

LUKAS REKEVIČIUS
PV A1451

2015-06-25 Nr. 3346
(data)

JUOZAPAS TILVIKAS

A. k. 35501080655

VEIKLOS RŪŠIS - TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ ARDOMŲJŲ TYRIMŲ VYKDYMAS,
SPECIALIZACIJA - ARCHITEKTŪROS NATŪRINIAI TYRIMAI;
ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI;
TREČIA KAT.
VEIKLOS RŪŠIS - TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMAS,
SPECIALIZACIJA - ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAI;
TREČIA KAT.
VEIKLOS RŪŠIS - PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS,
SPECIALIZACIJA: TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ;
TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ;
EKSPERTIZĖS SPECIALISTO KAT.

Atestatas galioja iki 2020-06-25
(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius — A.V. — (parašas) — Diana Varnaitė (vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas — (parašas) — Aušrelė Angelė Racevičienė (vardas ir pavardė)

2015 UAB „GRAFIJA" 00534

MASTER OF SCIENCE

FACULTY OF ARCHITECTURE

THE BOARD OF EXAMINERS, APPOINTED UNDER THE PROVISIONS OF THE HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH ACT, DECLARES THAT

MONIKA AUGAITYTĖ

BORN ON 15 DECEMBER 1987 IN ŠIAULIAI, LITHUANIA

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED THE FINAL EXAMINATION OF THE MASTER'S PROGRAMME IN

ARCHITECTURE, URBANISM AND BUILDING SCIENCES

RECORDED IN THE CENTRAAL REGISTER OPLEIDINGEN HOGER ONDERWIJS (CENTRAL REGISTER OF HIGHER EDUCATION STUDY PROGRAMMES: DATE OF ACCREDITATION: 31 JANUARY 2007) AND IS CONFERRED THE DEGREE OF

MASTER OF SCIENCE

OF WHICH THIS CERTIFICATE IS PROOF.

DELFT, 24 JANUARY 2014

THE BOARD OF EXAMINERS

EXAMINEE

TU Delft

THE HOLDER OF THIS CERTIFICATE HAS SPECIALISED IN THE FIELD OF ARCHITECTURE

The seal of the Delft University of Technology alone authenticates this document

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 210 77 82, faks. (8 5) 213 25 53, el. p. skvc@skvc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111959192

Monikai Augaitytei

Į 2014-07-03 gautą prašymą

PAŽYMA
DĖL KVALIFIKACIJOS AKADEMINIO PRIPAŽINIMO

2014-07-24 Nr. KV2-665

Pripažinimo sprendimu liudijamas kvalifikacijos vertinimo metu nustatytas jos atitikmuo, reikalingas sprendžiant dėl kvalifikacijos tinkamumo tam tikroms studijoms ir (ar) darbui Lietuvos Respublikoje.

Vadovaujantis Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 (Žin., 2012, Nr. 29-1290) bei Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodika (toliau – Metodika), patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-48 (Žin., 2012, Nr. 61-3108), buvo atliktas kvalifikacijos:

pavadinimas	*Ingenieur (ir.)*
įgijimo metai	2014
aukštosios mokyklos pavadinimas	*Technische Universiteit Delft, TU Delft* (Delfto technologijos universitetas, TU Delftas)
kilmės šalis arba teritorija	Nyderlandų Karalystė
gavėjas kaip nurodyta išsilavinimo dokumente	Monika Augaitytė

vertinimas. Vertinimui pateiktas kvalifikacijos suteikimą liudijantis dokumentas – diplomas.

Nenustatęs esminių skirtumų tarp kvalifikacijos bendrųjų reikalavimų ir Lietuvos Respublikoje nustatytų atitinkamų reikalavimų, vadovaudamasis Aprašo 30.1 punktu bei Metodikos 51 punktu, Studijų kokybės vertinimo centras p r i ė m ė s p r e n d i m ą:

siekiant studijuoti ir (ar) dirbti Lietuvos Respublikoje kvalifikaciją pripažinti lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam magistro laipsniui[1].

Asmuo, nesutinkantis su šiuo sprendimu dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo, gali per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo pateikti apeliaciją Aprašo 37 punkte nustatyta tvarka.

Ši pažyma nereiškia kvalifikacijos profesinio pripažinimo. Kvalifikacijos profesinį pripažinimą atlieka darbdavys (kai norima dirbti pagal nereglamentuojamą profesiją) arba tam tikra įgaliota institucija (kai norima dirbti pagal reglamentuojamą profesiją). Informacija apie reglamentuojamas profesijas ir jų profesinį pripažinimą atliekančias institucijas pateikta: http://www.profesijos.lt/ .

Pažyma neliudijamas kvalifikaciją suteikiančių dokumentų tikrumas.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas A.V. Nora Skaburskienė

Diana Saruolienė, tel. (8 5) 210 47 89, el. p. diana.saruoliene@skvc.lt

KV2_Monika_Augaitytė

[1] Pažymos priede pateiktoje Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo sistemos schemoje šiam laipsniui įgyti skirtos studijos pažymėtos žvaigždute.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

BAKALAURO
DIPLOMAS

BK Nr. 020980

Martynas Sacevičius

(asmens kodas 39302130546)

2016 METAIS BAIGĖ

Architektūros
universitetinių pirmosios pakopos studijų programą
(valstybinis kodas 612K11001)

IR JAM SUTEIKTAS

architektūros bakalauro laipsnis, architekto kvalifikacija

A. V.

Rektorius

Alfonsas Daniūnas

Vilnius, 2016 m. birželio 28 d.
Registracijos Nr. 1-2617

Universiteto kodas 111950243
Diplomo kodas 6107

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Leidimas draudimo rūšies veiklai išduotas 2004-05-20, Nr. 06.07.03.09.050/96. BTA ADB 2010-11-02 Valdybos nutarimas Nr. 92.

Nr. PCAD 042130

DRAUDĖJAS	AKETURI ARCHITEKTAI, UAB, Šv. Stepono g. 7-25, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300126888
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Su Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis susipažinau, supratau ir pasižadu vykdyti jų sąlygas.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galioja nuo 2017-01-06 iki 2018-01-05 Draudimo sutartis įsigalioja nuo polise nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, nepriklausomai nuo to, ar yra sumokėta pirma ar visa draudimo įmoka
DRAUDIMO OBJEKTAS	Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.
PROJEKTUOJAMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR VIETA	Visi objektai ir jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje
DRAUDIMO SUMA Bendra draudimo suma: Draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui:	 290 000,00 EUR (Du šimtai devyniasdešimt tūkstančių EUR 00 ct) 290 000,00 EUR (Du šimtai devyniasdešimt tūkstančių EUR 00 ct)
DRAUDIMO ĮMOKA Įmokos mokėjimo grafikas:	1 133,00 EUR (Vienas tūkstantis vienas šimtas trisdešimt trys EUR 00 ct) 567,00 EUR įmokėti iki 2017-01-06 566,00 EUR įmokėti iki 2017-07-06
IŠSKAITA	Besąlyginė - 2 900,00 EUR
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA IR VIETA	2017-01-06, Vilnius
PAPILDOMOS SĄLYGOS	Reglamentuotos 1 priede prie šio draudimo liudijimo (poliso); Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektams, išvardintiems 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).

2783193f94ac6c2973c55c76e5af28236

PASTABOS

Visi objektai ar jų dalys, suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.
Darbams, nurodytiems 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso) galioja retroaktyvi draudimo apsauga, sutartinė darbų kaina 163.000 EUR.
Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
AKETURI ARCHITEKTAI, UAB

A.V. _____
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:
AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

(parašas)

JUS APTARNAVO:
ALTAS DRAUDIMO BROKERIS, UADBB
Tel. +37037337193, 797705

LIETUVOS RESPUBLIKA
AAS „BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje
VILNIUS

AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Valdemara iela 63, LV-1010 Ryga, Latvija) , Lietuvoje veikiantis per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą , į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel +37052600600, faks +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Liudijimas/polisas

Nr. PCAD 042130

Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktą, šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.
Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva" tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.
Pasirašydama(s) šią draudimo sutartį, patvirtinu, kad LR Draudimo įstatymo 91 str. nurodytą informaciją ir visą informaciją, kurią privalo pateikti draudimo tarpininkas pagal LR Draudimo priežiūros komisijos nutarimą „Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams", gavau.

27839384ac6c2973c55c76e5af28236

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS: AKETURI ARCHITEKTAI, UAB A.V. _____ (parašas)	**DRAUDIKO ATSTOVAS:** AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS **JUS APTARNAVO:** ALTAS DRAUDIMO BROKERIS, UADBB Tel. +37037337193, 797705

LIETUVOS RESPUBLIKA BTA AAS „BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje VILNIUS (parašas)

AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Valdemara iela 63, LV-1010 Ryga, Latvija) , Lietuvoje veikiantį per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą , į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel +37052600600, faks +370 52102066
El. paštas bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TRUMPASIS IŠRAŠAS (IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS)

2015-07-20 09:16:02

Pavadinimas:	**AKETURI ARCHITEKTAI, UAB**
Juridinio asmens kodas:	**300126888**
Teisinė forma:	**Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas:	**Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas:	**Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šv. Stepono g. 7-25**
Įregistravimo data:	**2005-06-30**
Vadovas:	**LUKAS REKEVIČIUS, Direktorius**
Versija:	**12 (2014-10-21)**
Duomenų būklė:	**Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas:	**Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2015-07-20 09:16:02

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino: LUKAS REKEVIČIUS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

ĮGALIOJIMAS

2016-10-17 Nr. (5.1.30)A5-5904

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinių asmenų registro kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, vadinami Įgaliotuoju,

ĮGALIOJA:

Ūkio subjektų grupę **UAB „Aketuri architektai"** juridinių asmenų registro kodas 300126888, kurios registruota buveinė yra Šv. Stepono g. 18, LT-01138 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Luko Rekevičiaus ir **UAB „Klaipėdos projektas"** juridinių asmenų registro kodas 141805727, kurios registruota buveinė yra Kepėjų g. 11A, LT-01138 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Juozapo Tilviko.

Atstovauti Įgaliotojo interesus ir atlikti visus veiksmus, reikalingus „Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms" atlikti:

Teikti prašymus, gauti ir teikti dokumentus susijusius su techninio projekto parengimu. Teikti prašymą ir projektą LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba".

Įgaliojimas galioja iki 2017 m. rugsėjo 1 d.

Direktorius Sigitas Karbauskas

G. Kasperavičius
J. Tamošauskienė, tel. 8 (46) 47 30 60, el.p. jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt

ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO	
OBJEKTAS:	Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas
OBJEKTO ADRESAS:	Gargždų miesto parkas ir jo prieigos. Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. Sav. skl. kad. nr. 5520/0003:80
PROJEKTUOTOJAS:	UAB "Aketuri architektai", į.k. 300126888
STATYTOJAS:	Klaipėdos rajono savivaldybė, į.k. 111103732
STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba
STATINIO PASKIRTIS:	Kompleksas: Gargždų miesto parkas; Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai: inžineriniai tinklai, sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai.
STATINIO KATEGORIJA:	nesudėtingi/ neypatingi statiniai
PROJEKTO STADIJA:	Techninis Projektas - TP
PROJEKTO NUMERIS:	A079
Aš, Lukas Rekevičius, skiriu Luką Rekevičių būti projekto nr. A079 projekto vadovu.	

Pareigos	Vardas, pavardė	At. Nr.	Parašas
PV	Lukas Rekevičius	A 1451	

NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS	
OBJEKTAS:	Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas
OBJEKTO ADRESAS:	Gargždų miesto parkas ir jo prieigos. Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. Sav. skl. kad. nr. 5520/0003:80
PROJEKTUOTOJAS:	UAB "Aketuri architektai", į.k. 300126888
STATYTOJAS:	Klaipėdos rajono savivaldybė, į.k. 111103732
STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba
STATINIO PASKIRTIS:	Kompleksas: Gargždų miesto parkas; Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai: inžineriniai tinklai, sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai.
STATINIO KATEGORIJA:	nesudėtingi/ neypatingi statiniai
PROJEKTO STADIJA:	Techninis Projektas - TP
PROJEKTO NUMERIS:	A079
PROJEKTO DALIS:	0 BD - BENDROJI DALIS
2D BRAIŽYMAS (DWG)	“Draft Sight” “Dassault Systems” (atviro kodo, lasiva programa)
TEKSTO REDAGAVIMAS (DOC)	“Open Office” (stviro kodo, lasiva programa)
DOKUMENTŲ REDAGAVIMAS (PDF)	“PDFelements” “Wondershare” (atviro kodo, lasiva programa)

Pareigos	Vardas, pavardė	At. Nr.	Parašas
PV	Lukas Rekevičius	A 1451	

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-12-27 14:47:39

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.:	44/1537689
Registro tipas:	Žemės sklypas
Sudarymo data:	2012-08-16
	Gargždai
Registro tvarkytojas:	Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Gargždai

Unikalus daikto numeris:	4400-2419-7151
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas:	5520/0003:80 Gargždų m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas:	Atskirųjų želdynų teritorijos
Žemės sklypo plotas:	20.8407 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso:	6.3878 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas:	6.3878 ha
Kelių plotas:	1.9922 ha
Užstatyta teritorija:	0.0028 ha
Vandens telkinių plotas:	0.0701 ha
Kitos žemės plotas:	12.3878 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas:	37.5
Matavimų tipas:	Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė:	767504 Eur
Žemės sklypo vertė:	479690 Eur
Vidutinė rinkos vertė:	2992915 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:	2012-02-15
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:	Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data:	2011-12-29

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas:	LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas:	žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas:	2012-08-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK(14.12.110)-1221
Įrašas galioja:	Nuo 2012-12-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis:	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas:	žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas:	2012-08-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK(14.12.110)-1221
Įrašas galioja:	Nuo 2012-12-03

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis)

Daiktas:	žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas:	2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2012-12-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12V-(14.12.2.)-1543
Įrašas galioja:	Nuo 2012-12-21

6.2. Servitutas - teisė lankyti saugomus kraštovaizdžių kompleksus, rekreacines teritorijas bei objektus (tarnaujantis)

Daiktas:	žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas:	2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2012-12-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12V-(14.12.2.)-1543
Plotas:	0.032 ha
Aprašymas:	plane pažymėta indeksu "S".
Įrašas galioja:	Nuo 2012-12-21

6.3. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas:	žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas:	2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2012-12-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12V-(14.12.2.)-1543
Įrašas galioja:	Nuo 2012-12-21

6.4. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas:	žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas:	2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2012-12-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12V-(14.12.2.)-1543
Įrašas galioja:	Nuo 2012-12-21

6.5. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas:	žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas:	2012-12-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12V-(14.12.2.)-1543

Įrašas galioja: Nuo 2012-12-21

7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103732
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-01-14 Panaudos sutartis Nr. 12SUN-1
Plotas: 20.8407 ha
Įrašas galioja: Nuo 2013-01-31
Terminas: Nuo 2013-01-14 iki 2043-01-14

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-08-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK(14.12.110)-1221
Plotas: 8.9925 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-03

9.2. XLIV. Ichtiologiniai draustiniai
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-08-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK(14.12.110)-1221
Plotas: 6.7621 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-03

9.3. II. Kelių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-08-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK(14.12.110)-1221
Plotas: 0.0157 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-03

9.4. XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-08-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK(14.12.110)-1221
Plotas: 6.7621 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-03

9.5. XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-08-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK(14.12.110)-1221
Plotas: 2.4528 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-03

9.6. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-08-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK(14.12.110)-1221
Plotas: 0.1226 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-03

9.7. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-08-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK(14.12.110)-1221
Plotas: 0.0251 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-03

9.8. VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-08-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK(14.12.110)-1221
Plotas: 0.4428 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-03

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-248
Licencija Nr. 73G-593
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-03

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2419-7151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-08-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK(14.12.110)-1221
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-03

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-12-27 14:47:39

Dokumentą atspausdino GYTIS KASPERAVIČIUS

Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas 208407 m²

Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 3 priedas

Kadastro:	vietovė	Gargždų m.				blokas				sklypas			
Žemės sklypo kadastro Nr.		5	5	2	0					3	1	6	

Gatvė, namo Nr.	sklypas nr. 1
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	Gargždų m.
Apskritis	Klaipėdos

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1–6	5520/0003:76	Kadastriniai matavimai
6–7		Laisva valstybinė žemė
7–8	5520/0003:40	Kadastriniai matavimai
8–9		Laisva valstybinė žemė
9–12	5520/0003:39	Preliminarūs matavimai
12–13		Laisva valstybinė žemė
13–17	5520/0003:37	Kadastriniai matavimai
17–22		Laisva valstybinė žemė
22–30		Kvietinių g.
30–32	5520/0003:74	Kadastriniai matavimai
32–35		Laisva valstybinė žemė
35–39	5520/0003:67	Kadastriniai matavimai
39–44	5520/0003:68	Kadastriniai matavimai
44–47	5520/0003:71	Kadastriniai matavimai
47–48	5538/0016:393	Kadastriniai matavimai
48–50		Laisva valstybinė žemė
50–52	5538/0016:358	Preliminarūs matavimai
52–58		Minijos upė
58–64	5520/0003:82	Kadastriniai matavimai
64–123		Minijos upė
123–1		Laisva valstybinė žemė

Naudojamas plotas							
Privati				Valstybinė			
atskirai		bendrai		atskirai		bendrai	
ind.	m²	ind.	m²	ind.	m²	ind.	m²
–	–	–	–	A	208407	–	–


Linijų ženklinimo lentelė	
Gretimybė	Atstumas
1–2	9.63
2–3	13.96
3–4	6.82
4–5	15.46
5–6	9.84
6–7	33.09
8–9	4.29
9–10	16.83
10–11	16.89
11–12	4.88
12–13	57.41
13–14	10.45
14–15	6.41
15–16	4.43
16–17	10.34
18–19	20.75
19–20	6.01
21–22	16.80
22–23	10.34
23–24	14.66
24–25	16.69
25–26	5.62
26–27	8.39
27–28	12.92
28–29	20.54
29–30	29.96
31–32	24.89
32–33	29.01
33–34	15.35
34–35	5.72
37–38	3.06
38–39	8.49
39–40	24.05
40–41	13.46
42–43	27.98
44–45	12.07
45–46	3.54
46–50	2.96 KM
51–52	8.05
52–53	3.94
53–54	16.44
57–58	5.62
58–59	1.00
62–63	18.10
63–64	11.19
64–65	4.87
66–67	12.02
67–68	12.01
68–69	16.82
69–70	21.90
70–71	21.76
71–72	24.18
72–73	4.16
73–74	4.27
74–75	4.28
75–76	13.02
76–77	12.78
77–78	16.95
78–79	25.64
88–89	5.90
89–90	5.72
90–91	5.55
91–92	5.82
92–93	8.08
100–101	13.46
101–102	13.50
102–103	13.17
103–104	15.15
104–105	9.67
105–106	7.18
106–107	8.15
107–108	8.70
108–109	13.84
109–110	13.85
110–111	22.49
114–115	12.52
116–117	7.56
117–118	4.72
119–120	14.58
120–121	11.84
121–122	10.97
123–1	7.91
124–125	36.97
125–126	37.17
126–127	27.03
127–124	37.18
128–129	11.01
129–130	5.85
130–131	21.59
131–132	4.12
132–133	4.12
133–134	17.75
134–135	4.45
135–136	16.43
136–137	1.19
137–38	22.53
38–28	22.53

Patvirtintas kuojos dogio iš 2,01 ir 11 (43-50)
Jūrėk.

Taisymų tikėti

UAB GEOMETRA KLAIPĖDOS FILIALAS

Matininkė
Silvija Jocienė
2011 12 28



Su patikslintomis žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2011 m. 12 mėn. 29 d. žemės sklypo patikslinimo–parcelyno aktu, ir nustatytu ženklinimu sutinku:
Žemės savininkas (naudotojas):

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius
Silvas Banevičius
(vardas, pavardė) (parašas) (data)

Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos
Klaipėdos rajono skyrius
Patikrino: vyr.geodezininkė V. Lengvinaitė
Suderino: vedėja (parašas) (vardas, pavardė) 2012-10-31 (data)

GEOMETRA

LICENCIJOS Nr.73G–593, 73T–593 IŠDUOTA 2003 04 24

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Sk. Vadovė		Silvija Jocienė	2011 12 28
Matininkas		Nerijus Juodis	2011 12 28
Braižė		Vita Rudytė	2011 12 28

UAB GEOMETRA KLAIPĖDOS FILIALAS

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas 208407 m²

Žemės sklypo kadastro Nr. 5520/[redacted]

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6178133.72	336972.87
2	R	6178143.55	336972.35
3	R	6178157.51	336968.78
4	R	6178163.08	336959.62
5	R	6178175.54	336952.09
6	R	6178181.88	336931.50
7	R	6178192.32	336897.08
8	R	6178210.12	336899.19
9	R	6178213.86	336905.91
10	R	6178228.82	336891.78
11	R	6178236.32	336887.75
12	R	6178239.08	336901.58
13	R	6178262.74	336906.19
14	R	6178272.12	336909.79
15	R	6178277.42	336912.14
16	R	6178281.17	336917.13
17	R	6178290.23	336938.96
18	R	6178316.36	336922.53
19	R	6178331.03	336926.17
20	R	6178335.62	336794.94
21	R	6178427.25	336779.78
22	R	6178433.24	336789.40
23	R	6178450.02	336798.65
24	R	6178462.76	336803.28
25	R	6178480.24	336804.22
26	R	6178482.69	336806.87
27	R	6178490.65	336810.96
28	R	6178502.91	336814.66
29	R	6178523.11	336817.48
30	R	6178552.96	336861.89
31	R	6178536.14	336869.73
32	R	6178559.76	336893.93
33	R	6178543.76	336908.97
34	R	6178540.71	336911.60
35	R	6178546.89	336969.00
36	R	6178524.01	336986.20
37	R	6178600.01	336968.00
38	R	6178601.25	336990.83
39	R	6178609.54	336995.77
40	R	6178632.05	337007.20
41	R	6178639.16	337009.35
42	R	6178681.06	337037.21
43	R	6178683.66	337049.31
44	R	6178830.33	337053.18
45	R	6178841.76	337096.29
46	R	6178841.08	337126.42
47	R	6178995.13	337156.84
48	R	6178985.58	337160.90
49	R	6178954.09	337167.88
50	R	6178982.73	337262.29
51	R	6178964.38	337270.30
52	R	6178963.63	337273.70
53	R	6178962.76	337275.83
54	R	6178946.64	337282.61
55	R	6178914.94	337293.61
56	R	6178892.99	337307.53
57	R	6178872.77	337311.41
58	R	6178868.69	337310.41
59	R	6178868.75	337271.74
60	R	6178871.00	337264.23
61	R	6178841.99	337394.82
62	R	6178835.50	337395.42
63	R	6178851.59	337395.84
64	R	6178862.77	337395.88
65	R	6178867.64	337449.31
66	R	6178870.16	337466.33
67	R	6178869.60	337482.72
68	R	6178865.06	337497.57
69	R	6178856.96	

Koordinačių sistema LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y
70	R	6178841.87	337513.44
71	R	6178823.14	337524.51
72	R	6178799.84	337527.25
73	R	6178785.67	337526.82
74	R	6178771.52	337524.94
75	R	6178757.63	337521.61
76	R	6178745.37	337517.24
77	R	6178733.80	337511.81
78	R	6178719.28	337503.20
79	R	6178698.57	337486.07
80	R	6178678.74	337471.85
81	R	6178661.32	337459.27
82	R	6178648.43	337429.56
83	R	6178639.01	337404.27
84	R	6178634.16	337379.54
85	R	6178632.95	337351.67
86	R	6178637.74	337316.09
87	R	6178646.95	337286.91
88	R	6178672.85	337211.45
89	R	6178673.56	337206.03
90	R	6178673.71	337200.31
91	R	6178672.90	337194.82
92	R	6178671.33	337189.53
93	R	6178667.13	337182.63
94	R	6178616.52	337146.70
95	R	6178594.41	337126.07
96	R	6178570.62	337133.57
97	R	6178519.49	337135.07
98	R	6178489.24	337146.65
99	R	6178474.97	337155.23
100	R	6178453.16	337170.02
101	R	6178441.31	337176.42
102	R	6178426.21	337179.67
103	R	6178415.12	337180.42
104	R	6178402.12	337178.43
105	R	6178393.12	337174.89
106	R	6178386.89	337171.32
107	R	6178380.69	337166.03
108	R	6178375.04	337159.33
109	R	6178368.33	337147.22
110	R	6178363.93	337134.09
111	R	6178359.47	337112.08
112	R	6178351.85	337084.29
113	R	6178338.78	337058.74
114	R	6178306.37	337017.26
115	R	6178300.02	337007.93
116	R	6178272.19	336983.62
117	R	6178257.80	336973.55
118	R	6178244.30	336967.67
119	R	6178192.59	336962.30
120	R	6178179.15	336967.95
121	R	6178169.26	336974.45
122	R	6178144.04	336980.84
123	R	6178133.67	336980.77
124	R	6178505.48	336830.68
125	R	6178537.94	336849.37
126	R	6178519.63	336880.72
127	R	6178487.11	336863.01
128	S	6178480.24	336803.28
129	S	6178490.65	336806.87
130	S	6178486.08	336810.52
131	S	6178476.73	336829.98
132	S	6178478.68	336833.61
133	S	6178481.93	336836.14
134	S	6178497.38	336844.94
135	S	6178495.18	336848.81
136	S	6178479.09	336839.72
137	S	6178469.12	336834.14
138	S	6178478.43	336813.63

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Planšetės nomenklatūra
Valstybinė LKS-94	X=6178602.91 Y=337077.24	27/55 - 08

Žiniaraštį sudarė [redacted] Nerijus Juodis (vardas ir pavardė) 2M-ME-248 (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.) 2011 12 26 (data)

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisės pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos ribženklių sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšeiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

DUOMENYS APIE ŽEMĖS NAUDOJIMO APRIBOJIMUS

Eil. Nr.	Apribojimo sk. Nr.	Apribojimai	Žemės plotas, ha
1	I	Kylių linijų apsaugos zonos	251
2	II	Kelių apsaugos zonos	157
3	VI	Elektros linijų apsaugos zonos	4428
4	XIX	Nekilnojamų kultūros vertybių teritorijos ir apsaugos zonos	24508
5	XXVII	Saugotini biotiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje	8.9925
6	XXIX	Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos	67621
7	XLIV	Ichtiologiniai draustiniai	67621
8	XLVIII	Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos	1226

SERVITUTAS

Eil. Nr.	Kodas	Servituto rūšis	Plotas ha
1	205.	Servitutas – teisė tiesti požeminius ir antžeminius komunikacijas (servitutas, tarnaujantis daiktas);	–
2	207.	Servitutas – teisė eksploatuoti požeminės ir antžeminės komunikacijas (servitutas, tarnaujantis daiktas);	–
3	206.	Servitutas – teisė naudoti požeminius ir antžeminius komunikacijas (servitutas, tarnaujantis daiktas);	–
4	209	Servitutas – teisė laikyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus, rekreacines teritorijas bei objektus (Tarnaujantis daiktas) (SI)	0.0320
5	214.	Kelio servitutas – teisė vežtiesi transporte priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis daiktas);	–

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-12-27 14:46:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.:	**50/108740**
Registro tipas:	**Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data:	**1988-12-01**
Adresas:	**Gargždai, Kvietinių g. 28**
Registro tvarkytojas:	**Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris:	**4400-1492-7990**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas:	**5520/0003:71 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	**Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas:	**Visuomeninės paskirties teritorijos**
Žemės sklypo plotas:	**3.9426 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso:	**0.6926 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas:	**0.6926 ha**
Užstatyta teritorija:	**3.2500 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas:	**38.1**
Matavimų tipas:	**Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė:	**46810 Eur**
Žemės sklypo vertė:	**29256 Eur**
Vidutinė rinkos vertė:	**325000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:	**2015-06-02**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:	**Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data:	**2007-09-04**

2.2. **Pastatas - Mokykla**

Unikalus daikto numeris:	**5597-2001-5023**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	**Mokslo**
Pažymėjimas plane:	**1C3b**
Statybos pradžios metai:	**1972**
Statybos pabaigos metai:	**1972**
Rekonstravimo pradžios metai:	**2009**
Rekonstravimo pabaigos metai:	**2010**
Baigtumo procentas:	**100 %**
Šildymas:	**Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis:	**Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas:	**Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos:	**Nėra**
Sienos:	**Gelžbetonio plokštės**
Stogo danga:	**Bitumas**
Aukštų skaičius:	**3**
Bendras plotas:	**6119.97 kv. m**
Pagrindinis plotas:	**5465.12 kv. m**
Tūris:	**27493 kub. m**
Užstatytas plotas:	**2939.00 kv. m**
Koordinatė X:	**6178907.59**
Koordinatė Y:	**336924.19**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):	**2961944 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas:	**16 %**
Atkuriamoji vertė:	**2488126 Eur**
Vidutinė rinkos vertė:	**1634615 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:	**Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:	**2010-11-15**
Kadastro duomenų nustatymo data:	**2010-11-15**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:	**C**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti:	**0.00 kWh/m2/m.**

2.3. **Pastatas - Katilinė su kaminu**

Unikalus daikto numeris:	**5597-2001-5034**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	**Gamybos, pramonės**
Pažymėjimas plane:	**2P1p**
Statybos pradžios metai:	**1972**
Statybos pabaigos metai:	**1972**
Rekonstravimo pradžios metai:	**1991**
Rekonstravimo pabaigos metai:	**1991**
Baigtumo procentas:	**100 %**
Šildymas:	**Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis:	**Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas:	**Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos:	**Nėra**
Sienos:	**Plytos**
Stogo danga:	**Ruberoidas**
Aukštų skaičius:	**1**
Bendras plotas:	**192.61 kv. m**
Pagrindinis plotas:	**115.57 kv. m**
Tūris:	**1030 kub. m**
Užstatytas plotas:	**243.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):	**183000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas:	**53 %**
Atkuriamoji vertė:	**86200 Eur**
Vidutinė rinkos vertė:	**26700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:	**Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:	**2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data:	**1996-12-02**

2.4. **Pastatas - Garažas**

Aprašymas / pastabos:	Suformuoti devyni atskiri nekilnojamojo turto objektai: reg. Nr. 50/170311, 50/170309, 50/170306, 50/170307, 50/170308, 50/170310, 50/170303, 50/78249, 50/149665.
Unikalus daikto numeris:	5597-2001-5045
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	Garažų
Pažymėjimas plane:	4G1p
Statybos pradžios metai:	1974
Statybos pabaigos metai:	1974
Baigtumo procentas:	100 %
Šildymas:	Nėra
Vandentiekis:	Nėra
Nuotekų šalinimas:	Nėra
Dujos:	Nėra
Sienos:	Plytos
Stogo danga:	Rubereidas
Aukštų skaičius:	1
Bendras plotas:	460.20 kv. m
Pagrindinis plotas:	429.53 kv. m
Tūris:	1802 kub. m
Užstatytas plotas:	530.00 kv. m
Negyvenamosios paskirties patalpų skaičius:	9
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):	99160 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas:	35 %
Atkuriamoji vertė:	64454 Eur
Vidutinė rinkos vertė:	22559 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:	Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:	2002-10-28
Kadastro duomenų nustatymo data:	2001-05-15

2.5. **Pastatas - Šaudykla**

Unikalus daikto numeris:	5597-2001-5012
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	Sporto
Pažymėjimas plane:	5U1p
Statybos pradžios metai:	1980
Statybos pabaigos metai:	1980
Baigtumo procentas:	100 %
Šildymas:	Nėra
Vandentiekis:	Nėra
Nuotekų šalinimas:	Nėra
Dujos:	Nėra
Sienos:	Plytos
Stogo danga:	Rubereidas
Aukštų skaičius:	1
Bendras plotas:	484.42 kv. m
Pagrindinis plotas:	343.83 kv. m
Tūris:	1705 kub. m
Užstatytas plotas:	568.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):	157526 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas:	25 %
Atkuriamoji vertė:	118146 Eur
Vidutinė rinkos vertė:	70888 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:	Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:	2001-05-15
Kadastro duomenų nustatymo data:	2001-05-08

2.6. **Pastatas - Ūkinis pastatas**

Unikalus daikto numeris:	5597-2001-5089
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane:	6I1p
Statybos pradžios metai:	1975
Statybos pabaigos metai:	1975
Baigtumo procentas:	100 %
Šildymas:	Nėra
Vandentiekis:	Nėra
Nuotekų šalinimas:	Nėra
Sienos:	Plytos
Aukštų skaičius:	1
Tūris:	250 kub. m
Užstatytas plotas:	44.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):	9222 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas:	35 %
Atkuriamoji vertė:	5995 Eur
Vidutinė rinkos vertė:	3597 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:	Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:	2001-05-15
Kadastro duomenų nustatymo data:	2001-05-15

2.7. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris:	5597-2001-5056
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane:	8I1p
Statybos pradžios metai:	1991
Statybos pabaigos metai:	1991
Baigtumo procentas:	100 %
Šildymas:	Nėra
Vandentiekis:	Nėra
Nuotekų šalinimas:	Nėra
Sienos:	Plytos
Aukštų skaičius:	1
Tūris:	14 kub. m
Užstatytas plotas:	6.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):	1257 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas:	26 %
Atkuriamoji vertė:	930 Eur
Vidutinė rinkos vertė:	270 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-05-15

2.8.
Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 5597-2001-5034, aprašytam p. 2.3.
Aprašymas / pastabos: (tvora; kiemo aikštelė)
Unikalus daikto numeris: 5597-2001-5067
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pradžios metai: 1972
Statybos pabaigos metai: 1991
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 400000 Eur
Atkuriamoji vertė: 100000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 99800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-12-02

2.9.
Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 5597-2001-5023, aprašytam p. 2.2.
Aprašymas / pastabos: (tvora, kiemo aikštelė)
Unikalus daikto numeris: 5597-2001-5078
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pradžios metai: 1972
Statybos pabaigos metai: 1980
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 164899 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 55 %
Atkuriamoji vertė: 74205 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 44523 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2001-05-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-05-15

---

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

---

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-01-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-390-(1.3)
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-22

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA", a.k. 140249252
Daiktas: pastatas Nr. 5597-2001-5034, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 5597-2001-5056, aprašytas p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 5597-2001-5067, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 1995-10-02 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 350
1997-08-20 Priėmimo - perdavimo aktas
2000-03-10 Akcininkų susirinkimo protokolas
Įrašas galioja: Nuo 2002-03-18

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103732
Daiktas: pastatas Nr. 5597-2001-5023, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 5597-2001-5012, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 5597-2001-5089, aprašytas p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 5597-2001-5078, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 1995-11-20 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251
2001-12-22 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 299
Įrašas galioja: Nuo 2001-12-29

---

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

---

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-07-06 Servituto sutartis Nr. LM-2576
Plotas: 0.0046 ha
Įrašas galioja: Nuo 2015-07-23

6.2. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-07-06 Servituto sutartis Nr. LM-2576
Plotas: 0.0046 ha
Įrašas galioja: Nuo 2015-07-23

6.3. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: Gargždų "Kranto" pagrindinė mokykla, a.k. 191789019
Daiktas: pastatas Nr. 5597-2001-5023, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 5597-2001-5012, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 5597-2001-5089, aprašytas p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 5597-2001-5067, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2001-01-01 Priėmimo - perdavimo aktas
2001-02-22 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 206
Įrašas galioja: Nuo 2009-12-29

6.4. **Kelio servitutas (tarnaujantis)**

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-01-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-390-(1.3)
Plotas: 0.0582 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-22

6.5. Kelio servitutas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-01-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-390-(1.3)
Plotas: 0.097 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-22

---

7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103732
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-03-14 Panaudos sutartis Nr. K 55/2008-17
2012-06-06 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 12SUN-(14.12.56)-34
Plotas: 3.9426 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-06-06
Terminas: Nuo 2008-03-14 iki 2073-03-14

---

8. Žymos: įrašų nėra

---

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-01-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-390-(1.3)
Plotas: 0.948 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-22

9.2. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-01-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-390-(1.3)
Plotas: 0.803 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-22

9.3. XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-01-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-390-(1.3)
Plotas: 3.9426 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-22

9.4. IX. Dujotiekių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-01-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-390-(1.3)
Plotas: 0.0232 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-22

9.5. VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-01-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-390-(1.3)
Plotas: 0.178 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-22

9.6. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-01-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-390-(1.3)
Plotas: 0.253 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-22

---

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 5597-2001-5023, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. MK-0051-0215/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2010-11-17 iki 2020-11-17

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: pastatas Nr. 5597-2001-5023, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2010-11-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-734-(623)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-115
Įrašas galioja: Nuo 2011-03-29

10.3. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 5597-2001-5023, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2010-11-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2011-03-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-543
Įrašas galioja: Nuo 2011-03-29

10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Geolandas", a.k. 270049130
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1492-7990, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-22

---

11. Registro pastabos ir nuorodos:
2P1p buvęs pažymėjimas 2H1p.

---

12. Kita informacija:
Archyvinės bylos Nr.: 55/5027

---

13. Informacija apie duomenų sandorių tikslinimą: įrašų nėra

2016-12-27 14:46:51

Dokumentą atspausdino GYTIS KASPERAVIČIUS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2017-05-17 16:05:10

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/663910**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2006-11-10**
Adresas: **Gargždai, Kvietinių g. 26**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0980-1676**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0003:68 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Komercinės paskirties objektų teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Rekreacinės teritorijos**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 5520-0003-0006**
Žemės sklypo plotas: **3.4220 ha**
Užstatyta teritorija: **3.4220 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **123683 Eur**
Žemės sklypo vertė: **77302 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **784291 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-04-21**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-04-21**

2.2. **Kiti inžineriniai statiniai - Apšvietimo bokštai su prožektoriais**
Unikalus daikto numeris: **4400-2501-6506**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Pažymėjimas plane: **AB**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-11-28**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0980-1676, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-11-03 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-5667**
2011-05-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1060
Įrašas galioja: **Nuo 2011-06-02**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0980-1676, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1060**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-06-02**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103732**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0980-1676, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-03-30 Panaudos sutartis Nr. K 55/2009-7**
2011-06-10 Panaudos sutartis Nr. 12SUN-13
Plotas: **3.422 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-06-16**
Terminas: **Nuo 2009-03-30 iki 2076-03-30**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. **XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0980-1676, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1060**
Plotas: **0.6492 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-06-02**

9.2. **IX. Dujotiekių apsaugos zonos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0980-1676, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1060**
Plotas: **0.0554 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-06-02**

9.3. **VI. Elektros linijų apsaugos zonos**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0980-1676, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1060**
Plotas: **0.0514 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-06-02**

9.4. **I. Ryšių linijų apsaugos zonos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0980-1676, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1060**
Plotas: **0.0175 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-06-02**

---

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **UAB "Inžinerija LT", a.k. 302677178**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2501-6506, aprašyti p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-11-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-12-05**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0980-1676, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-04-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Licencija Nr. G-733-(314)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-307
Įrašas galioja: **Nuo 2011-06-02**

10.3. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0980-1676, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1060**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-06-02**

---

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 50/156509.

---

12. Kita informacija:
Archyvinės bylos Nr.: **55/10266**

---

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

---

2017-05-17 16:05:10

Dokumentą atspausdino LUKAS REKEVIČIUS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-12-27 14:48:00

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/575059**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2006-04-26**
Adresas: **Gargždai, Minijos g. 24**
Pastaba. Adresas neįregistruotas adresų registre
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Adresas: **Gargždai, Minijos g. 24**
Pastaba. Adresas neįregistruotas adresų registre
Unikalus daikto numeris: **4400-0845-8632**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0003:62 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Rekreacinės teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.3394 ha**
Užstatyta teritorija: **0.3159 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0235 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **44376 Eur**
Žemės sklypo vertė: **27735 Eur**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-11-29**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0845-8632, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-04-24 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-2028**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-04-27**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0845-8632, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 15 d.**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103732**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0845-8632, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-02-06 Panaudos sutartis Nr. K55 / 2007-19**
Plotas: **0.3394 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-02-14**
Terminas: **Nuo 2007-02-06 iki 2106-02-06**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. **XLIV. Ichtiologiniai draustiniai**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0845-8632, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-04-24 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-2028**
Plotas: **0.3394 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-04-27**

9.2. **XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0845-8632, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-04-24 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-2028**
Plotas: **0.3394 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-04-27**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų saugoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-12-27 14:48:00

Dokumentą atspausdino GYTIS KASPERAVIČIUS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

2013 m. sausio 14 d. Nr. 12SUN-1
Gargždai

Mes, Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjos **DAIVOS BUKAVIČIENĖS** pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-1236, toliau vadinama panaudos davėju ir **KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ**, įstaigos kodas 111103732, įstaigos adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, atstovaujama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus **ČESLOVO BANEVIČIAUS**, veikiančio pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T11-590, toliau vadinamas panaudos gavėju, sudarėme šią sutartį:

1. Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2013 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. 12V[-(14.12.2.)-21 panaudos davėjas perduoda neatlygintinai naudotis, o panaudos gavėjas priima 20,8407 ha ploto žemės sklypą kadastro Nr. 5520/0003:80, unikalus Nr. 4400-2419-7151, esantį Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų mieste.

2. Žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis trisdešimties metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybės ar savivaldybės funkcijoms atlikti.

3. Perduodamo neatlygintinai naudotis žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas: Kita, atskirųjų želdynų teritorijos, mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynai, rekreacinės paskirties želdynai.

4. Perduodamame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimosi sąlygos, naujų pastatų, statinių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat pastatų ir (ar) įrenginių naudojimo sąlygos pasibaigus žemės sklypo panaudos terminui:

4.1. žemės sklype statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus galima, jeigu tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentu nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui;

4.2. pasibaigus žemės panaudos terminui, žemės panaudos sutarties atnaujinimo, servitutų buvusiems žemės panaudos gavėjui nustatymo ar kompensacijos už statinius ar įrenginius klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5. Perduodamame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos: nėra.

6. Disponavimo iš žemės sklypo gautomis pajamomis ir jame išauginta produkcija sąlygos: nėra.

7. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

7.1. saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miško ūkio paskirties žemėje – 8,9925 ha (sąlygų XXVII skyrius);

-versti-

poreikiams, taip pat jeigu privatizuojami statiniai ar įrenginiai pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, jeigu panaudos gavėjas savo lėšomis per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos neįregistravo sutarties Nekilnojamojo turto registre arba panaudos davėjo reikalavimu nepašalino sutarties sąlygų pažeidimo. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

16. Sutartis panaudos gavėjo reikalavimu prieš terminą gali būti nutraukta, jeigu dėl aplinkybių, už kurias panaudos gavėjas neatsako, žemės sklypu nebegalima naudotis pagal paskirtį.

17. Jeigu perduotame neatlygintinai naudotis žemės sklype nėra statinių ar įrenginių, kuriuos panaudos gavėjas valdo nuosavybės, patikėjimo teise, naudoja panaudos ar nuomos pagrindais, panaudos gavėjas turi teisę nutraukti panaudos sutartį, apie tai įspėjęs kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį.

18. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir nustatytąja tvarka pasirašyti abiejų šalių.

19. Prie šios sutarties pridedamas perduodamo neatlygintinai naudotis žemės sklypo planas M 1: 2000, kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

20. Panaudos sutartį panaudos gavėjas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

21. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

22. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

23. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių vienas paliekamas panaudos davėjui, kitas perduodamas panaudos gavėjui.

Panaudos davėjas — Daiva Bukavičienė
A.V.

Panaudos gavėjas — Česlovas Banevičius
A.V.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Klaipėdos rajono savivaldybė
Turto valdymo skyrius
vedėjas
Audrius Kampas

VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
2007-02-06 Nr. K55 / 2007-19

MES, Lietuvos Respublika, a.k. 4400, atstovaujama Klaipėdos apskrities Viršininko (Klaipėdos apskrities viršininko administracija, į. k. 188608448, buveinė: Danės g. 17, Klaipėdos m.), toliau vadinama valstybinės žemės Patikėtiniu, atstovaujama Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Klaipėdos rajono Žemėtvarkos skyriaus l. e. vedėjos **RIMOS PETKIENĖS**, a. k. 46807290955, veikiančios pagal 2006- 03- 28 įgaliojimą, patvirtintą Klaipėdos m. notarės A. Ročienės , registro Nr. AR -147, ir **KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ**, kodas 111103732, buveinė: Klaipėdos g. 2, Gargždų m., atstovaujama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus **KĘSTUČIO CIRTAUTO**, a. k. 35812260921, gyvenančio Alyvų g. 28, Gargždų m., veikiančio, pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, 5 šaukimo Tarybos 1 posėdžio, įvykusio 2003-04-13 sprendimą Nr.T11-7, toliau vadinamas valstybinės žemės ***Naudotoju***, sudarėme šią sutartį :

1. Pagal Klaipėdos apskrities viršininko 2006 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr.13.6-2028 ir 2007m. sausio 30 d. įsakymą Nr. 4-464- (1.3) valstybinės žemės **Patikėtinis** suteikė teisę į **0, 3394** ha ploto žemės sklypą, esantį **Minijos g. 24, Gargždų m.,** Klaipėdos rajono savivaldybėje. Kadastro Nr. **5520/ 0003 : 62** Gargždų k.v. Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0845-8632. ----------

2. Žemės sklypo indeksuota vertė: **153219** Lt (vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai devyniolika litu). ----------
2.1.Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.----------
2.2.Žemės sklypo nuosavybės, disponavimo ir valdymo forma: Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: Patikėjimo teisė. Patikėtinis Klaipėdos apskrities viršininko administracija, į.k. 188608448. ----------
2.3.Žemės sklypo perdavimo neatlygintinai naudotis terminas: **devyniasdešimt devynerių metų laikotarpiui (iki 2106-02-06).** ----------
2.4.Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: **kitos paskirties žemė.**----------
2.5. Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis- **rekreacinės teritorijos**----------
2.6.Duomenys apie žemės sklype esančius statinius: nėra. ----------
3. Suteiktoje žemėje esančio požeminio bei paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų naudojimo sąlygos: nėra.----------
4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos : žemės naudotojas įsipareigoja laikytis specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo":
4.1. vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos, plotas 0, 3394 ha (sąlygų XXIX skyrius); ----------
4.2. ichtiologiniai draustiniai, plotas 0, 3394 ha (sąlygų XLIV skyrius). ----------
5. Kiti žemės naudojimo apribojimai: nėra.----------
6. Žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės- nėra.----------
7. Kiti žemės valdytojo ir naudotojo įsipareigojimai: nėra.----------
8. Žemės subnuomos sąlygos: gavus žemės valdytojo atskirą sutikimą.----------
9. Žemės naudotojas įsipareigoja laiku mokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą žemės naudojimo mokestį.----------
10. Žemės valdytojas ir žemės naudotojas su Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytomis žemės naudojimo sąlygomis, žemės naudotojo teisėmis ir pareigomis, žemės naudojimo sutarties galiojimo pasibaigimo arba jos nutraukimo prieš terminą sąlygomis, ginčų, kilusių dėl žemės naudojimo sutarties sprendimo tvarkos yra susipažinę.----------

11.Ši sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik bendru sutarties šalių raštišku susitarimu.----------

12. Ši sutartis gali būti nutraukta prieš terminą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.----------

13. Sutarties sudarymo ir įregistravimo išlaidas apmoka žemės sklypo Naudotojas.----------

14. Šią sutartį žemės naudotojas privalo įregistruoti Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo Gargždų skyriuje (Kvietinių g. 19b, Gargždų m.).----------

15. Šalys gali panaudoti žemės panaudos sutartį prieš trečiuosius asmenis tik įregistravusios ją Nekilnojamojo turto registre įstatymų nustatyta tvarka.----------

16. Sutartis sudaryta 3 egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas sutartį sudariusioje Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Klaipėdos rajono Žemėtvarkos skyriuje, o kiti išduodami žemės naudotojui Klaipėdos rajono savivaldybei. ----------

17. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.----------

18. Prie žemės panaudos sutarties pridedamas žemės sklypo planas su gretimybėmis M 1:1000, kaip neatskiriama panaudos sutarties dalis.----------

Šalių parašai: RIMA PETKIENĖ

Lietuvos Respublika Klaipėdos apskrities viršininko administracija Žemės tvarkymo departamento Klaipėdos rajono Žemėtvarkos skyrius

KESTUTIS CIRTAUTAS

LIETUVOS RESPUBLIKA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Dantutė Kimmienė, 45-25-41

Juridinio skyriaus vedėjas
Romualdas Bagačiovas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Gauta
2016 -11- 11
Nr. 123-6402

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KLAIPĖDOS RAJONO SKYRIUS

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijai
Klaipėdos g. 2
LT-96130 Gargždai

2016-11-09 Nr. 12SD-5253-(14.12.7)
I 2016-11-04 Nr. (5.1.73)-A5-6217

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Česlovas Banevičius 2016-11-

DĖL SUTIKIMO

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius neprieštarauja, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija valstybinėje žemėje (žemės sklypų kadastro Nr. 5520/0003:80, 5520/0003:62 ir 5520/0003:71) bei valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, tiestų / statytų inžinerinius statinius / tinklus, įrengtų mažosios architektūros elementus, formuotų žaliąsias zonas pagal rengiamą techninį projektą „Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas".

Projekto įgyvendinimo darbai atliekami, nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų.

Skyriaus vedėja Daiva Bukavičienė

Gab. J. Tamošiūnaitei
2016-11-14

Petras Ruškys, tel. 8 706 85 525, el. p. petras.ruskys@nzt.lt

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KLAIPĖDOS RAJONO SKYRIUS

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijai
Klaipėdos g. 2
LT-96130 Gargždai

2017-05- Nr. 12SD- -(14.12.137E.)
Į 2017-05-19 Nr. (5.1.73)-A5-2379

DĖL SUTIKIMO

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius neprieštarauja, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija valstybinėje žemėje (žemės sklypų kadastro Nr. 5520/0003:68, 5520/0003:65) tiestų / statytų inžinerinius tinklus / statinius pagal rengiamo techninio projekto „Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas“ sprendinius.

Žemės sklypuose (kad. Nr. 5520/0003:68, 5520:0003:65), nutiesus inžinerinius tinklus, įregistruoti servitutus (teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas).

Projekto įgyvendinimo darbai atliekami, nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų.

Skyriaus vedėja Daiva Bukavičienė

Petras Ruškys, tel. 8 706 85 525, el. p. petras.ruskys@nzt.lt

Suformuota: 2017 m. gegužės 26 d. 12:45
Suformavo: Specialistė Kristina Joknienė

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos data	2017-05-26
Registracijos numeris	12SD-2118-(14.12.137 E.)
Registras	12SD: Siunčiamų dokumentų registras
Byla	2017: 14.12.137 E: Susirašinėjimo su valstybės institucijomis, įstaigomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis žemės tvarkymo klausimais dokumentai
Registratorius	Specialistė Kristina Joknienė
Laikinas nr.	35804243
Elektroninis dokumentas	Taip
Dokumento informacija	
Siuntėjai	Klaipėdos rajono skyrius
Gavėjai	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Dokumento siuntimo būdas	El. paštu
Dokumentą parengė	Vyresn. specialistas Petras Ruškys
Dokumentą pasirašė	Skyriaus vedėja Daiva Bukavičienė
Dokumentą vizavo	Vyresn. specialistas Petras Ruškys
Antraštė	DĖL SUTIKIMO
Dokumento rūšis	Raštas
Rubrika	Tuščia
Lapų skaičius	1
Susieti dokumentai	

Pradinis dokumentas (1)

12GD-494	2017-05-19	DĖL SUTIKIMO	Prašymas	Įvykdyta	Vyresn. specialistas Petras Ruškys	2017-05-24

Užduotys (1)

35690360	2017-05-22	Užduotis		Baigta	Vyresn. specialistas Petras Ruškys	2017-05-24

ADOC
doc35804243.adoc
savivaldybe_parkas_naujas.docx
Priedai
Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai		
Vyresn. specialistas Petras Ruškys	2017-05-26 11:34:31	Teigiamai vizuota versija 3.0. Pastabos:
Skyriaus vedėja Daiva Bukavičienė	2017-05-26 12:11:01	Pasirašyta versija 3.0. Pastabos:
Specialistė Kristina Joknienė	2017-05-26 12:44:57	Registruotas dokumentas: 12SD: Siunčiamų dokumentų registras 2017: 14.12.137 E: Susirašinėjimo su valstybės institucijomis, įstaigomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis žemės tvarkymo klausimais dokumentai

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Specialiųjų architektūros reikalavimų forma)

Klaipėdos rajono savivaldybė
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

2017 m. vasario 7 d. Nr. (11.13/Nr. 5-173

Gargždai
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė,
asmens kodas, adresas / juridinio
asmens pavadinimas, kodas,
buveinės adresas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, j.k. 188773688, Gargždai , Klaipėdos g. 2

Ryšio duomenys
El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.lt tel. 8 46) 47 20 25 mob. tel. ____ faks. ____

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis nauja statyba
Pastato atnaujinimas(modernizavimas) Taip ____ / Ne
Paskirtis Kompleksas: Gargždų miesto parkas; Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai: inžineriniai tinklai, sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai Būsima paskirtis ____
Kategorija nesudėtingi/neypatingi Būsima kategorija ____
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5520/0003:62
Unikalus Nr. 4400-0845-8632
Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Gargždai, Minijos g. 24
Saugoma teritorija Taip Ichtiologiniai draustiniai / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip ____ / Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip ____ / Ne
Kultūros paveldo statinys Taip ____ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip ____ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip ____ / Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip ____ / Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Taip ____ / Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis projektiniais pasiūlymais (pritarta 2017-01-09).

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu -.

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Vadovautis projektiniais pasiūlymais (pritarta 2017-01-09).

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis -.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) -.

6. Užstatymo tipas Vadovautis projektiniais pasiūlymais (pritarta 2017-01-09).

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis projektiniais pasiūlymais (pritarta 2017-01-09).

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Vadovautis projektiniais pasiūlymais (pritarta 2017-01-09).

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui -

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams -

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią -

12. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
13. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.
14. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas — 2017-02-07 — Gytis Kasperavičius
(išdavusio asmens pareigos) (parašas, data) (vardas, pavardė)

Vyresnioji specialistė — 2017-02-04 — Jelena Makaveckienė
(išdavusio asmens pareigos) (parašas, data) (vardas, pavardė)

TVIRTINU:
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas
2016-02-11

STATINIŲ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Projekto pavadinimas: Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas
žiūr. STR 1.05.06:2010 ir STR 1.01.09:2003

2. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai (produkcijos gamybos, paslaugų teikimo ar kitos ūkinės veiklos rūšys ir apimtys, pajėgumas, našumas, vietų, butų skaičius ir t.t.): **Kompleksas:** Gargždų miesto parkas; **Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai:** Inžineriniai tinklai (10.), sporto paskirties inžineriniai statiniai (12.), kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai.

3. Statybos rūšis: Nauja statyba
nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, pastato atnaujinimas (žiūr. STR 1.01.08:2002)

4. Statinio kategorija: Nesudėtingi/Neypatingi/Ypatingi statiniai (statinių kategorija tikslinama įvertinus projektuojamų statinių parametrus)
ypatingas, neypatingas, nesudėtingas (žiūr. STR 1.01.06:2010 STR 1.01.07:2010; STR 1.05.06:2010)

5. Lėšų pobūdis: Savivaldybės
valstybės, savivaldybės, ES struktūrinių fondų, privačios ir pan.

6. Numatomas statybos darbų pirkimo būdas: Atviras

7. Statinio projekto rengimo etapas: Techninis projektas
pagal STR 1.05.06:2010

8. Komplekso, statinių grupės sudėtis:
   8.1. Projektuojama parko teritorija (išskiriamos parko ir prieigų funkcinės zonos pagal galimybių studiją, bazinių, papildomų ir specializuojančių funkcijų (funkcinių zonų ir objektų) parke vystymas; parko funkcinio panaudojimo intensyvumo reguliavimas - **Funkcinės struktūros (funkcinės programos) vystymas;**
   8.2. Projektuojami galimybių studijoje numatyti parko pastatai, statiniai, įrenginiai, mažosios architektūros elementai bei jų išdėstymas; tvarkoma ir plėtojama parko takų sistema, plėtojami kiti parko fizinės struktūros elementai ir įrenginiai (rekreacinė infrastruktūra) – **Fizinės struktūros tvarkymas/vystymas;**
   8.3. Parko želdinių struktūros tvarkymas ir plėtojimas, atvirų erdvių parke vystymas – **Erdvinės-kompozicinės struktūros vystymas;**
   8.4. Nustatomi sprendinių įgyvendinimo prioritetai ir išskiriami įgyvendinimo etapai

9. Parengti teritorijų planavimo dokumentai, studijos, istorinė medžiaga:
   9.1. Gargždų miesto bendrasis planas (reg. Nr. 003552005155);;
   9.2. Gargždų miesto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų ir įrenginių specialusis planas (reg. Nr. 003552001865).
   9.3. Gargždų miesto parko žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (reg. Nr. 003553004165).
   9.4. Gargždų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialusis planas (reg. Nr. 003552004389).

9.5. Gargždų miesto parko vystymo galimybių studija.

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

10. Projektavimo paslaugų apimtis:

10.1. Įprastos paslaugos *(paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą ir STR 1.05.06:2010). Pvz. Techninio ar techninio darbo projekto apimtis, sudėtis, sprendinių detalumas ir pan.*

10.1.1. Bendroji dalis;
10.1.2. Sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalis;
10.1.3. Architektūros dalis;
10.1.4. Konstrukcijų dalis;
10.1.5. Susisiekimo dalis;
10.1.6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;
10.1.7. Elektrotechnikos dalis;
10.1.8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;
10.1.9. Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;
10.1.10. Kitos projekto dalys, reikalingos techninėje užduotyje nustatytiems tikslams pasiekti ir tinkamai atlikti – pagal poreikį ir statybos techninių reglamentų reikalavimus.

10.2 Kitos paslaugos *(paslaugos deleguotos užsakovo projektuotojui (konsultantui) Pvz. užsakyti ir gauti topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; gauti projekto ekspertizės išvadas; gauti statybą leidžiantį dokumentą; valdyti projektą; atlikti projektinės dokumentacijos vertimo į/iš užsienio kalbas darbus ir t.t.):*

- Dendrologiniai tyrimai (ar kiti detalūs želdinių tyrimai);
- Užsakyti ir gauti topografinių, geologinių ir hidrologinių tyrinėjimų dokumentus;
- Atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus (jei reikalinga);
- Gauti prisijungimo sąlygas (jei reikalinga);
- Gauti projekto ekspertizės išvadas (jei reikalinga);
- Gauti statybą leidžiantį dokumentą;
- Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą;
- Kitų statybų vykdymui reikalingų leidimų gavimas;
- Projekto rengimo viešinimo procedūrų atlikimas (jei reikalinga);
- Parengto techninio projekto suderinimas sąlygas išdavusiose institucijose bei institucijose, dalyvaujančiose projekto patikrinime, išduodant statybą leidžiantį dokumentą;
- Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimų privalomumo įvertinimas ir atlikimas (jei reikalinaga).
- Techninio projekto rengimo metu vadovautis Gargždų miesto parko archeologinių tyrimų duomenimis (pateikia užsakovas).

11. Projektavimo paslaugų terminai:

11.1. pradžia: sutarties pasirašymo data;

11.2. trukmė dienomis (mėnesiais): 12 mėnesių, su galimybe pratęsti vieną kartą ne daugiau nei 6 mėnesiams, sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12. Užsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti (bendruoju atveju):

12.1. Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai ir (arba) žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai.

12.2. Gargždų miesto parko vystymo galimybių studija (elektroninė versija).

12.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2014-02-10 raštas Nr. (12.14-Kl)2Kl-262 „Dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų nustatymo Gargždų miesto parko statybos projektui rengti“. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2016-02-08 raštas Nr. (9.63)2-297 „Dėl Gargždų miesto parko archeologinių tyrimų“.

13. Dokumentų, būtinų projektui rengti kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

14. Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai
14.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
14.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
14.3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai.
STR1.08.02:2002 Statybos darbai
STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas
STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį
STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė
STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai
STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas
STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra
STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
Techniniu ir specialiųjų reikalavimu normatyviniai dokumentai.
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01 (2): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsaugos
STR 2.01.01(4): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo.sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo
STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais
STR 1.07.02:2005 Žemės darbai
STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių - techninių dydžių deklaruojamos ir projektinės vertės
STR 2.05.02:2008 Statinio konstrukcijos. Stogai
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.06:2005 Aliumininių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai
STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys
STR 2.05.01:2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
HN 33:2007 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
HN 42:2004 Gyvenamųjų ir viešojo maitinimo pastatų mikroklimatas
HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai
LST EN 1536:2003 Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai
LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Bendrosios taisyklės
HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai
LST EN 206-1:2002 Betonas. Savybės, gamyba, atitiktis
DT5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje, bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.

Įforminimo normatyviniai dokumentai

LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.

R14-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje.

Kiti normatyviniai dokumentai, kurių pagrindu parengti projektiniai sprendiniai, turi būti nurodyti projekto dalių aiškinamuosiuose raštuose.

15. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai: Remiantis teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, KPD reikalavimais

16. Funkciniai, techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinių projekto sprendinių dalis:

16.1. Sklypo plano dalis:

Parko teritorijos projektavimas:

16.1.1 Funkcinės struktūros (funkcinės programos) vystymas pagal galimybių studiją. Išskiriami trys funkcinių zonų tipai:

16.1.1.1. Bazinės funkcijos:

- Pasivaikščiojimo ir dviračių takai;
- Atviros erdvės renginiams, lauko žaidimams, iškyloms;
- Masinių renginių vieta Minijos upės slėnyje;
- Vaikų žaidimų aikštelės;
- Aktyvaus poilsio įrenginiai (lauko treniruokliai ir pan.);
- Apžvalgos vietos ir aikštelės;
- Pasisėdėjimo vietos ir pan.

16.1.1.2. Papildančios funkcijos:

- Valčių prieplauka Minijos upėje;
- Slidinėjimo zona (su minimalia ar išplėtota infrastruktūra);
- Pėsčiųjų tiltas per Minijos upę, apjungiantis parko teritoriją su piliakalniu ir lankomis (numatomos prieigos prie tilto ir pateikiamas tik projektinis pasiūlymas);
- Miesto stadiono ir gretimų teritorijų prieigų sutvarkymas;

16.1.1.3. Specializuojančios funkcijos:

- Išplėtotos ir aktyvesnei veiklai pritaikytos Gargždų krašto muziejaus ir prieigoms nuo Kvietinių gatvės gretimos parko zonos;
- Nebaigto statyti rekreacinės paskirties pastato (poilsio namų) patalpose plėtojamos visuomeninės-komercinės funkcijos;
- Sporto komplekso vizualinis ir funkcinis atvėrimas į gretimas parko zonas;
- Natūralios gamtos erdvės parko apatinėje ir (kai kur) viršutinėje terasoje išnaudojamos meno objektams ir instaliacijoms įrengti ir eksponuoti;
- Išplėtotas šiuolaikinis monumentas (memorialinė erdvė) su pažintiniu taku apkasų vietoje, senosios parko dalies šlaite.

16.1.2. Erdvinės-kompozicinės struktūros vystymas (želdinių tvarkymo pricipai taikomi pagal parko zonas) pagal galimybių studiją, parengiant želdynų kūrimo/tvarkymo projektą:

- Esamų želdinių sutvarkymą;
- Nevertingų medžių ir krūmų šalinimą;
- Naujų želdinių sistemas ir pavienių medžių ar krūmų bei jų grupių sodinimą;
- Gėlynų ir vejos įrengimą.

16.1.3. Fizinės struktūros tvarkymas/vystymas:

- Parko takų sistemos plėtojimas;
- Teritorijos apšvietimo įrengimas;
- Teritorijos aptvėrimo įrengimas;
- Viešieji tualetai;
- Kitų objektų parke įrengimas (mažosios architektūros elementai)

16.1.4. Sukurti funkcinius bei erdvinius ryšius parko vidinėje struktūroje bei su gretimybėmis;

16.1.5. Numatyti teritorijos paruošimą (grunto išlyginimą, upės krantų sutvirtinimą (jei reikia valčių prieplaukos įrengimui), senų infrastruktūros elementų ar statinių liekanų šalinimą);
16.1.8. Suprojektuoti inžinerinio aprūpinimo sistemas (apšvietimas, lietaus nuotekos ir kt.).
16.1.9. Nustatyti sprendinių įgyvendinimo prioritetus ir išskirti įgyvendinimo etapus.

16.2. Architektūros dalis:
Suprojektuoti specialiajame plane numatytus parko pastatus, statinius, mažosios architektūros elementus, įrenginius:

- pateikti originalios architektūros ir dizaino sprendimus;
- pateikti reikalingas detalizacijas (pjūvius, planus, fasadus (kai reikalinga) ir kt.);
- pateikti medžiaginius ir spalvinius variantus;
- nustatyti kiekius.

16.2 Kitoms dalims: Pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus

17. Nurodymai sprendinių derinimui ir pan.: Rengėjas turi pateikti 2 variantus projektinių pasiūlymų suprojektuotos teritorijos, statinių ir mažosios architektūros elementų (kartu pateikiant kiekvieno varianto lėšų poreikį). Visi etapai derinami su užsakovu.

18. Pageidaujami ekonominiai rodikliai, tame tarpe naudojimo _____

19. Statinio (statinių grupės) projektavimo darbų eiliškumas: Išskiriami šie darbų rengimo etapai :

19.1. Atliekami visi numatyti tyrimai;
19.2. Parengiami projektiniai pasiūlymai;
19.3. Parengiamas statybos techninis projektas (pagal užsakovo pasirinktą variantą);
19.4. Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.

20. Statinio projekto dokumentų atlikimo kitos kalbos.

21. Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius, tame tarpe kompiuterinėje laikmenoje ir t.t.: Projekto sudėtis pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas". Projekto dokumentacija pateikiama užsakovui:

21.1. Projekto popierinis variantas su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis; suvestinėmis, objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei darbų kiekių žiniaraščiais, skaičiuojamosiomis kainomis (3 komplektai);
21.2. Projekto skaitmeninis variantas (2 komplektai).

22. Projektavimo užduoties priedai yra neatskiriama Projektavimo užduoties dalis;

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Rengėjas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir reikalui esant papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą.

Tiekėjas pasiūlymą turi parengti taip, kad visi siūlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos būtų technologiškai įvykdomi. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (tokios kaip techninio projekto parengimo, visų tyrimų, reikalingų pastato projektavimui atlikimas, projekto vykdymo priežiūros išlaidos ir kt.).

Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes pastato fizines, technines ir eksploatacines savybes.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjas
Gytis Kasperavičius

Jurgita Tamošauskienė

Klaipėdos rajono
savivaldybės administracija
Gauta
20 2014 -02- 11 Nr. A23-768

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS TERITORINIS PADALINYS

2014 -02- 11

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

2014-02-10 Nr. (12.14,-Kl)2KR-262
[2014-01-14 Nr. (5.1.51)-A5-226

DĖL SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO GARGŽDŲ MIESTO PARKO STATYBOS PROJEKTUI RENGTI

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau rašte – KPD) Klaipėdos teritorinis padalinys, išnagrinėjo prašymą išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus Gargždų miesto parko Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. statybos (infrastruktūros įrengimo) projektui parengti, kurio metu planuojama suprojektuoti naujus takus, sutvarkyti esančius, žaidimų ir poilsio aikšteles, apželdinimą, mažosios architektūros elementus (suoliukai, šiukšliadėžės, apšvietimas, dviračių stovai ir pan.). Sklypo kadastrinis Nr. 5520/0003:80.

Vadovaudamasis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 str. 10 d. (Žin., 2004, Nr.153-5571), LR Statybos įstatymo 20 str. 3 d. (Žin., 1996, Nr. 32-788) teikia šiuos specialiuosius paveldosaugos reikalavimus:

Žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 5520/0003:80, yra registruota kultūros vertybė Kapinės (unikalus kodas kultūros vertybių registre 10967).

Rengiant Gargždų miesto parko statybos projektą vadovautis:

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin.,2004, Nr.153-5571);

Kultūros vertybių registru (http://kvr.kpd.lt/heritage/);

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T11-36 patvirtintame Gargždų miesto bendrajame plane numatyta:"<...> registruotų kultūros paveldo vertybių teritorijose ir vertingiausių miesto branduolio struktūros elementų teritorijose, kuriose nėra vykdyti žemės judinimo darbai, tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba" (Žin., 2011, Nr. 109-5162).

Atkreipiame dėmesį, jog už savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimą, įgyvendinimo kontrolę, vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049 su vėlesniais pakeitimais) 6 str. 1 d. 19 p. nuostatomis, yra atsakinga savivaldybė, nes tai jos savarankiškoji funkcija.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas LR Viešojo administravimo įstatymo 36 str. (Žin., 1999, Nr. 60-1945 su vėlesniais pakeitimais) nustatyta tvarka.

Vedėja Audronė Puzonienė

Suderinta
[illegible] ir urbanistikos skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Giedrė Stankevičienė
20 14 m. 02 mėn. 12 d.

Gab. G. Stankevičienei
2014-02-12

Ingrida Gečienė, 8-46-310826, el. paštas i.geciene@heritage.lt

Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo 3 priedas

TVIRTINU
Pajūrio regioninio parko
Direktorius
Darius Nicius
(vardas, pavardė, parašas)
2017 m. vasario 7 d.
(data)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

2017 m. vasario 7 d. Nr. 6.2-026
Karklės k., Klaipėdos r. sav.
(specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų nustatymo vieta (miestas/rajonas))

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) — Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, į.k. 188773688, Klaipėdos g. 2, Gargždai
(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma)

STATYBOS (STATINIO) VIETA (ADRESAS) — Gargždai, Klaipėdos r. sav., sklypo unikalus Nr. 4400-2419-7151;
(žemės sklypo (-ų) adresas (-ai), unikalus (-ūs) Nr.)

(statinio (-ių) adresas, unikalus (-ūs) Nr.)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS — Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

STATINIO KATEGORIJA — Neypatingi/nesudėtingi
(ypatingas, neypatingas)

STATYBOS RŪŠIS — Nauja statyba
(nauja statyba, rekonstravimas)

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas)

Dalis Klaipėdos rajono savivaldybės panaudos sutartimi valdomo valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 5520/0003:80), esančio Gargždų m., Klaipėdos rajono savivaldybėje, patenka į Minijos ichtiologinio draustinio teritoriją.

Šioje teritorijoje galioja apribojimai, numatyti 2001-12-04 LR Saugomų teritorijų įstatyme Nr. IX-628, LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" XXIX sk. „Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos" ir XLIV sk. „Ichtiologiniai draustiniai".

2. Papildomi reikalavimai:
2.1. atstumas iki vandens telkinio

Nenustatomas

2.2. atstumas iki pakrantės apsaugos juostos

Nenustatomas

2.3. atstumas iki šlaitų

Nenustatomas

2.4. saugomos rūšys, buveinės

Besiribojančiose „Natura 2000“ teritorijose saugomos dvi paukščių rūšys - griežlės ir tulžiai, Minijos upėje saugomos šios žuvų rūšys: lašiša, vijūnas, kirtiklis, kartuolė, paprastasis kūjagalvis; viena žinduolių rūšis – ūdra. Taip pat - ovalioji geldutė, pleištinė skėtė.

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms)

Nenustatomi

Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išdavė

Pajūrio regioninio parko direkcija

(saugomos teritorijos direkcija)

Vyr. kraštotvarkininkas, Rolandas Puidokas, 2017-02-07

(parašas, pareigos, vardas ir pavardė, data)

Rolandas Puidokas, tel./faks. 8 (46) 412483, el. p. r.puidokas@pajuris.info

ARCHITEKTŪROS IR
URBANISTIKOS SKYRIUS
GAUTA
2016 m. 11 mėn. 14 d.
Nr. (12.4-791

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIUS

Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai,
tel./faks. (8 46) 45 21 38; tel. (8 46) 47 15 66
el. p. g.bareikis@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

Architektūros ir urbanistikos skyriui

2016-11-14 Nr. (12.14)-K5-95
Į 2016-08-11 Nr. (12.13)Ar.5-718

DĖL TEISINĖS APSAUGOS SUTEIKIMO (NESUTEIKIMO) GARGŽDŲ BUV. DVARO SODYBOS FRAGMENTAMS

Atsakydami į Jūsų 2016-08-11 raštą Nr. (12.13)AR.5-718 „Dėl teisinės apsaugos suteikimo (nesuteikimo) Gargždų buv. dvaro sodybos fragmentams" informuojame, kad š. m. spalio 28 d. įvyko Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl teisinės apsaugos suteikimo (nesuteikimo) Gargždų buv. dvaro sodybos fragmentams.

Išanalizavus ir įvertinus pateiktą medžiagą, Vertinimo tarybos posėdyje nutarta (protokolo Nr. KP11-5) parengus apskaitos dokumentaciją Gargždų buv. dvaro sodybvietei, esančiai Gargždų m., spręsti klausimą dėl šio objekto įregistravimo Kultūros vertybių registre.

Papildomai informuojame, kad pagal Vertinimo tarybos protokolinį nutarimą, planuojama organizuoti Gargždų buv. dvaro sodybos istorinių tyrimų atlikimą, Gargždų buv. dvaro sodybvietės riboms nustatyti.

Rengiant Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektą prašome atsižvelgti į 2016 m. atliktų archeologinių žvalgomųjų tyrimų mokslinės ataskaitos išvadas ir rekomendacijas.

PRIDEDAMA. Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2016-10-28 posėdžio protokolo Nr. KP11-5 išrašas, 3 lapai.

Vedėjas Gintautas Bareikis

Gab. J. Šmatauskienei
2016-11-17

Sonata Šmatauskienė, tel. (8 46) 47 15 66, el. paštas: sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2016-10-28 Nr. KP11-5
Gargždai

Posėdis įvyko 2016 m. spalio 28 d.; pradžia – 10.00 val., pabaiga – 11.50 val.
Tarybos pirmininkė – Janina Valančiūtė.
Tarybos sekretorė – Sonata Šmatauskienė.
Dalyvių sąrašas pridedamas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl teisinės apsaugos suteikimo (nesuteikimo) Gargždų buv. dvaro sodybos fragmentams Gargždų miesto parke.
2. Dėl teisinės apsaugos suteikimo (nesuteikimo) pastatų kompleksui Klaipėdos g. 7, Priekulėje.
3. Dėl teisinės apsaugos reikalingumo Klaipėdos radijo stočiai Jakuose.

1. SVARSTYTA: Dėl teisinės apsaugos suteikimo (nesuteikimo) Gargždų buv. dvaro sodybos fragmentams Gargždų miesto parke.

Janina Valančiūtė pristatė darbotvarkės pirmą klausimą, pažymėdama, kad atliekant projektavimo darbus, turi būti nepamirštos sąsajos su Gargždų istorija, nes Gargždų parkas yra Gargždų dvaro istorinės sodybvietės fragmentas. Atlikti dalies parko teritorijos archeologiniai tyrimai, parengta mokslinė ataskaita. Rengiant Gargždų parko tvarkymo projektą, būtina įvertinti buvusios Gargždų dvaro sodybos vietą, ištirtų teritorijų radinius, pagal galimybes tai atspindėti planuojamoje parko struktūroje.

Gytis Kasperavičius supažindino su parengtais Gargždų parko tvarkymo projektiniais pasiūlymais bei 2011 m. parengta Gargždų parko tvarkymo galimybių studija. Šiuo metu nupirkta Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projekto parengimo paslauga. Projektavimo darbus vykdo UAB „Aketuri Architektai".

Margarita Ramanauskienė paklausė, ar rengiant Gargždų parko sutvarkymo galimybių studiją buvo atlikti istoriniai tyrimai.

Gytis Kasperavičius informavo, kad istoriniai tyrimai nebuvo atlikti.

Janina Valančiūtė. Nėra žinoma tiksli Gargždų dvarvietės šiaurinė riba, o dvarvietės vienas iš struktūrinių elementų yra Gargždų parkas. Lietuvos valstybės istorijos, Lietuvos centriniame valstybės ir kituose archyvuose yra nemažai dar netyrinėtos medžiagos. Tačiau rengiant monografiją „Gargždų miesto ir parapijos istorija" nebuvo galimybės net tuo metu rastą visą istorinę informaciją sutalpinti į leidinį. Istorinės kartografijos lyginamosios analizės būdu reikalinga nustatyti Gargždų dvaro sodybos šiaurės ribą ribą. Tam būtina užsakyti archyvinių šaltinių tyrinėjimo pagrindu atliktus istorinius tyrimus.

Marius Mockus pristatė Gargždų miesto parko teritorijos 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaitą. Supažindino su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos raštu „Dėl Gargždų miesto parko archeologinių tyrimų", kuriame teigiama, kad Mokslinės archeologinės komisijos nuomone Gargždų parko teritorijoje buvo nuo XVI a. rašytiniuose šaltiniuose minimo Gargždų dvaro sodyba, parko teritorijos rytinėje pusėje yra upės slėnis, kuriame didelė tikimybė aptikti senovės gyvenvietės pėdsakų. 1989 m. įvairiose parko vietose aptikta rezistencinės kovos aukų palaikų. Parko teritorijos pietvakarių dalyje yra sovietų karių kapinės, kurių ribos, kaip rodo 2016 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų rezultatai, tikslintinos. Numatomų žemės judinimo darbų vietose, atnaujinant esamą ar įrengiant naują

infrastruktūrą, mažosios architektūros statinius ir gruntą kasant giliau nei 0,5 m, reikalingi archeologiniai tyrimai.

Siekiant nustatyti Gargždų dvarvietės ribas, struktūrą ir jos išlikimo lygmenį, lokalizuoti buvusių dvaro sodybos pastatų vietas, parko pietvakarių dalyje buvo atlikti archeologiniai tyrimai. Tyrimų metu aptikti fragmentai – tvoros ir 3-jų pastatų pamatai. Rekomenduojama pamatus išsaugoti, Gargždų buv. dvaro fragmentų teritoriją įtraukti į saugomų Nekilnojamo kultūros paveldo objektų registrą. Ateityje, vykdant žemės kasimo darbus, būtina numatyti papildomus archeologinius tyrimus, nes minėtoje teritorijoje gali būti išlikusių kitų vertingų istorinės dvarvietės struktūros fragmentų.

Taip pat tirtoje Gargždų miesto parko teritorijoje – senojo ir naujojo parko teritorijos dalyse aukštutinėje Minijos upės terasoje ir jos slėnio šlaite, kur planuojamos žemės judinimo vietos (formuojamų naujų takų sistemos vietos, pasisėdėjimo erdvės, žaidimo aikštelės ir t.t.), ištirtuose šurfuose archeologiškai vertingo sluoksnio ir dvarvietės istorinės struktūros pėdsakų neaptikta. Todėl parko dalyse, nepatenkančiose į Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (10967), Antrojo pasaulinio karo apkasų ir Gargždų buvusio dvaro fragmentų teritorijas leidžiama vykdyti žemės judinimo darbus be papildomų archeologinių tyrimų.

Janina Valančiūtė. Netikslinga stabdyti pradėtus projektavimo darbus, tačiau lygiagrečiai reikia atlikti istorinius tyrimus, kurių pagrindu daliai Gargždų parko teritorijos (buv. Gargždų dvaro sodybos vieta) tikslinga suteikti teisinę apsaugą- įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Lukas Rekevičius pristatė rengiamo techninio projekto pirminius pasiūlymus. Parke planuojama suprojektuoti 4 teminius takus: Kultūros, Istorijos, Šeimos bei Gamtos. Kultūros takas veda prie scenos. Ilgiausias – pro žaidimų aikšteles praeinantis Šeimos takas. Gamtos takas praeitų palei šlaito briauną su vaizdu į Minijos slėnį. Istorinis takas, planuojamas iki upės, numatant statyti tiltą per Miniją su taku iki Kalniškės piliakalnio. Gargždų parke galima nustatytas buvusio dvaro pastatų vietas kažkokiu būdu pažymėti vizualiai – gėlėmis, gyvatvore ar informaciniu stendu.

Margarita Ramanauskienė siūlo ant dabartinio topografinio plano „uždėti" 1886 m. Gargždų plano fragmentą, kuriame pavaizduota dvaro sodyba. Tada būtų aišku, kokiose erdvėse reiktų projektuoti atsargiau ir jautriau.

Marius Mockus. Archeologiniai žvalgomieji tyrimai daryti vadovaujantis šiuo XIX a. planu, tačiau reikia nepamiršti, kad dvaras čia kūrėsi nuo XVI a. Jis siūlo Gargždų buv. dvaro sodybos fragmentams suteikti teisinę apsaugą.

Gytis Kasperavičius. Projektavimas neturėtų padaryti žalos ištirtai teritorijai, numatyti tik minimalūs sprendiniai, nepažeidžiant šios teritorijos. Projektas bus įgyvendinamas etapais, todėl istorinių tyrimų metu paaiškėjus naujiems faktams, bus galima juos įprasminti, pažymėti.

Margarita Ramanauskienė. Suteikus teisinę apsaugą Gargždų buv. dvaro sodybos vietai, šioje saugomoje teritorijoje negalės atsirasti jokių naujų pastatų, išskyrus dvaro sodybos pastatų atkūrimą, pritaikant juos naujai paskirčiai.

Rūta Cirtautaitė. Gargždai turi vienintelį parką, kurį reikia sutvarkyti. Tačiau labai gaila, kad šio parko sutvarkymas labai sunkiai juda. Jei yra reikalingi papildomi istoriniai ar kiti tyrimai, tai turėtų netrukdyti projektavimo darbams, o visi darbai (tyrimai, projektavimas)turėtų vykti lygiagrečiai ir operatyviai.

Margarita Ramanauskienė siūlo, parengus apskaitos dokumentaciją Gargždų buv. dvaro sodybvietei (nustačius šios sodybvietės vertingąsias savybes ir saugomos teritorijos ribas), spręsti klausimą dėl šio objekto įregistravimo Kultūros vertybių registre.

Balsuota dėl siūlymo parengti Gargždų buv. dvaro sodybvietės apskaitos dokumentus ir spręsti klausimą dėl šio objekto įregistravimo Kultūros vertybių registre.

NUTARTA (vienbalsiai).:

1. Parengti Gargždų buv. dvaro sodybos istorinius tyrimus.
2. Parengus apskaitos dokumentaciją Gargždų buv. dvaro sodybvietei (nustatyti vertingąsias savybes ir saugomos teritorijos ribas), spręsti klausimą dėl šio objekto įregistravimo Kultūros vertybių registre.

3. Rengiant Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektą rekomenduojama atsižvelgti į 2016 m. atliktų archeologinių žvalgomųjų tyrimų mokslinės ataskaitos išvadas.

Tarybos pirmininkė Janina Valančiūtė

Tarybos sekretorė Sonata Šmatauskienė

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Gauta
2016 -02- 11
Nr. A23 - 860

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai
Klaipėdos g. 2
LT-96130, Gargždai

2016-02-08 Nr. (9.63)2-297
[2016-01-21 Nr. (5.1.51)-A5-431

kopija
Klaipėdos skyriui

S. Ilgyčienei

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Česlovas Banevičius

2016 -02- 11

DĖL GARGŽDŲ MIESTO PARKO ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinė archeologijos komisija (toliau – MAK) 2016-02-02 posėdyje išnagrinėjo Jūsų prašymą pateikti išvadą dėl archeologinių tyrimų būtinumo rengiant Gargždų miesto parko techninį projektą.

MAK narių nuomone, įvertinant tai, kad Gargždų parko teritorijoje buvo nuo XVI a. rašytiniuose šaltiniuose minimo Gargždų dvaro sodybos teritorija, parko teritorijos rytinėje pusėje yra upės slėnis, kuriame yra didelė tikimybė aptikti senovės gyvenviečių pėdsakų, 1989 m. įvairiose parko vietose aptikta rezistencinės kovos aukų palaikų, parko teritorijos pietvakarinėje dalyje yra sovietų karių kapinės, kurių apibrėžta teritorija gali ir neapimti realaus užlaidoto ploto, numatomų žemės judinimo darbų vietose, atnaujinant esamą, ar įrengiant naują infrastruktūrą, mažosios architektūros statinius ir gruntą kasant giliau nei 30 cm. gylyje, reikalingi archeologiniai tyrimai, nes atsižvelgiant į žinomus, aukščiau išvardintus faktus, yra tikimybė Gargždų miesto parko teritorijoje aptikti archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių ir/ar palaidojimų.

Taip pat pažymėta, kad MAK pasisako tik dėl to, ar pagal turimus duomenis konkrečioje vietovėje, vykdant žemės judinimo darbus, archeologiniai tyrimai yra reikalingi, ar ne. MAK negali priimti sprendimo dėl konkrečių tyrimų apimčių, ar pobūdžio, nes tokius klausimus, įvertinus konkrečias planuojamų darbų apimtis, sprendžia tyrimus vykdysiantis archeologas.

Direktorė Diana Varnaitė

Gab. J. Tamošauskienei
2016-02-11

Dovilė Urbonavičiūtė-Jankauskienė, tel.(8 5) 273 11 01, e. p. dovile@heritage.lt

PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS17-02415

Parengta: 2017.01.23,
Galioja iki: 2020-01-23

Klientas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., +37062013567, romualdas.barysas@klaipedos-r.lt
Objekto pavadinimas: Gargždų miesto parkas
Objekto adresas: Kvietinių g. -, Gargždai, Klaipėdos r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N3702415

Kliento paraiškos Nr. 17-02415 duomenys	**Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija**			**Atvado tipas (vienfazis, trifazis)**
	I	**II**	**III**	
Esama leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	-	
Nauja leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	115	Trifazis
Iš viso leistinoji naudoti galia (kW):	**-**	**-**	**115**	**Trifazis**

1. **Šios prijungimo sąlygos išduodamos** Kliento objekto, esančio Kvietinių g. -, Gargždai, Klaipėdos r. sav., prijungimui prie AB ESO skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. **Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma** ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos skydo (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų

3. **Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:**

3.1. Parengti elektros įrenginių prijungimo projektą pagal šių Prijungimo sąlygų 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas" bei Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos ir Bendrovės reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovėje asmenų kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą „Gilė" kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė"). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.

3.2. Parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais, skaitmeninę jo kopiją įrašytą į kompaktinį diską ar USB laikmeną (brėžiniai ir schemos DWG bylose AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF bylose)) pateikti į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą „Gilė" kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė").

3.3. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre „Gilė" kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė"). Bendrovė, gavusi pasirašytą prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėtą, prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą, įmoką, organizuos rangovo parinkimą ir preliminariai per 45 kalendorinės dienos, po prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu, suteiks prijungimo paslaugą. Prijungimo paslaugos suteikimo terminas gali keistis, atsižvelgiant į parengto projekto techninius sprendinius, darbų sezoniškumą ar pasikeitus teisės aktų reikalavimų nuostatoms.

3.4. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti elektros liniją (toliau - įvadą), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydo iki komercinės apskaitos skydo įrengiamo, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 4 punkte. Kabelinę elektros liniją užvesti į KAS ir paruošti kabelį (nuimti izoliaciją) prijungimui prie elektros energijos apskaitos prietaiso. Įvado įrengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.
3.5. Atlikti Objekto elektros tinklo ir įvado, iki nuosavybės ribos su Bendrove, techninės būklės įvertinimą. Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schemą, varžų matavimo protokolus bei kitus įstatymais numatytus dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai (toliau - VEI). Objekto elektros tinklas yra parengtas prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VEI inspektorius, neradęs trūkumų, patvirtina išduodamas pažymą apie įrengtų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą. Daugiau informacijos galite rasti www.vei.lt.
3.6. Elektros įrenginiams, kuriems dėl sudėtingų gamybinių procesų yra būtinas ypatingai stabilus elektros energijos tiekimas ar persiuntimas, t. y. didesnis elektros energijos tiekimo ar persiuntimo (įtampos) stabilumas, nei numatytas LST EN 50160 „Viešųjų skirstomųjų tinklų tiekiamos elektros įtampinės charakteristikos“ standarto nuostatose, rekomenduojama įsirengti vietines technines priemones (įtampos stabilizatorius, autonominius elektros energijos šaltinius ir kt.), mažinančias įtampos svyravimus, trumpuosius ir ilguosius pertrūkius. Techninių priemonių įdiegimas numatomas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. Įsakymu Nr. 86 punkto nuostatomis, „Vartotojas (išskyrus buitinį vartotoją) privalo įdiegti technines priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai sustabdyti ir galimiems nuostoliams išvengti ar maksimaliai juos sumažinti“. Plačiau www.eso.lt <http://www.eso.lt>.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Įrengti laisvai Klientui ir Bendrovės personalui prieinamoje vietoje 0,4 kV komercinės apskaitos skydą (toliau - KAS) su trifaziu 250 A automatiniu išjungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu, automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos valdikliu (toliau - AEEAS), bandymų gnybtynais ir 250/5 A srovės transformatoriais. AEEAS valdiklio prijungimui KAS įrengti 2A automatinį išjungiklį.
4.2. KAS prijungti nuo esamos transformatorinės TR-9 0,4 kV skirstyklos, laisvoje prijungimo grupėje sumontuojant 400 A saugiklius. Prijungimui nutiesti 0,4 kV 240 mm2 skerspjūvio kabelių liniją (derinti projektavimo eigoje).

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu **1802.**
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Vyresnysis inžinierius SAROČKA JUOZAS

parengė Inžinierius SABŪNAS DONATAS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR KELIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Juridinių asmenų registras, kodas 18877368. Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
Tel. (8 46) 47 20 21, Faks. (8 46) 47 20 05

UAB "AKETURI ARCHITEKTAI"

2017-01-19 Nr. St 4-3
Į 2016-12-29 prašymą

DĖL SĄLYGŲ IŠDAVIMO

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė.

Statinio pavadinimas ir adresas: „Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas". Gargždų miesto parkas ir jo prieigos. Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. Sav. (Žemės sklypų kadastro Nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71 ir valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai).

Rengiant statinio projekto sprendinius vadovautis:

1. Galiojančiu Klaipėdos rajono bendruoju planu;
2. Visais projektuojamoje teritorijoje galiojančiais specialiaisiais planais;
3. Patvirtinto detaliojo plano (susijusio su projektuojama teritorija) sprendiniais.
4. Projektą rengti ant galiojančios topografinės nuotraukos su aiškiai matomomis visų su projektuojama teritorija susijusių sklypų ribomis.
5. Išspręsti pėsčiųjų, dviračių, viešojo transporto eismą bei automobilių statymą;
6. Užtikrinti lietaus vandens surinkimą, valymą (jei reikia) ir nuvedimą;
7. Numatyti reikiamą kelio ženklinimą ir kelio ženklus. Eismo organizavimo sprendinius prieš pateikiant projektą derinti siūloma suderinti su Klaipėdos r. policijos komisariato specialistais;
8. Susisiekimo sprendinių efektyvumą užtikrinti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai" reikalavimus.
9. Kadangi greta planuojamos teritorijos yra Tilto g. Krašto kelias Nr.228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai prieš pateikiant Savivaldybei tikrinti, suderinti su VĮ „Klaipėdos regiono keliai".
10. Numatyti priemones, kurios užtikrintų gerą kelių būklę statybos metu, važinėjant krovininiam transportui iki planuojamos teritorijos ribų, taip pat numatyti kas ir kokia tvarka privalės tvarkyti kelius jų eksploatavimo metu;

Vedėjas Algirdas Ronkus

V. Skumanas, tel. (8 46) 47 20 21

KLAIPĖDOS VANDUO

AKCINĖ BENDROVĖ

Monikai Augaitytei
Šv. Stepono g. 18, Vilnius

2017-02-09 Nr. 2017/S.6/3-136
Į 2017-02-08 gautą prašymą

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui **Gargždų** mieste.
Objekto pavadinimas ir adresas: **Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas.**
Statytojas (užsakovas): **Klaipėdos rajono savivaldybė, tel. 8 600 60389.**

Geriamojo vandens tiekimui statytojas (užsakovas) privalo:

Vandentiekio įvado projektavimą projektuoti prie AB "Klaipėdos vanduo" vandentiekio tinklų.

Įvado atjungimui, bendro naudojimo teritorijoje, turi būti įrengta europietiško tipo tinklų uždaromoji armatūra.

Vandens apskaitos mazgą numatyti specialiai tam skirtoje, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5°. Vandens apskaitos mazgas turi atitikti STR 2.07.01:2003 reikalavimus.

Nuotekų nuvedimui į miesto tinklus statytojas (užsakovas) privalo:

Buitinių nuotekų išvado prijungimą projektuoti prie AB „Klaipėdos vanduo" buitinių nuotekų tinklų.

Šuliniams naudoti hermetiškus kalaus ketaus šulinių dangčius su gumuota tarpine.

Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Kiti reikalavimai:

Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais.

Projekto sudėtyje pateikti paviršinių nuotekų ir drenažinių vandenų nuvedimo sprendinius.

Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.320.6. ir p.417.4. reikalavimais. Siekiant mažinti perteklinio vandens (paviršinio, gruntinio ir pan.) patekimą į buitinių nuotekų tinklus, rekomenduojama įrengti plastikinius šulinius.

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo" pritarimą projektui. Siekiant užtikrinti sklandų projekto sprendinių derinimą, prieš pateikiant projektą statybą leidžiančio dokumento gavimui, vieną projekto popierinį egzempliorių ir vieną skaitmeninį variantą (pdf formatu) pateikti AB „Klaipėdos vanduo".

Priduodant objektą, pateikti AB "Klaipėdos vanduo" pastatytų tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Naudojimasis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis be sutarties - draudžiamas.

Plėtros departamento direktorius Vytautas Valantinas

T. Paliulis, tel. (8 46) 466 156, faks. (8 46) 466 179, el. p. tautvydas.paliulis@vanduo.lt

ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR DERINIMŲ SĄRAŠAS	
OBJEKTAS:	Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas
OBJEKTO ADRESAS:	Gargždų miesto parkas ir jo prieigos. Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. Sav. skl. kad. nr. 5520/0003:80

Institucija	Data	Dokumento žymuo	Pastabos
Projekto eigos derinimai			
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	2017 01 09	(pritarta)	Projektiniai Pasiūlymai
Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius. Vedėja: A. Puzonienė	2017 01 19	(7.12.-Kl) 2Kl-140	Nutarimas dėl pateiktų projektinių pasiūlymų
Pajūrio regioninio parko direkcija. Direktorius: D. Nicius	2017 01 23	6.4 - 014	Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms “Natura 2000” teritorijoms reikšmingumo išvada
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos ir kelių priežiūros skyrius. Skyriaus vedėjas: A. Ronkus	2017 04 27	(pritarta)	Projektiniai sprendiniai
Užsakovo derinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Direktorius Sigitas Karbauskas	2017 05 08	(pritarta) (5.1.51)-A5-2112	Parengto techninio projekto sprendiniai
Infostatybos derinimai			
AB „Energijos skirstymo operatorius“ Klaipėdos tinklų plėtros skyrius. Inžinierius Vaidotas Kuizinas	2017 06 01	(pritarta) CPR-170601-46266	
AB “Klaipėdos energija” Viršininko pavaduotojas Arūnas Smaguris	2017-06-08	(pritarta) CPR-170608-48767	
AB “Klaipėdos vanduo” Proj. vald. grupės vadovė Stasė Valančiūtė	2017-06-08	(nepritarta) CPR-170608-48808	
Aplinkos apsaugos agentūra Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriaus vedėjas Mindaugas Vaišvila	2017-06-05	(atmesta) CPR-170605-47311	Projekto netikrina
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius Vyriausiasis specialistas Kęstutis Vaitiekūnas	2017 06 01	(pritarta) CPR-170601-46114	
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius Vedėjos pavaduotojas Feliksas Žemgulys	2017 06 01	(pritarta) CPR-170601-46207	
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir kelių priežiūros skyrius Vyriausiasis specialistas Virginijus Skumanas	2017 06 01	(pritarta) CPR-170601-46098	
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius Vyriausioji specialistė Aurelija Latakienė	2017-06-01	(pritarta) CPR-170601-46073	
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys Vyriausioji specialistė Jurgita Ektė	2017-06-02	(nepritarta) CPR-170602-46761	-
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija (Klaipėdos apskričiai) Specialistas Donatas Kaubrys	2017-06-01	(pritarta) CPR-170601-46034	

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Gargždų skyrius Vyriausioji specialistė Viktorija Rimkutė	2017-06-08	(nepritarta) CPR-170608-48679	
Pajūrio regioninio parko direkcija Pajūrio regioninio parko direkcija Direktorius Darius Nicius	2017 06 01	(pritarta) CPR-170601-46083	

Pareigos	Vardas, pavardė	At. Nr.	Parašas
PV	Lukas Rekevičius	A 1451	

Prašymo / pranešimo peržiūra

Bendri duomenys

Pateikėjas: **LUKAS REKEVIČIUS**

Laikinasis numeris: **LN/0243113**

Registracijos numeris: **PPNSP-34-17-00004**

Registracijos data: **2017-01-04**

Tipas: **Prašymas pritarti numatomam statinių projektavimui**

Būsena: **Prašymui pritarta**

Prašymą/Pranešimą priimančio subjekto pavadinimas: **Klaipėdos rajono savivaldybės administracija**

Numatomos statybos duomenys

Statytojas: **Klaipėdos rajono savivaldybės administracija**

Adresas: **Klaipėdos r. sav., Gargždai**

Numatomų projektuoti statinių duomenys

Statinio pavadinimas	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis
Pėsčiųjų takai	Kiti inžineriniai statiniai	
Vaikų žaidimų aikštelės, aktyvaus poilsio įrenginiai, apžvalgos vietos.	Kiti inžineriniai statiniai	
Mažoji architektūra: suolai, šiukšliadėžės, nuorodos, apšvietimas	Kiti inžineriniai statiniai	
Parko apšvietimo elektros tinklai	Elektros tinklų	
Visuomeninių renginių ir ekspozicijų erdvės	Kiti inžineriniai statiniai	

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS SKYRIUS

UAB „Keturi architektai"

2017-01-19 Nr.(7.12.-Kl)2kl-140
Į 2016-12-29 Nr. A079

DĖL PRAŠYMO IŠNAGRINĖTI IR PRITARTI GARGŽDŲ MIESTO PARKO GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. STATYBOS (INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO) PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau tekste KPD) Klaipėdos skyrius, vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 str. 10 d., 2014-02-10 raštu Nr. (12.14.-Kl)2kl-262 išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, pagal kompetenciją išnagrinėjo pateiktus „Gargždų miesto parko Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. statybos (infrastruktūros įrengimo) projekto" projektinius pasiūlymus (toliau – Projektiniai pasiūlymai) ir teikia šias pastabas:

Projektiniuose pasiūlymuose pateikta informacija neatitinka Kultūros vertybių registro domenų. KPD vertinimo taryba 2016-12-19 aktu Nr: KPD-KP-54/1 patikslino projektuojamoje teritorijoje esančios registruotos kultūros vertybės Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10967) ribas. Prašome projekte žymėti šios registruotos kultūros vertybės teritoriją pagal apskaitos dokumentuose pateiktus duomenis.

Nesutampa pateikta informacija dėl archeologinių tyrimų Projektinių pasiūlymų tekstinėje ir grafinėje dalyje. Aiškinamajame rašte nurodoma, jog „[...] visi kasybos darbai gilesni nei 25 cm turi būti stebimi archeologo", grafinėje dalyje nurodoma: „[...] vykdant žemės kasimo darbus giliau nei 0,5 m būtina atlikti archeologinius žvalgymus". Prašome suvienodinti sprendinius, pagal Projektinių pasiūlymų sudėtyje pateiktą „Gargždų miesto parko teritorijos, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Kvietinių g. 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažymą"

Siūlome, atsižvelgus į aukščiau išsakytas pastabas, rengti projektą ir teikti jį derinti Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Sprendimas gali būti skundžiamas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, adresu Šnipiškių g. 3, Vilnius, arba administraciniam teismui LR Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

PRIDEDAMA: Gargždų miesto parko Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. statybos (infrastruktūros įrengimo) projekto" projektiniai pasiūlymai, 1 egz.,

Vedėja Audronė Puzonienė

Ingrida Gečienė, tel. 8 46 310826, el.paštas i.geciene@heritage.lt

PAJŪRIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Placio g. 54, Karklės k., LT-92383 Klaipėdos r. sav., tel./faks. (+370) 46 412483, el.p.: direkcija@pajuris.info
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288706740

UAB „Aketuriarchitektai“

2017-01-23 Nr. 6.4 - 014

į 2016-12-29 Nr. PRAŠYMAS

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO IŠVADA

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Projekto pavadinimas: „Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas.“

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas):
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, į.k. 188773688

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
UAB „Aketuriarchitektai“ atstovaujama direktoriaus Luko Rekevičiaus, Šv.,Stepono g. 18, Vilnius, 860060389, el.p. monika@aketuriarchitektai.lt

„Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės:
Šalia Minijos upės slėnio PAST LTKLAB005; BAST LTKLA 0007. Šiose teritorijose saugomos dvi paukščių rūšys - griežlės ir tulžiai, Minijos upėje saugomos šios žuvų rūšys: lašiša, vijūnas, kirtiklis, kartuolė, paprastasis kūjagalvis, viena žinduolių rūšis – ūdra. Taip pat ovalioji geldutė, pleištinė skėtė.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Numatomi projektuoti objektai bendroje teritorijoje:

a) Infrastruktūros elementai: pasivaikščiojimo ir dviračių takai, atviros erdvės renginiams, vaikų žaidimų aikštelė, aktyvaus poilsio įrenginiai, apžvalgos vietos.
b) Infrastruktūros funkcijos: valčių prieplauka (naudojama projekto „Prieplauka Minijos slėnyje“ 2005 m. medžiaga), slidinėjimo zona su minimalia infrastruktūra, pėsčiųjų tiltas per Minijos upę (rengiama tik Projektinių pasiūlymų medžiaga).
c) Mažoji architektūra: suolai, šiukšliadėžės, parko apšvietimas, nuorodos, viešieji tualetai, teritorijos aptvėrimas ir kt.
d) Specializuotos funkcijos: parko prieigos, atvirų erdvių išnaudojimas meno objektams, aplinkinių objektų funkcinių ryšių plėtojimas.
e) Želdinių tvarkymas: esamų želdinių tvarkymas, naujų želdinių sistemų sodinimas.

Projektuojami sklypai ir teritorijos:

Kad., nr. 5520/0003:80 (žemės sklypo plotas 20,8407 ha; paskirtis – kita; naudojimo būdas – atskirų želdynų teritorijos; naudojimo pobūdis – rekreacinės paskirties želdynai; mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynai) Kad., nr. 5520/0003:62

Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000" teritorijoms:
Trikdymas, buveinių fragmentacija ar plotų sumažėjimas, migracijos kelių sunaikinimas, upės eutrofikacijos didinimas, cheminė vandens tarša - yra pagrindiniai faktoriai galintys neigiamai paveikti Natura 2000 teritorijas.

Projektas potencialiai gali paliesti šias Natura 2000 teritorijas: Minijos upės slėnio PAST LTKLAB005; BAST LTKLA 0007. Šiose teritorijose saugomos dvi paukščių rūšys - griežlės ir tulžiai, Minijos upėje saugomos šios žuvų rūšys: lašiša, vijūnas, kirtiklis, kartuolė, paprastasis kūjagalvis, viena žinduolių rūšis – ūdra. Taip pat ovalioji geldutė, pleištinė skėtė.

Dauguma projekte numatytų veiklų bus vykdomos už Natura 2000 teritorijos ribų. Tačiau siekiant minimizuoti galimą poveikį šalia parko esančioms Natura teritorijoms, numatomos lankytojų srautų reguliavimo priemonės Natura 2000 teritorijoje „Minijos slėnis" PAST LTKLAB005 bei šalia BAST „Minijos upė" LTKLA 0007. Kadangi renginių metu Minijos slėnis tampa stichiškai lankoma teritorija, tam numatoma įrengti medinius takus bei pastatyti vizualiai atraktyvias skuptūras. Pievoje, kur numatoma įgyvendinti lankytojų reguliavimo priemones, griežlės jau daug metų neperi dėl didelio antropogeninio pveikio. Pievą svarbu išsaugoti kaip migracijai svarbią teritoriją. Parko sutvarkymas teigiamai paveiks ir slėnį, nes dauguma traukos centrų bus sutelkta į teritoriją už Natura 2000 teritorijų ribų, o pats nusileidimas prie Minijos upės bus koncentruotas į esamus nusileidimo taškus išnaudojant jau suprojektuotą baidarių nuleidimo vietą.

Išvada: Kadangi bus vykdomi Gargždų parko sutvarkymo darbai, o Natura 2000 teritorijoje įgyvendinamos tik lankytojų srautų reguliavimo priemonės - nebūtina atlikti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

Pažymime, kad ši išvada teikiama tik „Natura 2000" teritorijose saugomų rūšių aspektu, nevertinant visų kitų aplinkosauginių aspektų.

Direktorius Darius Nicius

E. Paplauskis, tel./faks. 846 412483, e.paplauskis@pajuris.info

Rašto originalas nebus siunčiamas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „Aketuri architektai"
Šv. Stepono g. 18,
LT-01138 Vilnius
info@aketuriarchitektai.lt
monika@aketuriarchitektai.lt

2017-05-08 Nr. (5.1.51)-A5-2112

DĖL GARGŽDŲ MIESTO PARKO INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTO

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2016 m. rugsėjo 1 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. AS-892 nuostatomis, pritaria Jūsų parengto Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) techninio projekto sprendiniams. Prašome teikti projektą Infostatyboje derinimui.

Direktorius Sigitas Karbauskas

G. Kasperavičius
J. Tamošauskienė, tel. 8 (46) 47 30 60, el.p. jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt

100 Atkurtai Lietuvai

STATINIO PROJEKTO PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

Pagal paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. AS-892, pirkimo Nr. 172036

VILNIUS

2017 05 10

PV Lukas Rekevičius (at. nr. A 1451), atstovaujantis UAB Aketuri Architektai, veikiantis pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas Vykdytoju, ir administracijos direktorius Sigitas Karbauskas, atstovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, veikiantis pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi, AS-892, pirkimo Nr. 172036 sudarė šį parengto projekto „Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projekto" perdavimo–priėmimo aktą:

1. Vykdytojas perduoda Užsakovui projektą, o Užsakovas šiuos darbus priima.
2. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su Vykdytoju, Šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.
3. Užsakovas neturi Vykdytojui pretenzijų dėl atlikto darbo kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Vykdytojui, kitas lieka Užsakovui.
5. Šalių adresai ir parašai:

Vykdytojas

UAB Aketuri architektai

Šv. Stepono g. 18, Vilnius
+37061216112
Įm.K. 300665654

Parašas
Direktorius Lukas Rekevičius

Užsakovas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos g. 2, Gargždai
(8 46) 47 20 25
Įm. k. 188773688

Parašas
Direktorius Sigitas Karbauskas

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas



VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

STATINIŲ STATYBVIETĖS ADRESAS IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS:
Gargždų miesto parko teritorija. Klaipėdos r. sav., Gargždai.

STATINIO PAVADINIMAS
Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

ŽEMĖS SKLYPO ESAMA IR (AR) NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS IR BŪDAS:
paskirtis – kita; naudojimo būdas – atskirų želdynų teritorijos; naudojimo pobūdis – rekreacinės paskirties želdynai; mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynai

STATINIŲ ESAMA IR (AR) NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS:
Kompleksas: Gargždų miesto parkas. Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai; Inžineriniai tinklai (10.); Sporto paskirties inžineriniai statiniai (12.), kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PARENGUSIO PROJEKTUOTOJO (JURIDINIO AR FIZINIO ASMENS) ĮGALIOTO ATSTOVO, GALINČIO IFORMUOTI APIE PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, VARDAS PAVARDĖ , ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS IR TELEFONO NUMERIS:
“AKETURI ARCHITEKTAI” UAB, info@aketuriarchitektai.lt , Mob. +370 612 16112
Šv. Stepono 18, Vilnius

STATYTOJAS (FIZINIO ASMENS PAVADINIMAS, JURDINIO ASMENS BUVEINĖS ADRESAS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS, TELEFONO NR.)
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinių asmenų registro kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko.

2016 - 12 - 19

N



TAKAI IR JŲ PRIKLAUSINIAI

ŽYMĖJIMAS	TERITORIJA ARBA OBJEKTAS
T1	"KULTŪROS TAKAS" jungtis: miestas - renginių erdvės
T2	"ISTORIJOS TAKAS" jungtis: miestas - memorialai
T3	"ŠEIMOS TAKAS" jungtis: miestas - mokykla
T4	"GAMTOS TAKAS" jungtis: miestas - upė
TP1	Naujojo parko laiptai. Kultūros parko priklausinys
TP2	Senojo parko laiptai. Istorinio tako priklausinys
TP3	Automobilių stovėjimo aikštelė
	Asfalto danga
	Asfalto danga + skeltas akmuo
	Asfalto danga + trinkelės
	Asfalto danga
	Asfalto danga (nauja esama arba naujai keičiama)
	Skaldos danga
	Praminti takai
	Mediniis takas
	Mediniais rąstais tvirtinamos šlaitų atkarpos

TERITORIJOS

ŽYMĖJIMAS	TERITORIJA ARBA OBJEKTAS
BENDRI ŽYMĖJIMAI	
	Projektuojama teritorija
	Konkursu suprojektuota teritorija
	Istorinės svarbos zonos
AKTYVAUS POILSIO TERITORIJOS	
E1	Vaikų žaidimų įrenginiai
E2	Paauglių žaidimų įrenginiai
E3	Suaugusiųjų sporto įrenginiai
E4	Upės pakrantės paplūdimys
E5	Upės pakrantės sporto aikštelė
E6	Žiemos sezono trasa (slidinėjimo zona)
E7	Apžvalgos vietos (E7a, E7b, E7c, E7d, E7e)
E8	Šaltinis
MENO ERDVĖS	
M1	Vaikų meno erdvės (tipai: M1a, M1b, M1c, M1d, M1e)
M2	Laikinų ekspozicijų erdvė
M3	Pastovios ekspozicijos erdvė
RENGINIŲ IR VIEŠŲ SUSIBŪRIMŲ ERDVĖS	
R1	Kamerinių renginių erdvė
R2	Masinių renginių erdvė
R3	Masinių renginių stebėjimo vieta šlaite
R4	Skveras
MEMORIALINIAI PAMINKLAI IR ZONOS	
P1	XIX-XXa.pr. buvusio dvaro tvoros ir trijų pastatų fragmentai
P2	II pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta
P3	Galima II pasaulinio karo dalyvių laidojimų vieta (prijungiama)
P4	Galima II pasaulinio karo Laisvės kovų laidojimų vieta
P5	II pasaulinio karo apkasų vietos (Galima II pasaulinio karo Laisvės kovų laidojimų vieta)
P6	Paminklas tremtiniams "Kryžius-paminklas su Rūpintojėlio skulptūra"
P7	Paminklas partizanams
P8	Paminklas gyventojų rezistencijos aukoms atminti Partizanų kapaviečių nužymėjimai (P8a,....P8g)
P9	Dvaro šulinio vieta
INICIATYVOS	
N1	"Narcizų pieva" kasmetinis narcizų sodinimas
N2	"Vyšnių sodas" vyšnių medžių sodinimas

STATINIAI IR MAŽOJI ARCHITEKTŪRA


ŽYMĖJIMAS	TERITORIJA ARBA OBJEKTAS
A1	Patekimai į parką (patekimų tipai: A1a, A1b, A1c, A1d)
A2	Pėsčiųjų tiltas per Minijos upę
A3	Pėsčiųjų liepas per Minijos senvagę
A4	Pėsčiųjų liepas per daubą
A5	Viešieji tualetai
	Šiukšliadėžės
	Stulpinis parko apšvietimas
	Suolai
	Suolai su atlošu
	Miesto gultai
	Dviračių stovai
	Laužavietės
	Nužymimos galimos skulptūrų vietos
	Nuorodos, nužymėjimai

ŽELDINIŲ GRUPĖS

ŽYMĖJIMAS	TERITORIJA ARBA OBJEKTAS
m	Medžiai
k	Krūmai
b	Besidriekiantys/ žemaūgiai augalai
ž	Žydintys augalai
o	Žoliniai augalai

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			PROJEKTAS: GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)
A1451	P.V.	Lukas Rekevičius	2016.12.19	
A1463	Arch.P.D.V.	Milda Rekevičienė		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS
	Arch.	Monika Augaitytė		PARKO TERITORIJOS SUTVARKYMAS
				M 1:1500 — LAKH: 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			A079_PP_SK_01 — LAPAS: 1 / LAPŲ: 1
PP				

2016.12.19



Iliustracija nr 1. -“Kultūros tako” projektinis pasiūlymas

“KULTŪROS TAKAS”

ERDVĖS “Kultūros takas” jungia: kamerinių renginių erdvę, apžvalgos laiptus, masinių renginių erdvę, kintamą meno zoną.

PRIEMONĖS Projektuojamas asfaltuotas pėsčiųjų takas, kuris taip pat naudojamas ir epizodiniam (aptarnaujančiam) transportui. Projektuojama mažoji architektūra (suoliukai, šiukšledėžės, parko šviestuvai), gausiai žydintys želdynai, kurie pabrėžia “Kultūros tako” ašį.

RODIKLIAI

Takas
Plotis: 4 m.
Ilgis: 310 m.
Asfaltuojamo tako preliminari kaina: 13 Eur/1 m^2

Laiptai
Plotis: 3 m.
Ilgis: 74 m.




Analogas nr 1. - pėsčiųjų takas parke su suoliukais



Analogas nr 2. - tako krašto apželdinimas

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12		
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		“KULTŪROS TAKAS” (T1)
					- LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_01 LAPAS 1 LAPŲ 1
PP					



Iliustracija nr 1. -“Istorijos tako” projektinis pasiūlymas

“ISTORINIS TAKAS”

ERDVĖS “Istorinis takas” jungia: miesto įėjimą, karių kapavietę, partizanų aukų monumentą, senuosius laiptus, apkasus, senvagę, tiltą per Minijos upę.

PRIEMONĖS Paliekamas jau esamas išasfaltuotas takas, sutvarkomi jo kraštai, vienas iš kraštų klojamas skeltais akmenimis. Taip pat projektuojama mažoji architektūra (suoliukai, šiukšledėžės, parko šviestuvai), žemaūgiai želdynai. Lygi tako danga gretinama su rupia - tokiu būdu pabrėžiama aliuzija į Gargždų miesto istorinius vingius.

RODIKLIAI

Takas
Plotis: 4 m., krašto iškloto akmenimis plotis - 1 m.
Ilgis: 160 m.
Skaldyto akmens preliminari kaina: 25 Eur/1 m²

Laiptai
Plotis: 1.5 m.
Ilgis: 129 m.




Analogas nr 1. - takas su akmenimis išklotu tako kraštu



Analogas nr 2. - akmenys ir asfaltas


ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		“ISTORINIS TAKAS” (T2)	
						LAIDA
					-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_02	1 / 1



Iliustracija nr 1. - “Šeimos takas”



Analogas nr 1. - takas su trinkelėmis išklotu kraštu



Analogas nr 2. - asfaltuoto tako danga su betoninėmis trinkelėmis


“ŠEIMOS TAKAS”

ERDVĖS “Šeimos takas” jungia: reprezentacinį įėjimą, jaunimo meno erdves, lauko treniruoklių aikštelę, kamerinių renginių erdvę, jaunimo erdvę.

PRIEMONĖS Paliekamas jau esamas išasfaltuotas takas, sutvarkomi jo kraštai ir klojama trinkelių danga. Tokia tako dangų kompozicija pagyvina ir išryškina “Šeimos tako” vingiuotą siluetą. Taip pat projektuojama mažoji architektūra (suoliukai, šiukšledėžės, parko šviestuvai), želdynai. Želdynių tipai ir grupės projektuojamos atsižvelgiant į funkcines erdves ir lankytojų grupes.

Rodikliai	Rodikliai
Esantis takas	Projektuojama danga
Plotis: 2 m. Ilgis: 770 m.	Plotis: 2x0.5m. (skelto akmens trinkelės) 1 m. Ilgis: 770 m. x 2 Viso: 1540 m. Kvadratinių preliminari trinkelių kaina: 13,9 Eur/1 m^2
Bendras tako plotis: 3 m.	

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		“ŠEIMOS TAKAS” (T3)
					LAIDA
					- 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				LAPAS LAPŲ
PP					A079_PP_03 1 1



Iliustracija nr1. -“Kultūros takas”

“GAMTINIS TAKAS”

ERDVĖS “Gamtinis takas” jungia miesto įėjimą, edukacinę meno erdvę, senvagę, pakrantę, šaltinį, žaidimų aikštelę, prieplauką.

PRIEMONĖS “Gamtinio tako” dangos projektuojamos priklausomai nuo parko gamtinio karkaso ypatybių ir lankytinų erdvių. Naujai asfaltuojamas privažiavimas prie paplūdimio. Projektuojamas medinis pėsčiųjų takas šlapiose ir užliejamose vietose. Kiti “Gamtinio tako” fragmentai tvirtinami skalda arba paliekami natūralūs.

Rodikliai	Rodikliai
Asfaltuojamas takas Plotis: 3 m. Ilgis: 560 m. Preliminari kaina: 13 Eur/1m^2	Skaldos takas Plotis: 1.5 m. Ilgis: 560 m. Preliminari kaina: 5 Eur/1 m^2
Medinis takas Plotis: 3 m. Ilgis: 490 m. Preliminari kaina: 16 Eur/1m^2	Žmonių pramintas takas Plotis: 1 m. Ilgis: 600 m.




Analogas nr 1. - medinis takas



Analogas nr 2. - smulkios frakcijos skalda


ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		“GAMTINIS TAKAS” (T4)	
						LAIDA
					-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_04	1 / 1



Schema nr 1. - žmonių praminti takai



Analogas nr 1. - smulkios frakcijos skalda ir natūrali žolės paklotė



Schema nr 2. - žmonių praminti takai



Analogas nr 2. - medinės pakopos šlaite

Rodikliai


Plotis: 1.5 m.
Ilgis: 1900 m.

Žmonių praminti takai

ERDVĖS Žmonių praminti takai yra išsidėstę visoje parko teritorijoje ir jungia pagrindinius takus, lankytinus objektus, nominalias erdves.

PRIEMONĖS Išsaugomi žmonių praminti takai, jų būklė gerinama vietomis tvirtinant juos smulkios frakcijos skalda.Takų kraštai sutvirtintinami norint suformuoti tikslią ribą tarp natūralios parko paklotės ir skaldos. Šlaituose įrengiamos vandenį drenuojančios medinės pakopos. Medinės pakopos projektuojamos 10 -15 metrų atstumu viena nuo kitos.


ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		ŽMONIŲ PRAMINTI TAKAI (T5)	
						LAIDA
					-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_05	1 / 1



Schema nr 1. - betoniniai lauko laiptai



Analogas nr 1. - betoniniai laiptai




Schema nr 2. - mediniai lauko laiptai



Analogas nr 2. - mediniai laiptai

Rodikliai T1	Rodikliai T2	Laiptai
Plotis: 3.0m Ilgis: 74m Plotas: 111m^2	Plotis: 1.5m Ilgis: 86m Plotas: 129m^2	ERDVĖS Laiptai T1 veda į žemutinę terasą link masinių renginių erdvės (“Kultūros tako elementas). Laiptai T2 veda link senvagės (“Istorinio tako elementas”). PRIEMONĖS Projektuojami nauji laiptai. T1 laiptai (lakoniški) - betoniniai su turėklu. Prieigos pritaikomos didesniam žmonių srautui. T2 laiptai (organiški) - su metalinėmis arba medinėmės tradicinėmis pakopomis.


ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12		BETONINIAI LAIPTAI (TP1,TP2)	
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12			
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_06	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						




Schema nr 1. - automobilių stovėjimo aikštelė TP4



Analogas nr 1. - ažūrinės trinkelės



Schema nr 2. - automobilių stovėjimo aikštelė TP3



Analogas nr 2. - stačiakampės trinkelės

Rodikliai

TP3
Plotas: 275m²
(su tvarkoma muziejaus aikštele)
Vietų skaičius: 2
Preliminari trinkelių kaina: 10.32 Eur/1m²
TP4
Plotas: 220m²
Vietų skaičius: 6
Preliminari trinkelių kaina: 13.9 Eur/1m²

Automobilių stovėjimo zona

ERDVĖS Tvarkomoje teritorijoje yra dvi automobilių statymo zonos. TP4 - prie Tilto gatvės, TP3 - prie Sodų gatvės.

PRIEMONĖS TP4 automobilių stovėjimo aikštelės danga projektuojama ažūrinėmis betoninėmis trinkelėmis su žolės intarpais.

TP3 stovėjimo aikštelės danga projektuojama stačiakampėmis trinkelėmis be nuožulnų.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12	
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12	
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			
PP				

GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav.
(kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)

SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO ZONA (TP3, TP4)

LAIDA: -

LAPAS: 1 LAPŲ: 1


A079_PP_07



Iliustracija nr 1. - vaikų žaidimų zona



Analogas nr 1. -vaikų žaidimų zona



Schema nr 1. - vaikų žaidimų zona



Analogas nr 2. - vaikų žaidimų zona

Rodikliai

Bendras plotas: 720 m²
Gumos granulių dangos plotas: 350 m²
Skalda įrengiamas plotas: 340 m²
Smėlis: 30 m²

Vaikų žaidimų zona

ERDVĖS Vaikų žaidimo zona yra “Šeimos tako” vingyje, aukštutinėje terasoje.

PRIEMONĖS Vaikų žaidimų zona projektuojama derinant kelias dangas: smulkios frakcijos skaldą ir gumos granulių dangą. Įrengiami vaikų žaidimų įrenginiai. Šioje zonoje taip pat planuojama sodinti naujus medžius - šermukšnius, dekoratyvinius augalus, įrengti suoliukus, apšvietimą.


ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12		VAIKŲ ŽAIDIMŲ ĮRENGINIAI (E1)	
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12			
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_08	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Iliustracija nr1. - vaikų žaidimų įrenginiai



Analogas nr1 - vaikų žaidimų įrenginiai



Rodikliai

Ilgis: 25 m
Maksimalus aukštis - 3 m

Vaikų žaidimų įrenginiai

Projektuojant vaikų žaidimų įrenginį tęsiamas vienas pagrindinių parko koncepcijos - arkos motyvas. Arkų platus vingis banguoja, praplatėjimuose įrengiamos įvairos užduotys vaikams: tinklas, virvė, sūpynės, čiuožykla, užlipimai. Projektuojami ilgalaikiški ir tvirti vaikų žaidimų įrenginiai.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		VAIKŲ ŽAIDIMŲ ĮRENGINIAI (E1)	
						LAIDA
					-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_09	1 / 1



Analogas nr 1.



Analogas nr 2.



Analogas nr 3.



Analogas nr 4.



Analogas nr 5.



Analogas nr 6.

Vaikų žaidimų aikštelė (standartiniai įrenginiai)

Kaip alternatyva unikalaus dizaino kompleksiniui žaidimų įrenginiui pateikiami standartiniai vaikų žaidimų įrenginiai, kurie yra patvarūs, ilgaamžiai, estetiški ir saugūs.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		VAIKŲ ŽAIDIMŲ ĮRENGINIAI (E1)	
						LAIDA
					-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_10a	1 / 1




Iliustracija nr 1. - vaikų žaidimų danga.



Analogas nr1 - vaikų žaidimų įrenginiai



Analogas nr 2 - smėlis ir skalda




Rodikliai

Bendras plotas: 690 m^2
Gumos granulių dangos plotas: 350 m^2
Skalda įrengiamas plotas: 340 m^2
Smėlis: 30 m^2

Vaikų žaidimų aikštelės danga

Projektuojama minkšta gumos granulių danga žaidimų zonoje. Danga įrengiama kartu su žaidimų įrenginiais. Vietomis formuojami išgaubti dangos elementai.Tokiu būdu visa kuriama erdvė tampa patraukli ir aktyviai naudojama parko lankytojų. Dangos konstrukcija: 30 cm sijotas smėlis, 15 cm - smulkios frakcijos skalda, 2 cm - akmens dulkės, 3cm -juodos gumos granulės, 1 cm - spalvotos gumos granulės.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		VAIKŲ ŽAIDIMŲ ĮRENGINIAI (E1)	
						LAIDA
					-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_10	1 / 1



Schema nr 1. - paauglių žaidimų zona



Analogas nr 1. -paauglių žaidimų įrenginiai

Schema nr 2. - paauglių žaidimų zona



Analogas nr 2. - paauglių įrenginiai

Rodikliai


Teritorijos plotas: 400m²

Paauglių žaidimų įrenginiai

ERDVĖS Paauglių erdvė yra aukštutinėje terasoje, šalia “Kultūros tako” ir slidinėjimo zonos.

PRIEMONĖS Projektuojama aktyvaus poilsio ir laisvalaikio erdvė, sutvarkomi želdynai, įrengiami mažosios architekūros elementai, šviestuvai.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		PAAUGLIŲ ŽAIDIMŲ ĮRENGINIAI (E2)	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_11	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Schema nr 1. - suaugusiųjų sporto zonos perkėlimas



Fotofiksacija nr 1. - esama situacija



Fotofiksacija nr 2. - esama situacija (nauja vieta)

Rodikliai


Teritorijos plotas: 520m²

Suaugusiųjų sporto zona

ERDVĖS Projektuojama nauja treniruoklių erdvė yra parko gilumoje, šalia kamerinių renginių erdvės.

PRIEMONĖS Siūloma esamus treniruoklius, kurie šiuo metu yra įrengti prie aktyvaus pėsčiųjų tako, perkelti į lokalesnę ir ramesnę vietą parko gilumoje, kur atsiveria vaizdai į Minijos upę. Tokia vieta taptų patrauklesnė sportuojantiems žmonėms.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12	SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12	SUAUGUSIŲJŲ SPORTO ĮRENGINIAI (E3)	
				-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP				A079_PP_12	



Schema nr 1. - paplūdimio zona



Fotofiksacija nr 1. - esama situacija



Analogas nr 2. - gultai



Analogas nr 3. - gultai



Analogas nr 4. - laužavietė

Rodikliai


Teritorijos plotas: 2000m^2

Upės pakrantės paplūdimys

ERDVĖS Paplūdimio zona yra žemutinėje terasoje, Minijos upės vagos vingyje, šalia praeina “Gamtinis takas”

PRIEMONĖS Paplūdimio teritorija praplečiama sutvarkant želdynus ir aplinką. Įrenginiai mažosios architektūros elementai: suolai, gultai, laužavietės.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		UPĖS PAKRANTĖS PAPLŪDIMYS (E4)	
						LAIDA
					-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_13	1 / 1



Analogas nr 2. - slidinėjimo trasa



Analogas nr 1. - keltuvas



Analogas nr 2. - slidinėjimo trasa

Rodikliai

Teritorijos plotas: 6000 m^2

Slidinėjimo trasa

ERDVĖS Slidinėjimo zona yra šiaurinėje parko dalyje, šalia “Šeimos tako” įėjimo į parką.

PRIEMONĖS Siūloma įrengti slidinėjimo trasą su keltuvu.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		ŽIEMOS SEZONO TRASA (E6)	
						LAIDA
					-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_14	1 / 1




Schema nr 1. - apžvalgos aikštelė E7a



Analogas nr 1. - akmeninė danga



Analogas nr 2. - apžvalgos aikštelės E7a.



Analogas nr 2. - medinė danga

Rodikliai

E7e
Plotas: 115 m^2 (su paminklo prieigomis)


E7a
Plotas: 90 m^2

Apžvalgos aikštelės

ERDVĖS Projektuojamos dvi didesnės apžvalgos aikštelės. E7e - “Istorinio tako” priklausinys. E7a - “Kultūros tako” priklausinys

PRIEMONĖS Siūloma įrengti kelias apžvalgos aikšteles su suoliukais ir šiukšledėžėmis. Apžvalgos aikštelės E7e danga grįsta akmenimis, E7a aikštelės danga - medinė (rifliuotas termo medis).

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12		
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		APŽVALGOS VIETOS (E7)
					LAIDA
					- / 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_15 / 1 / 1



Schema nr 1. - šaltinis



Analogas nr 1. - šaltinis



Analogas nr 2. - metalinės grotelės

Šaltinio vieta

ERDVĖS Šaltinio vieta yra žemutinėje terasoje, prie gamtinio tako, gerai matomoje vietoje.

PRIEMONĖS Šaltinio vietą ir patį šaltinį siūloma sutvarkyti. Siūlomas metalinis šaltinio kranelis, o šaltinio prieigas įrengti patogiam naudojimui. Prieigoms siūlomos metalinės grotelės dėl nuolat bėgančio šaltinio vandens.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		ŠALTINIO VIETA (E8)	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_16	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						




Iliustracija nr 1. - vaikų meno erdvės moduliai



Iliustracija nr 2. - vaikų meno erdvė




Analogas nr 1. - parodų erdvės moduliai




F3


TINKLAS:
vaikų
darbeliams



FASADAI:
F1,F3



FASADAI:
F2,F4



PJŪVIS:
P1




Analogas nr 2. - parodų erdvės moduliai

Vaikų meno erdvės

ERDVĖS Meno erdvės elementai yra išsidėstę parko erdvėse, prie “Šeimos tako” ir vaikų žaidimų aikštelės prieigų.

PRIEMONĖS Siūlomi penki ekspozicijų moduliai, kuriuose būtų eksponuojami vaikų įvairių veiklų darbai: mokykloje daryti darbeliai, rankdarbiai, piešiniai taip pat įvairios visuomeninės iniciatyvos. Ekspozicijos elementai gaminami iš metalo “Corten”, metalas viduje dažomas skirtingomis spalvomis, įrengiamas metalinio lyno tinklas ant kurio būtų kabinamos ir keičiamos ekspozicijos. Iš viso projektuojami 3 tipų ekspozicijų moduliai.


ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		VAIKŲ MENO ERDVĖS (M1)	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_17	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Iliustracija nr 1. - scena



Analogas nr 1. - medinė scena



Schema nr 1. - amfiteatras



Analogas nr 2. - medinė scena

Rodikliai

Scenos plotas: 78 m^2

Kamerinių renginių erdvė - scena


ERDVĖS Siūlomas kamerinių renginių amfiteatras yra atšlaitėje, viršutinėje terasoje. Pati scena rytinėje pusėje. Tokia orentacija yra labai patogi, nes saulė neakina žiūrovo, o veiksmas scenoje apšviestas per pietus ir vakare.

PRIEMONĖS Projektuojama šiuolaikiška, lakoniškos formos lauko kamerinių renginių scena. Scenos danga - rifliuotas termo medis. Taip pat įrengiami elektros įvadai scenos apšvietimui. Konstruktyvas: medienos danga, armuotas betonas, gruntas.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		KAMERINIŲ RENGINIŲ ERDVĖ (R1)	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_18	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Iliustracija nr 1. - lauko amfiteatras



Schema nr 2. - lauko amfiteatras



Analogas nr 1. - lauko amfiteatras



Analogas nr 2. - lauko amfiteatras

Rodikliai

Plotas: 370 m^2
Skaičius: 9 vnt.

Amfiteatras

Siūloma įrengti keturių eilių amfiteatrą ir iš jų tris eiles įrengti šlaite. Sėdėjimo vietos projektuojamos iš betono su rifliuotos termo medienos sėdima dalimi. Montuojamas korio tinklelis dėl žolės ištrypimo. Tokiu būdu amfiteatras orginiškai integruojamas į šlaitą.


ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		KAMERINIŲ RENGINIŲ ERDVĖ (R1)	
						LAIDA
					-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_19	1 / 1




Iliustracija nr 1. - kamerinių renginių erdvės skulptūrinis elementas



Analogas nr 1. - meninis elementas





Schema nr 1. - kamerinių renginių erdvės skulptūrinis elementas


Rodikliai

Ilgis: 34 m
Aukštis: 3m

Kamerinių renginių erdvė - scenos skulptūrinis elementas

Scenos skulptūrinis elementas projektuojamas tęsiant ir naudojant arkos motyvą. Vingiuojanti arkų linija jungia taką ir suteikia užnugarį scenai. Skulptūriška juosta gali būti papildomai apšviečiama, dekoruojama priklausomai nuo vykstančio scenarijaus. Projektuojant scenos elementą naudojamos keturios skirtingos arkų formos. Visas gaminys montuojamas naudojant šešis plokščių modulius juos tarpusavyje jungiant.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		KAMERINIŲ RENGINIŲ ERDVĖ (R1)	
						LAIDA
					-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_20	1 / 1



Schema nr 1. - masinių renginių stebėjimo vieta



Analogas nr 1. - stebėjimo vieta



Analogas nr 2. - stebėjimo vieta su mediniu paviršiumi


Masinių renginių stebėjimo vieta

ERDVĖS Stebėjimo vieta projektuojama šlaite, priešais masinių renginių erdvę, šalia laiptų.

PRIEMONĖS Šlaite įrengiamos stebėjimo vietos - suolai. Suolai liejami iš betono ir dengiami rifliuoto termo medžiu.

Suolų skaičius -12 vnt.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12	SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12		
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12	MASINIŲ RENGINIŲ STEBĖJIMO VIETA ŠLAITE (R3)	
				-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP				A079_PP_21	



Iliustracija nr 1. - patekimas į parką



Fotofiksacija nr 1. - įėjimas į parką

Schema nr 1. - patekimai į parką (mažoji architektūra)




Analogas nr 2. - perforuotas metalas

Patekimai į parką

ERDVĖS Patekimai į parką projektuojami “Kultūrnio”, “Istorinio”, “Šeimos” ir “Gamtinio” takų pradžioje ir žymi ribą - jungtį tarp miesto ir parko erdvių.

PRIEMONĖS Siūloma įėjimus į parką pažymėti stilizuotomis metalo arkomis - tęsiamas parko koncepcijos arkos motyvas. Istorinio tako arka su perforuotomis datomis ir reikšmingais faktais Gargždų miestui. Kultūros tako arka -plati ir lakoniška. Gamtos tako arka - su gamtiniais motyvais. Šeimos tako arka - su keturiomis angomis, kurios simbolizuoja šeimą.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		PATEKIMAI Į PARKĄ (A1)	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_22	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Schema nr1. - tiltas per minijos upę



Analogas nr 1. - tiltelis su metaliniu turėklu



Analogas nr 2. - medinis tiltelis



Analogas nr 3. - metalinis tiltelis




Analogas nr 4. -tiltas su sutvarkytom prieigomis

Tiltas per Minijos upę

ERDVĖS Tiltelis jungia parko žemutinę terasą su kitu Minijos krantu.

PRIEMONĖS Galutiniame rezultate tilto sprendimas teikiamas kaip projektinis pasiūlymas.


ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12		PĖSČIŲJŲ TILTAS PER MINIJOS UPĘ (A2)	
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12			
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_23	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Schema nr 1. - lieptas per daubą



Analogas nr 1. - medinis lieptas



Schema nr 2. - lieptas per Minijos senvagę




Analogas nr 2. - metaliniai turėklai

Pėsčiųjų lieptas

ERDVĖS Lieptai projektuojami Minijos senvagės zonoje ir pietinėje parko dalyje per esančią daubą.

PRIEMONĖS Siūlomi du pėsčiųjų lieptai su rifliuotos termo medienos danga ir metaliniais turėklais.


ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12		
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		PĖSČIŲJŲ LIEPTAS (A3, A4)
					- LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_24 LAPAS 1 LAPŲ 1
PP					



Schema nr 1. - viešasis WC



Analogas nr 1. - viešasis tualetas



Schema nr2. - viešasis WC



Analogas nr 2. - viešasis tualetas


Viešasis WC

ERDVĖS Nauji viešieji WC projektuojami paplūdimio zonoje ir vaikų meno erdvės prieigose. Išmontuojami seni antisanitariniai viešųjų WC pastatai.

PRIEMONĖS Siūlomas “TOI TOI Lietuva” sanitarinis konteineris „EXCLUSIVE Line“. Gali būti naudojamas be nuotekų sistemos epizodiniam naudojimui šiltuoju metų laiku, nes šiuo metu parke nėra vandens ir nuotekų tinklų.

TECHNINIAI DUOMENYS:
Ilgis: 6050 mm
Plotis: 2440 mm

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12		VIEŠIEJI TUALETAI (A5)	
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12			
					-	LAIDA
						1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_25	1 / 1



Schema nr 1. - dvaro pamatų liekanų teritorija



Fotofiksacija nr 1. - dvaro pamatų liekanų teritorija




Analogas nr 1. - infromacinis žymėjimas

Dvaro pamatų liekanų teritorija

ERDVĖS Ši teritorija yra tarp “Šeimos tako” ir “Istorinio tako, apribota dviem įėjimais.

PRIEMONĖS Kadangi archeologinių tyrimų metu buvo nustatytos dvaro pastatų stovėjimo vietos, todėl siūloma pastatų kampus pažymėti informaciniais stulpeliais ir taip identifikuoti čia buvusius statinius.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12	SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12		
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12	DVARO PAMATŲ LIEKANŲ TERITORIJA (P1)	
					LAIDA
				-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				LAPAS / LAPŲ
PP				A079_PP_26	1 / 1



Schema nr 1. - Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta



Fotofiksacija nr 1. - neužmirštuolių peva



Analogas nr 1. - neužmirštuolių laukas



Analogas nr 2. - skeltų akmenų danga




Analogas nr 3. - informacinis žymėjimas

Sovietų Sąjungos karių palaidojimų vieta.

ERDVĖS Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta yra istorinėje parko dalyje. Yra atsišakojantis senas takas.

PRIEMONĖS Projektuojama nauja skeltų akmenų tako danga, kuri šiuo metu yra labai nusidėvėjusi. Taip pat siūloma laikytis rekomendacijos ir lygiagrečiai praplėsti kapavietės ribą 18.5m pietryčių kryptimi dėl galimų kitų palaidojimų. Išplėtimo zonos kampai pažymimi informaciniais žymėjimais, o plotas užsodinamas neužmirštuolėmis.


ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		SOVIETŲ KARIŲ PALAIDOJIMO VIETA (P2, P3)	
					-	LAIDA 1
ETAPAS PP	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_27	LAPAS 1 / LAPŲ 1



Schema nr 1. - galima laisvės kovotojų vieta



Fotofiksacija nr 1. - šlaitas



Schema nr 2. - galima laisvės kovotojų vieta




Analogas nr 2. - informacinis žymėjimas

Galima laisvės kovotojų palaidojimų vieta

ERDVĖS Minijos upės šlaituose esantys Antrojo pasaulinio karo apkasai.

PRIEMONĖS Zonas, kuriose galimi laisvės kovotojų palaidojimai, siūloma nužymėti informaciniais žymėjimais ir identifikuoti istorinę erdvę. Taip parko lankytojams galima parodyti, kokioje istorinėje erdvėje jie yra.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		LAISVĖS KOVOTOJŲ PALAIDOJIMŲ VIETA (P4, P5)	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_28	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Schema nr 1. - paminklas tremtiniams



Fotofiksacija nr 1. - paminklas tremtiniams




Analogas nr 1. - želdynai

Paminklas tremtiniams

ERDVĖ Paminklas tremtiniams yra Kvietinių gatvės perimetre, prie pat įėjimų į parką.

PRIEMONĖS Projektuojami, nauji žemaūgiai, šliaužiantys želdynai.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12		PAMINKLAS TREMTINIAMS (P6)	
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12			
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_29	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Schema nr1. - paminklas partizanams



Fotofiksacija nr 1. - paminklas partizanams



Analogas nr 1. - neužmirštuolių laukas



Analogas nr 2. - skeltų akmenų danga




Analogas nr 3. - informacinis žymėjimas

Paminklas partizanams

ERDVĖS Paminklas yra istorinėje parko dalyje, prie “Istorinio tako”.

PRIEMONĖS Paminklo prieigas siūloma apželdinti neužmirštuolėmis, projektuojama nauja skeltų akmenų danga ir informacinis žymėjimas.


ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		PAMINKLAS PARTIZANAMS (P7)	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP					A079_PP_30	



Schema nr 1. - partizanų kapų nužymėjimai



Analogas nr 1. - neužmirštuolių laukas



Schema nr 2. - partizanų kapų nužymėjimai




Analogas nr 2. - informacinis žymėjimas

Partizanų kapų nužymėjimai

ERDVĖ Minijos upės šlaituose esantys Antrojo pasaulinio karo apkasai.

PRIEMONĖS Projektuojami nauji želdynai paminklų prieigose - neužmirštuolės. Paliekami žmonių praminti takai. Tvarkomi ir retinami menkaverčiai želdynai. Prie istorinio tako projektuojama informacinė nuoroda.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		PARTIZANŲ KAPŲ NUŽYMĖJIMAI (P8)	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_31	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Schema nr 1. - dvaro šulinys



Fotofiksacija nr 1. - šulinio prieigos



Analogas nr 1. - šulinio pompa



Analogas nr 2. - šulinio pompa




Fotofiksacijos nr 2. - šulinio prieigos

Dvaro šulinio vieta

ERDVĖ Šulinys yra kiek atokiau nuo “Šeimos tako”, priešais Gargždų miesto muziejų.

PRIEMONĖS Siūloma įrengti šulinio vandens pompą, kuri būtų saugi ir funkcionali parko lankytojų naudojimui. Šulinio prieigos tvarkomos, tačiau nauji takai neformuojami norint palikti natūralų šulinio, kaip parko elemento, charakterį.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		DVARO ŠULINIO VIETA (P9)	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_32	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Schema nr 1. - narcizų laukas



Analogas nr 1. - narcizų pieva



Analogas nr 2. - saulučių pieva

Rodikliai


Plotas narcizų lauko: 2000 m^2

Iniciatyvos


ERDVĖS Narcizų laukas yra šalia “Šeimos tako” ir kamerinių renginių zonos.

PRIEMONĖS Siūloma tęsti gyventojų iniciatyvą ir numatyti didesnę teritoriją narcizų sodinimui. Taip pat siūloma narcizų lauką papildyti saulutėmis.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		INICIATYVOS (N1)	
						LAIDA
					-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_33	1 / 1



Schema nr 2. - vyšnių sodas



Analogas nr 1. - vyšnių sodas ir takas



Analogas nr 2. - vyšnių sodas

Rodikliai

Plotas vyšnių sodo: 2000 m^2

Iniciatyvos

ERDVĖS
Vyšnių sodas numatomas pietinėje parko dalyje, šalia “Gamtinio tako”, apatinėje terasoje.

PRIEMONĖS
Projektuojamas vyšnių sodas, kuris skirtingais metų laikais trauks parko lankytojus (pavasarį - žydėjimo metu, vasarą - vyšnių derliaus metu).

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		INICIATYVOS (N2)	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_34	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Analogas nr 1. - suoliukas be atlošo




Analogas nr 2. - suoliukas su atlošu



Analogas nr 3. - gultas su atlošu







Mažoji architektūra

Projektuojami suoliukai ir gultai yra patvarūs, funkcionalūs, lakoniškų formų, antivandaliniai, lengvai atnaujinami.
Projektuojamas metalinis karkasas ir sėdima dalis iš rifliuotos termo medienos.

Suolas su atlošu: 20 vnt.
Suolas be atlošo: 30 vnt.
Gultas: 15 vnt.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		MAŽOJI ARCHITEKTŪRA	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_35	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						




Analogas nr1. - informacinis žymėjimas



Analogas nr2. - informacinis žymėjimas



Analogas nr3. - informacinė lentelė



Schema nr 1. - informacinis žymėjimas

Rodikliai

Vienetų skaičius: 35 vnt.

Mažoji architektūra

Informaciniai žymėjimai projektuojami funkcionalūs, lakoniškų formų, iš rūdinto metalo. Užrašai perforuojami arba ant jų tvirtinamos informacinės lentelės. Taip pat vietomis (prie paminklų) projektuojamos informacinės plokštės su informacija.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		MAŽOJI ARCHITEKTŪRA	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_36	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Analogas nr 1.



Analogas nr 2.



Analogas nr 3.

Šiukšledėžės

Gaminys: lauko šiukšlių dėžė su maišo kabinimu
Formatas (l): 70
Antivandalinė, lauko, su pelenine, ankeruojama.
Spalva: tamsiai pilka, antracitas

Vienetų skaičius: 57

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		MAŽOJI ARCHITEKTŪRA	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_37	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						



Analogas nr 1.



Analogas nr 2.



Analogas nr 3.

Dviračių stovai

Gaminys: juodmetalio žiedas
Formatas mm: 10 mm storio metalo lakštas
L profilis (60x50) skersmuo -100 cm
Spalva: metalinis, nerūdijantis.

Vienetų skaičius: 24 vnt.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12	SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12	MAŽOJI ARCHITEKTŪRA	
				-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				
PP				A079_PP_38	LAPAS 1 / LAPŲ 1




Analogas nr 1. aukšto šviestuvo galva



Analogas nr 2. - žemas šviestuvas



Analogas nr 3. - grindinis šviestuvas (įleidžiamas)





Schema nr 1. - šviestuvų dėstymo principas

Šviestuvai

Formatas : Galva - 18W LED, IP65, EN 60589-1 standartas, izoliacija I klasė.
Stulpas – 500 cm
Konstrukcija - lieto aliuminio, dvigubo sluoksnio antikorozinė QUALICOAT danga, atsparus UV, enkeruojamas pagrindas.
Spalva: antracitas
Įrengimas - šviestuvai įrengiami 40 metrų atstumu vienas nuo kito abejose tako pusėse. Projektuojamos dvi elektros tiekimo linijos atskirai kiekvienai tako pusės šviestuvų grupei. Tokiu būdu pagal poreikį galima atjungti vienos pusės šviestuvus.

Šviestuvų skaičius (5 m. aukščio): 87 vnt.
Šviestuvų skaičius (mažų): 24 vnt.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		MAŽOJI ARCHITEKTŪRA	
					-	LAIDA 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				A079_PP_39	LAPAS 1 / LAPŲ 1
PP						

Bendras vaizdas	Bendras vaizdas	Bendras vaizdas	Bendras vaizdas	Bendras vaizdas
				
Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai
				
Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą
				
Vyšnia notė	Šermukšnis	Klevas	Juodalksnis	Skroblas
Aukštis: 1,5 -2 m.	Aukštis: 5 -8 m.	Aukštis: 20 -25 m.	Aukštis: 15 -20 m.	Aukštis: 15 -25 m.
Vaismedžiai žemi, vainikai apvalūs, rutuliški, tankūs. Derėti pradeda 2-3 metais.	Tai vertingas dekoratyvinis, maistinis ir vaistinis augalas.	Medis auga tankia, plačiai ovališka arba pusrutuliška laja. Kamienas tiesus.	Juodalksniai auga greitai, jaunų medelių (4-8 metų) prieaugis per vasarą iki 1-1,5 metro.	Tai vietinė, savaime augantis Lietuvos medžių rūšis




ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12	
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12	
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			
PP				

GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav.
(kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)

SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS

ŽELDYNAI

-	LAIDA 1
A079_PP_40	LAPAS 1 / LAPŲ 1

Bendras vaizdas	Bendras vaizdas	Bendras vaizdas	Bendras vaizdas	Bendras vaizdas
				
Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai
				
Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą
				
Buksmedis	Kaulenis	Lanksva	Gebenė	Kalnapušė
Aukštis: 1 m.	Aukštis: 0.5 -5 m	Aukštis: 1 - 2 m	Aukštis: 15 cm	Aukštis: 4 -5 m
Buksmedis – viršalis, labiausiai paplitęs kraštovaizdžio augalas.	Plačiai auginamas kaip kiliminis augalas. Dauguma jų rūšių auga kaip krūmai.	Lanksvos - nereiklūs, greitai augantys, šviesamėgiai krūmai.	Aralijinių šeimos nuolat žaliuojanti liana. Gali užaugti iki 20 m ilgio.	Auga lengvoje, drenuotoje, smėlėtoje ir rūgščioje dirvoje bei saulėtoje vietoje.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI				GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)	
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12		SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12			
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12		ŽELDYNAI	
						LAIDA
					-	1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija					LAPAS / LAPŲ
PP					A079_PP_41	1 / 1

Bendras vaizdas



Vaisiai, lapai, žiedai



Vaizdas žiemą



Viksva

Aukštis - 80 cm

Tai daugiamečiai žoliniai augalai. Dauguma viksvų žydi gegužės - birželio mėn.

Bendras vaizdas



Vaisiai, lapai, žiedai



Vaizdas žiemą



Lendrūnas

Aukštis - 1.5 cm

Augalas savo išvaizda panašus į smilgą. Lapai žali su baltais kraštais ir rausvu atspalviu.

Bendras vaizdas



Vaisiai, lapai, žiedai



Vaizdas žiemą



Raudoklis

Aukštis - 1 m

Šlapiose vietose augančių augalų gentis turi šakotą keturkampį stiebą.

Bendras vaizdas



Vaisiai, lapai, žiedai



Vaizdas žiemą



Irisai

Aukštis - 0.4 cm

Tai daugiamečiai augalai. Jų įvairovė didžiulė: barzdotieji, sibiriniai, spuria, japoniniai.

Bendras vaizdas



Vaisiai, lapai, žiedai



Vaizdas žiemą



Raudonėlis

Aukštis - 0.4 cm

Tai pievose natūraliai augantis augalas naudojamas kaip vaistažolė.

Bendras vaizdas



Vaisiai, lapai, žiedai



Vaizdas žiemą



Viržiai

Aukštis - 0.4 cm

Gamtoje viržiai sutinkami pušynuose, atvirose ir saulėtose vietose, gerai pakelia sausrą.

Bendras vaizdas



Vaisiai, lapai, žiedai



Vaizdas žiemą




Šilokas

Aukštis - 20 - 40 cm

tai daugiametė gėlė. Šilokams būdingi stori, vandenį kaupiantys lapai.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12	SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12	ŽELDYNAI
				LAIDA
				- 1
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			A079_PP_42 LAPAS 1 LAPŲ 1
PP				

Bendras vaizdas	Bendras vaizdas	Bendras vaizdas	Bendras vaizdas	Bendras vaizdas	Bendras vaizdas
					
Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai	Vaisiai, lapai, žiedai
					
Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą	Vaizdas žiemą
					
Čiobrelis	Žiemės	Snapučiai	Narcizai	Neužmirštuolės	Saulutės
Aukštis - 15 -20 cm	Aukštis - 5 -10 cm	Aukštis - 15 -90 cm	Aukštis - 21 -40 cm	Aukštis - 21 -40 cm	Aukštis - 10 cm
Paprastasis bei keturbriaunis čiobrelis auga natūraliai pievose ar pagrioviuose.	Mažoji žiemė yra nedidelis, amžinai žaliuojantis daugiametis augalas.	Nereiklios laukų ir miškų gėlės. Beveik nepuolami ligų ir kenkėjų augalai.	Amarilinių šeimos daugiametės svogūninės gėlės.	Tai žoliniai augalai, apaugę švelniais plaukeliais arba pliki.	Daugiametės gėlės. Žiedai 2-3 cm skersmens, gausiai žydi visą vasarą.

ATESTATO NR.	AKETURI ARCHITEKTAI			
A1451	P.V	Lukas Rekavičius	2016 12	
A1463	Arch.P.D.V	Milda Rekavičienė	2016 12	
	Arch.	Monika Augaitytė	2016 12	
ETAPAS	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			
PP				

GARGŽDŲ MIESTO PARKO IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS
ADRESAS: Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav.
(kad. nr. 5520/0003:80; 5520/0003:62; 5520/0003:71)

SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪROS DALIS

ŽELDYNAI

-	LAIDA 1
A079_PP_43	LAPAS 1 / LAPŲ 1