

SUDERINTA: _____ T KST. €

TVIRTINU: _____ T KST. €

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ M N. D.

2023 M. _____ M N. D.

L o k a l i n s m a t a N r . 1

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Kompleksas Veivirž n , Vilki piliakalnio su papiliu, Klaip dos rajono sav., Veivirž n sen., Veivirž n mstl., (30705)
tvarkybos ir tvarkom j statybos darb projektas

Objektas Taikomieji moksliniai (archeologiniai tyrimai)

Žiniaraštis Archeologiniai tyrimai

Iš viso už 65 007,60 €

| Eil. Nr. | Darbo kodas | XDarb ir išlaid aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesiogin s išlaidos | | | Iš viso |
|--|-------------|------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | AR2-10 | Žvalgomieji archeologiniai tyrimai | Kvadrat as (1x1 m) | 195 | 37492,65 | 0 | 0 | 37492,65 |
| 2 | AR2-6 | Archeologiniai žvalgymai (2530 m2) | Objekta s | 1 | 1122,9 | 0 | 0 | 1122,90 |
| Iš viso #1 | | | | | 38615,55 | 0,00 | 0,00 | 38615,55 |
| | | Kiti darbo užmokes io priskaitymai | | | 8,00% | | | 3089,24 |
| | | Papildom medžiag vert | | | | 3,00% | | 0,00 |
| | | Papildom mechanizm vert | | | | | 3,00% | 0,00 |
| | | Soc. draudimas | | | 1,79% | | | 746,52 |
| Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) | | | | | 42451,31 | 0,00 | 0,00 | 42451,31 |
| | | Statybviet s išlaidos | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Iš viso #3 (tiesiogin s išlaidos) | | | | | 42451,31 | 0,00 | 0,00 | 42451,31 |
| | | Indeksas | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Po indeksacijos iš viso | | | | | 42451,31 | 0,00 | 0,00 | 42451,31 |
| | | Prid tin s išlaidos | | | 20,9% | | | 8715,63 |
| | | Pelnas | | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 2558,35 |
| Iš viso #4 (su netiesiogin mis išlaidomis) | | | | | 53725,29 | 0,00 | 0,00 | 53725,29 |
| | | PVM | | | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 11282,31 |
| Iš viso #5 (kaina su PVM) | | | | | 65007,60 | 0,00 | 0,00 | 65007,60 |

Sudar : Andrejus Chlebnikovas

SUDERINTA: _____ T KST. €

TVIRTINU: _____ T KST. €

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ M N. D.

2023 M. _____ M N. D.

L o k a l i n s m a t a N r . 1

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Kompleksas Veivirž n , Vilki piliakalnio su papiliu, Klaip dos rajono sav., Veivirž n sen., Veivirž n mstl., (30705)
tvarkybos ir tvarkom j statybos darb projektas

Objektas TVARKYBA

Žiniaraštis KONSERVAVIMO DARBAI

Iš viso už 91 769,39 €

| Eil. Nr. | Darbo kodas | XDarb ir išlaid aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesiogin s išlaidos | | | Iš viso |
|---|-------------|--|-----------|---------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S9-Specifiniai darbai | | | | | | | | 8,04 |
| S10-Sezoniniai darbai | | | | | | | | 474,90 |
| Skyrius Apsaugos priemoni nuo mechanin s erozijos - p s i j tak skaldos atsij danga rengimas SD | | | | | | | | |
| 1 | N1P-0401-1 | I grup s grunto kasimas rankiniu b du nesutvirtintose tranš jose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m | 100 m3 | 0,355 | 298,31 | 0 | 0 | 298,31 |
| 2 | N1P-0908-2 | Plot planiravimas rankiniu b du, kai grunto grup II | 100 m2 | 3,55 | 381,01 | 0 | 0 | 381,01 |
| 3 | N27P-11-2-1 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo rengimas. Viensluoksnis, 15 cm storio/0/45mm | 100 m2 | 3,55 | 155,01 | 2811,23 | 758,44 | 3724,68 |
| 5 | N57P-3501-2 | Šaligatvio pagrindo rengimas (dolomito skaldel , sluoksnio storis 5 cm) (S9=1,0595 S10=1,15) | 100 m2 | 3,55 | 564,27 | 732,58 | 322,21 | 1619,06 |
| 6 | N57P-2202-2 | Šlait tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant grunt rankiniu b du (sluoksnis 10 cm , nekasant grioveli) | 100 m2 | 2,7 | 280,8 | 0 | 0 | 280,80 |
| 7 | N57P-2204-1 | Šlait aps jimas daugiamet mis žol mis rankiniu b du | 100 m2 | 2,7 | 29,17 | 16,31 | 0 | 45,48 |
| 8 | N1P-1103 | Šlait vel navimas paruošta vel na (ištisinis) | 100m2 | 2 | 276,6 | 784,5 | 23,61 | 1084,71 |
| Iš viso už skyri Apsaugos priemoni nuo mechanin s erozijos - p s i j tak skaldos atsij danga rengimas SD | | | | | 1985,17 | 4344,62 | 1104,26 | 7434,05 |
| Skyrius Apsaugos priemoni nuo mechanin s erozijos - p s i j terasuot tak TT (SD) 1,5 m plo io kietmedžio | | | | | | | | |
| 12 | N5P-0201-2 | Plienini laidini poli , kuri 1m mas iki 30 kg, kalimas, kai kalimo gylis iki 6,0 m, grunto grup II | t | 0,04896 | 6,69 | 1,69 | 18,13 | 26,51 |
| 13 | X14 | Kampuo iai | t | 0,04896 | 0 | 73,44 | 0 | 73,44 |
| 14 | R61P-2809-2 | Medini laipt pakop rengimas, kai pakop kiekis vienoje vietoje daugiau kaip 3 vnt. | vnt. | 8 | 206 | 0 | 1,39 | 207,39 |
| 15 | X100025 | Kietmedžio mediena | m3 | 0,39 | 0 | 207,03 | 0 | 207,03 |
| 16 | N57P-4103 | Konstrukcij tvirtinimas prie pamat varžtais | 100 vnt. | 0,16 | 11,21 | 16,18 | 0,32 | 27,71 |
| 17 | N57P-2205-1 | Šlait tvirtinimas | 100 m2 | 0,195 | 2,62 | 0 | 0 | 2,62 |
| 18 | X40-37 | Cink. vielos tinklas (dengtas plastizoliu) | m2 | 19,5 | 0 | 44,46 | 0 | 44,46 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darb ir išlaid aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesiogin s išlaidos | | | Iš viso |
|--|----------------------|--|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | N6-158 | Armavimas atskirais strypais | t | 0,012 | 1,77 | 0,06 | 0,11 | 1,94 |
| 20 | N27P-11-2-1 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo rengimas. Viensluoksnis, 15 cm storio/0/45mm | 100 m2 | 0,15 | 6,55 | 118,78 | 32,05 | 157,38 |
| 22 | N57P-3501-2 | Šaligatvio pagrindo rengimas (dolomito skaldel , sluoksnio storis 5 cm) | 100 m2 | 0,15 | 23,84 | 30,95 | 13,61 | 68,40 |
| | (S9=1,0595 S10=1,15) | | | | | | | |
| 23 | N1P-1103 | Šlait vel navimas paruošta vel na (ištisinis) | 100m2 | 0,1 | 13,83 | 47,26 | 1,18 | 62,27 |
| 24 | N57P-2202-2 | Šlait tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant grunt rankiniu b du (sluoksnis 10 cm , nekasant grioveli) | 100 m2 | 0,1 | 10,4 | 0 | 0 | 10,40 |
| 25 | N57P-2204-1 | Šlait aps jimas daugiamet mis žol mis rankiniu b du | 100 m2 | 0,1 | 1,24 | 0,72 | 0 | 1,96 |
| | (S10=1,15) | | | | | | | |
| Iš viso už skyri | | Apsaugos priemoni nuo mechanin s erozijos - p s i j terasuot tak TT (SD) 1,5 m plo io kietmedžio | | | 284,15 | 540,57 | 66,79 | 891,51 |
| Skyrius P s i j tak rengimas: - ŽT1.2 (kai plotis 1,2m)- ŽT1.5 (kai plotis 1,5m)- TT1.5 (kai plotis 1,5m) | | | | | | | | |
| 26 | N27P-10-1-2 | 50% sm lio-žvyro ir 50% dolomito skaldos 22/56 mišinio pagrindo ar dangos rengimas. Dvisluoksnis, 30 cm storio/ skaldo 80 proc. ir 20 proc. dirvožemio | 100 m2 | 5,5 | 333,88 | 6096,56 | 994,23 | 7424,67 |
| | (S10=1,15) | | | | | | | |
| 28 | N57P-2204-1 | Šlait aps jimas daugiamet mis žol mis rankiniu b du | 100 m2 | 5,5 | 59,41 | 39,75 | 0 | 99,16 |
| 29 | N57P-2202-2 | Šlait tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant grunt rankiniu b du (sluoksnis 10 cm , nekasant grioveli) | 100 m2 | 2 | 208 | 0 | 0 | 208,00 |
| 30 | N57P-2204-1 | Šlait aps jimas daugiamet mis žol mis rankiniu b du | 100 m2 | 2 | 21,6 | 14,45 | 0 | 36,05 |
| Iš viso už skyri | | P s i j tak rengimas: - ŽT1.2 (kai plotis 1,2m)- ŽT1.5 (kai plotis 1,5m)- TT1.5 (kai plotis 1,5m) | | | 622,89 | 6150,76 | 994,23 | 7767,88 |
| Skyrius P s i j terasuot tak rengimas: - TT1.2 (kai plotis 1,2m)- TT1.5 (kai plotis 1,5m) | | | | | | | | |
| 35 | N5P-0201-2 | Plienini laidini poli , kuri 1m mas iki 30 kg, kalimas, kai kalimo gylis iki 6,0 m, grunto grup II | t | 1,3709 | 187,33 | 47,35 | 507,75 | 742,43 |
| 36 | X14 | Kampuo lai | t | 1,3709 | 0 | 2056,28 | 0 | 2056,28 |
| 37 | R61P-2809-2 | Medini laipt pakop rengimas, kai pakop kiekis vienoje vietoje daugiau kaip 3 vnt. | vnt. | 224 | 5768 | 0 | 38,98 | 5806,98 |
| 38 | X100025 | Kietmedžio mediena | m3 | 9,61 | 0 | 5101,47 | 0 | 5101,47 |
| 39 | N57P-4103 | Konstrukcij tvirtinimas prie pamat varžtais | 100 vnt. | 4,48 | 313,78 | 453,02 | 8,83 | 775,63 |
| 40 | N57P-2205-1 | Šlait tvirtinimas | 100 m2 | 2,8 | 37,63 | 0 | 0 | 37,63 |
| 41 | X40-37 | Cink. vielos tinklas (dengtas plastizoliu) | m2 | 280 | 0 | 638,4 | 0 | 638,40 |
| 42 | N6-158 | Armavimas atskirais strypais | t | 0,172 | 25,4 | 0,8 | 1,56 | 27,76 |
| 43 | N1P-1103 | Šlait vel navimas paruošta vel na (ištisinis) | 100m2 | 2 | 276,6 | 945,19 | 23,61 | 1245,40 |
| 44 | N57P-2202-2 | Šlait tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant grunt rankiniu b du (sluoksnis 10 cm , nekasant grioveli) | 100 m2 | 1,4 | 145,6 | 0 | 0 | 145,60 |
| 45 | N57P-2204-1 | Šlait aps jimas daugiamet mis žol mis rankiniu b du | 100 m2 | 1,4 | 17,39 | 10,12 | 0 | 27,51 |
| | (S10=1,15) | | | | | | | |
| Iš viso už skyri | | P s i j terasuot tak rengimas: - TT1.2 (kai plotis 1,2m)- TT1.5 (kai plotis 1,5m) | | | 6771,73 | 9252,63 | 580,73 | 16605,09 |
| Skyrius Apsaugos priemoni nuo mechanin s erozijos – tiltelio T rengimas (K41=2) | | | | | | | | |
| 46 | N5P-0201-2 | Plienini laidini poli , kuri 1m mas iki 30 kg, kalimas, kai kalimo gylis iki 6,0 m, grunto grup II | t | 0,11344 | 15,5 | 4,3 | 42,01 | 61,81 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darb ir išlaid aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesiogin s išlaidos | | | Iš viso |
|---|-----------------|--|-----------|---------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 47 | C111-505 | Plieniniai vamzdžiai | t | 0,11344 | 0 | 187,17 | 0 | 187,17 |
| 48 | N5P-0604-1 | Gr žtini poli betonavimas, paliekant plienin vamzd polyje, kai gr žinio skermuo iki 500 mm/ vamzdžio užpildimas | m3 | 0,3 | 14,44 | 0 | 48,38 | 62,82 |
| 49 | C1-320-6 | Betono mišiniai C20/25 | kub.m | 0,69 | 0 | 76,65 | 0 | 76,65 |
| 50 | N9P-0103 | Metalini sij ir ilgini montavimas , kai sij , ilgini mas iki 0,10t/ plienin s konstrukcijos ir elementai | t | 0,4196 | 126,23 | 30,44 | 41,71 | 198,38 |
| 51 | C1-60 | Metalin s konstrukcijos | t | 0,4196 | 0 | 1454,81 | 0 | 1454,81 |
| 52 | F10-2-1 | Medini konstrukcij (karkaso, gegni , sij ir pan.) rengimas | m3 | 0,92 | 454,85 | 36,33 | 0 | 491,18 |
| 53 | X100025 | Kietmedžio mediena | m3 | 0,92 | 0 | 590,94 | 0 | 590,94 |
| 54 | F15-6-9 | Metalini konstrukcij dažymas | t | 0,4196 | 77,79 | 35,18 | 0 | 112,97 |
| 55 | X12005112 1 | Varžtai, veržl s, poveržl s, vinys | kg | 3 | 0 | 6,37 | 0 | 6,37 |
| 56 | N27P-28-2- 1 | Sm lio-cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui rengimas. 15 cm storio sluoksnis | 100 m2 | 0,03 | 4,88 | 40,91 | 0,83 | 46,62 |
| 57 | N27P-21-1- 1 | Skaldyt arba lauko akmen grindinio rengimas. 20 cm storio sluoksnis (S10=1,15) | 100 m2 | 0,03 | 19,91 | 54,07 | 0,31 | 74,29 |
| Iš viso už skyri Apsaugos priemoni nuo mechanin s erozijos – tiltelio T rengimas (K41=2) | | | | | 713,60 | 2517,17 | 133,24 | 3364,01 |
| Skyrius Paviršin s erozijos židini sutvarkymas ER-1 | | | | | | | | |
| 58 | N27P-10-1- 2 | 50% sm lio-žvyro ir 50% dolomito skaldos 22/56 mišinio pagrindo ar dangos rengimas. Dvisluoksnis, 30 cm storio/ skaldo 80 proc. ir 20 proc. dirvožemio | 100 m2 | 7,6 | 461,36 | 8424,36 | 1373,85 | 10259,57 |
| 59 | N57P-2204- 1 | Šlait aps jimas daugiamet mis žol mis rankiniu b du | 100 m2 | 7,6 | 82,1 | 54,93 | 0 | 137,03 |
| 61 | N57P-2202- 2 | Šlait tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant grunt rankiniu b du (sluoksnis 10 cm , nekasant grioveli) | 100 m2 | 3 | 312 | 0 | 0 | 312,00 |
| 62 | N57P-2204- 1 | Šlait aps jimas daugiamet mis žol mis rankiniu b du | 100 m2 | 3 | 32,41 | 21,68 | 0 | 54,09 |
| 63 | N1P-1103 | Šlait vel navimas paruošta vel na (ištisinis) | 100m2 | 3 | 414,9 | 1417,78 | 35,42 | 1868,10 |
| Iš viso už skyri Paviršin s erozijos židini sutvarkymas ER-1 | | | | | 1302,77 | 9918,75 | 1409,27 | 12630,79 |
| Skyrius Paviršin s erozijos židini panaikinimas - išvažin t plot ER-2 | | | | | | | | |
| 64 | N1P-0401-1 | I grup s grunto kasimo rankiniu b du nesutvirtintose tranš jose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m | 100 m3 | 0,45 | 378,14 | 0 | 0 | 378,14 |
| 66 | N27P-8-1-1 | Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio rengimas. Sm lio | 100 m3 | 0,45 | 78,19 | 891,12 | 172,69 | 1142,00 |
| 67 | N27P-11-2- 1 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo rengimas. Viensluoksnis, 15 cm storio | 100 m2 | 1,5 | 65,5 | 1187,85 | 320,47 | 1573,82 |
| 68 | N27P-32-1- 2 | Parko tako pagrindo rengimas. 5 cm storio akmens atsij sluoksnis/ žvyro skaldel 0/11 | 100 m2 | 1,5 | 32,45 | 476,51 | 75,33 | 584,29 |
| 69 | N57P-2202- 2 | Šlait tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant grunt rankiniu b du (sluoksnis 10 cm , nekasant grioveli) | 100 m2 | 0,6 | 62,4 | 0 | 0 | 62,40 |
| 70 | N57P-2204- 1 | Šlait aps jimas daugiamet mis žol mis rankiniu b du | 100 m2 | 0,6 | 6,48 | 4,33 | 0 | 10,81 |
| Iš viso už skyri Paviršin s erozijos židini panaikinimas - išvažin t plot ER-2 | | | | | 623,16 | 2559,81 | 568,49 | 3751,46 |
| Skyrius Paviršin s erozijos židini ER-4 sutvarkymas | | | | | | | | |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darb ir išlaid aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesiogin s išlaidos | | | Iš viso |
|---|-------------|--|-----------|--------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 73 | N11-7 | Žvyro pasluoksnis ant grunto/ laidus gruntas | m3 | 45 | 1008 | 582,3 | 0 | 1590,30 |
| 79 | N1P-1103 | Šlait vel navimas paruošta vel na (ištisinis) | 100m2 | 2 | 276,6 | 819,1 | 23,61 | 1119,31 |
| Iš viso už skyri Paviršin s erozijos židini ER-4 sutvarkymas | | | | | 1284,60 | 1401,40 | 23,61 | 2709,61 |
| Skyrius Paviršin s erozijos židini sutvarkymas ER-3 | | | | | | | | |
| 80 | N27P-10-2-2 | 50% sm lio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio pagrindo ar dangos (S10=1,15) rengimas. Dvisluoksnis, 33 cm storio/ 80 proc. žvyro skaldos ir 20 proc. dirvožemio | 100 m2 | 2,5 | 151,76 | 2773,23 | 451,92 | 3376,91 |
| 82 | N57P-2204-1 | Šlait aps jimas daugiamet mis žol mis rankiniu b du | 100 m2 | 2,5 | 27,01 | 15,55 | 0 | 42,56 |
| Iš viso už skyri Paviršin s erozijos židini sutvarkymas ER-3 | | | | | 178,77 | 2788,78 | 451,92 | 3419,47 |
| Skyrius Paviršin s erozijos židini sutvarkymas ER-5 | | | | | | | | |
| 84 | N11-7 | Žvyro pasluoksnis ant grunto/ laidus gruntas | m3 | 7 | 156,8 | 90,58 | 0 | 247,38 |
| 85 | N1P-1103 | Šlait vel navimas paruošta vel na (ištisinis) | 100m2 | 0,2 | 27,66 | 94,52 | 2,36 | 124,54 |
| Iš viso už skyri Paviršin s erozijos židini sutvarkymas ER-5 | | | | | 184,46 | 185,10 | 2,36 | 371,92 |
| Iš viso #1 | | | | | 13951,30 | 39659,59 | 5334,90 | 58945,79 |
| Kiti darbo užmokes io priskaitymai | | | | | 8,00% | | | 1116,10 |
| Papildom medžiag vert | | | | | | 3,00% | | 1189,79 |
| Papildom mechanizm vert | | | | | | | 3,00% | 160,05 |
| Soc. draudimas | | | | | 1,79% | | | 269,71 |
| Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) | | | | | 15337,11 | 40849,38 | 5494,95 | 61681,44 |
| Statybviet s išlaidos | | | | | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 7401,77 |
| Iš viso #3 (tiesiogin s išlaidos) | | | | | 17177,56 | 45751,31 | 6154,34 | 69083,21 |
| Indeksas | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Po indeksacijos iš viso | | | | | 17177,56 | 45751,31 | 6154,34 | 69083,21 |
| Prid tin s išlaidos | | | | | 20,9% | | | 3147,71 |
| Pelnas | | | | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 3611,55 |
| Iš viso #4 (su netiesiogin mis išlaidomis) | | | | | 21341,53 | 48038,88 | 6462,06 | 75842,47 |
| PVM | | | | | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 15926,92 |
| Iš viso #5 (kaina su PVM) | | | | | 25823,26 | 58127,04 | 7819,09 | 91769,39 |

Sudar : Andrejus Chlebnikovas