

STATYTOJAS	KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA KLAIPĖDOS G. 2, LT-96130 GARGŽDAI., KLAIPĖDOS R.
STATINIO PROJEKTAS	PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS AGLUONĖNŲ K. I. SIMONAITYTĖS G. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
STATINIO ADRESAS (STATYBOS VIETA)	PRIEKULĖS G., I. SIMONAITYTĖS G., AGLUONĖNŲ K., AGLUONĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R.
STATINIO KATEGORIJA	NEYPATINGASIS STATINYS
STATINIO GRUPĖ	INŽINERINIAI TINKLAI
NAUDOJIMO PASKIRTIS	PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
STATYBOS RŪŠIS	NAUJO STATINIO STATYBA
PROJEKTO ETAPAS	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
PROJEKTO DALIS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
BYLOS ŽYMUO	26.02-TDP-AGL-PP
BYLOS LAIDA	0
PROJEKTO VADOVAS	RIČARDAS PLIUŠKYS ATESTATO NR. 37013
PROJEKTO DALIES VADOVAS	RIČARDAS PLIUŠKYS ATESTATO NR. 35828

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1	2	3	4	5
26.02-TDP-AGL-PP-PDSŽ	1	0	Statinio projekto dalies sudėties žiniaraštis	
26.02-TDP-AGL-PP-BSR	1	0	Bendrieji statinio rodikliai	
26.02-TDP-AGL-PP-AR	15	0	Aiškinamasis raštas	
26.02-TDP-AGL-PP-DS	2	0	Pritarimų, suderinimų sąrašas	
26.02-TDP-AGL-PP-PJS	1	0	Programinės įrangos sąrašas	
26.02-TDP-AGL-PP-1	11	0	Planas su projektuojamais tinklais ir statiniais	
26.02-TDP-AGL-PP-2	1	0	Projektuojamų lietaus nuotekų tinklų profiliai (I statybos etapas)	
26.02-TDP-AGL-PP-3	3	0	Projektuojamų lietaus nuotekų tinklų profiliai (II statybos etapas)	
26.02-TDP-AGL-PP-4	2	0	Projektuojamų lietaus nuotekų tinklų profiliai (III statybos etapas)	
26.02-TDP-AGL-PP-5	1	0	Tipinės GB šulinių konstrukcijos	
26.02-TDP-AGL-PP-6	1	0	Principinė kritimo šulinių įrengimo schema	
26.02-TDP-AGL-PP-7	1	0	Išleistuvo Nr. 1 įrengimo brėžinys (UAB "Ekoprojektas" LK2.2-41)	
26.02-TDP-AGL-PP-8	1	0	Išleistuvo Nr. 2 įrengimo brėžinys (UAB "Ekoprojektas" LK2.2-41)	
26.02-TDP-AGL-PP-9	1	0	Dangų atstatymo brėžinys	
	13		Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninio darbo projekto parengimo techninė užduotis	
	13		Topografinė nuotrauka	
	1		UAB „PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA“ įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo objekte	
	2		Kvalifikacijos atestatai	
	2		Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas	
	6		Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	

0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti			
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis			
ATESTATO NR.	 UAB „PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Paliūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys, Tel.: +370 45 577474; +370 698 80519 El. paštas: panros@panros.lt; www.panros.lt			PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninis darbo projektas
37013	PV	R. Pliuškys		2026 07
35828	PDV	R. Pliuškys		2026 07
Kalba				
LT	UŽSAKOVAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-PDSŽ
			Lapas 1	Lapų 1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
I STATYBOS ETAPAS			
4.1. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai:			
4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	494,3	Neypatingasis statinys
4.1.1.1 vamzdžio skersmuo	mm	DN315	
4.1.2 inžinerinių tinklų ilgis*	m	4,4	Nesudėtingasis statinys
4.1.2.1 vamzdžio skersmuo	mm	DN200	
II STATYBOS ETAPAS			
4.2. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai:			
4.2.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	795,2	Neypatingasis statinys
4.2.1.1 vamzdžio skersmuo	mm	DN315	
4.2.2. inžinerinių tinklų ilgis*	m	18,6	Neypatingasis statinys
4.2.2.1 vamzdžio skersmuo	mm	DN250	
4.2.3. inžinerinių tinklų ilgis*	m	97,0	Nesudėtingasis statinys
4.2.3.1 vamzdžio skersmuo	mm	DN200	
III STATYBOS ETAPAS			
4.3. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai:			
4.3.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	159,0	Neypatingasis statinys
4.3.1.1 vamzdžio skersmuo	mm	DN400	
4.3.2. inžinerinių tinklų ilgis*	m	150,0	Neypatingasis statinys
4.3.2.1 vamzdžio skersmuo	mm	DN315	
4.3.3. inžinerinių tinklų ilgis*	m	12,5	Neypatingasis statinys
4.3.3.1 vamzdžio skersmuo	mm	DN250	
4.3.4. inžinerinių tinklų ilgis*	m	31,8	Nesudėtingasis statinys
4.3.4.1 vamzdžio skersmuo	mm	DN200	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų taisyklėmis, kurias tvirtina Aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Projektuojamiems tinklams ir statiniams nustatomos apsaugos zonos:

1. Paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdinių, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdinio trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdinio ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti						
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis						
ATESTATO NR.	 PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA		UAB „PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Paliūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys, Tel.: +370 45 577474; +370 698 80519 El. paštas: panros@panros.lt; www.panros.lt		PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninis darbo projektas		
37013	PV	R. Pliuškys		2026 07	DALIS: Projektiniai pasiūlymai		
35828	PDV	R. Pliuškys		2026 07			
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Bendrieji statinio rodikliai	LAIDA 0	
Kalba							
LT	UŽSAKOVAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-BSR	Lapas 1	Lapų 2

2. Paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.
3. Paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, kurių skersmuo yra nuo 400 milimetrų iki 1 000 mm, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-BSR	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turinys

1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI STATINIO STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.....	3
1.1 Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas	3
1.2 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai	3
2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS	5
2.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta.....	5
2.2. Statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija	5
3. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS.....	6
3.1. Sklype esantys statiniai ir želdiniai, aplinkinis užstatymas	6
3.2. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija	6
3.3 Klimatinės sąlygos.....	7
3.4. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos.....	7
4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI	7
4.1 Pagrindiniai darbai	7
4.2 Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai	9
4.2.1. Esama situacija	9
4.2.2. Plėtra.....	10
5. TECHNOLOGINIAI PROCESAI.....	12
6. FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI STATOMIEMS OBJEKTAMS	12
7. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI	13
8. APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO	13
9. ESAMŲ STATINIŲ (PASTATŲ), INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSATATYMAS	14
10. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ	14

0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti				
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis				
ATESTATO NR.	PRS PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA UAB „PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Paliūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys, Tel.: +370 45 577474; +370 698 80519 El. paštas: panros@panros.lt; www.panros.lt			PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninis darbo projektas	
37013	PV	R. Pliušksys		2026 07	DALIS: Projektiniai pasiūlymai
35828	PDV	R. Pliušksys		2026 07	
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Aiškinamasis raštas
Kalba					
LT	UŽSAKOVAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas 1 Lapų 15

11. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTAMS	16
12. DUOMENYS APIE NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI KELIAMUS VEIKSNIUS	16
13. STATINIO GAISRINĖS SAUGOS REIKALVIMAI	16

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	15	0

1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI STATINIO STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

1.1 Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas:

1. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninio darbo projekto parengimo techninė užduotis.

2. VĮ „Žemės ūkio duomenų centras“ parengta topografinė nuotrauka.

3. Specialieji reikalavimai

1.2 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

- Lietuvos respublikos Statybos įstatymas;
- Lietuvos respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas;
- Lietuvos respublikos Melioracijos įstatymas;
- Lietuvos respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
- Nuotekų tvarkymo reglamentas;
- Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimai;
- STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
- STR 1.01.03:2017 Statinių ir patalpų klasifikavimas;
- STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas;
- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;
- STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
- STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;
- STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
- STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvai. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai;
- GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai;
- GKTR 2.11.03:2014 Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai;

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	15	0

- STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija
- Lietuvos standartas LST 1516:2015/1K:2021 Statinio projektas. Bendrieji informavimo reikalavimai.

Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	15	0

2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio statybos projekto projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Statytojo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir Projektuotojo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2025 m. rugpjūčio mėn. 11 d. pasirašyta projektavimo sutartimi Nr. 2890250, pirkimo konkurso „P-2025/12568, Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas“ dokumentais, techninio darbo projekto parengimo technine užduotimi, norminiais dokumentais, VĮ „Žemės duomenų centras“ parengta topografinė nuotrauka,.

2.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta

Projektuojamas objektas – paviršinių nuotekų šalinimo tinklai.

Projektuojami tinklai numatomi įrengti Priekulės g. ir I. Simonaitytės g., Agluonėnų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r.

Agluonėnai – kaimas Klaipėdos rajono savivaldybėje, kairiajame Minijos intako Agluonos krante, 6 km į šiaurės rytus nuo Priekulės. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Veikia Agluonėnų pagrindinė mokykla, biblioteka (nuo 1958 m.), darželis „Nykštukas“, paštas (LT-96020), kaimo turizmo sodyba „Čepų sodyba“. Kaime stovi aukščiausias Klaipėdos rajono Bobės ąžuolas, prie Agluonos 1989 m. pradėtas sodinti Lietuvininkų ąžuolynas. Etnografinė sodyba, kurioje yra įrengtas muziejus. Yra sutvarkytos Agluonėnų senosios kapinės. Vadovaujantis LR 2021 m. visuotinio surašymo duomenimis, Agluonėnuose gyveno 527 gyventojai.

Remiantis pirkimo dokumentais, techninio darbo projekto parengimo technine užduotimi numatoma įrengti:

- naujus paviršinių nuotekų šalinimo tinklus Priekulės g., I. Simonaitytės g, Agluonėnų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos raj.

Saugomos teritorijos

Planuojami statybos darbai į saugomas teritorijas nepatenka.

Kultūros paveldo teritorijos

Planuojami statybos darbai į kultūros paveldo teritorijas nepatenka.

Privačios teritorijos ir valstybinė žemė

Statybos darbai planuojami atlikti laisvoje valstybinėje žemėje bei suformuotame sklype kurio Unik. Nr. 4400-4200-9270.

2.2. Statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija

Statybos rūšis: vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos rūšis yra nauja statinio statyba.

Statiniai: paviršinių nuotekų tinklai.

Statinių paskirtis: statiniai pagal naudojimo paskirtį priskiriami inžineriniams tinklams, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų pogrupiui.

Statinio kategorija: vadovaujantis STR 1.01.03:2017 projektuojami sekančių kategorijų statiniai:

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai DN200 - I grupės nesudėtingieji statiniai;

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	15	0

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai DN315 – DN400 – neypatingieji statiniai;

Apsaugos zona: Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 straipsnio reikalavimais, vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona kai tinklai klojami iki 2,5 m gylio yra žemės juosta po 2,0 m nuo vamzdyno ašies. Kai tinklai klojami žemiau 2,5 m gylio - žemės juosta po 3,0 m nuo vamzdyno ašies.

3. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS

3.1. Sklype esantys statiniai ir želdiniai, aplinkinis užstatymas

Teritorijoje, kurioje numatoma įrengti inžinerinius tinklus yra tiek urbanizuotoje vienbučiais (dvibučiais), pastatais užstatytoje tiek ir neurbanizuotoje teritorijose. Inžineriniai tinklai tiesiami esamų gatvių važiuojamoje dalyje bei už jų esančiuose žaliuose plotuose.

Statybos sklypo teritorijoje yra veikiančių vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros, tinklų ir kt. kuriuos būtina išsaugoti. Statybos metu, vykdant žemės kasimo darbus bus tikslinamos esamų komunikacijų vietos ir įgilinimai, atliekant šurfavimo darbus (būtina kviesti šių tinklų atstovus prieš pradedant kasinėjimo darbus). Pažeidus esamus inžinerinius tinklus, jie bus atstatomi pagal esamą padėti (vadovaujantis LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais).

Topografinio plano duomenimis statomo objekto sklypo teritorijoje yra medžių ir krūmų, tačiau jų kirtimas nenumatomas.

Teritorijoje yra suformuoti privatūs žemės sklypai. Naujų paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai bus vykdomi gatvių zonose, valstybinėje teritorijoje ir suformuotame žemės sklype.

3.2. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija

Statybos sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Statybos sklypo teritorijoje nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Projektuojami inžineriniai tinklai nepablogins esamos higieninės ir ekologinės situacijos, nes inžineriniai tinklai bus po žeme, bei naudojamos šiuolaikinės medžiagos, kurios užtikrina statinio ilgaamžiškumą. Įrengus projektuojamus inžinerinius tinklus pagerės esančių gyventojų higieninė ir ekologinė aplinka, nes bus užtikrintas tinkamas paviršinių nuotekų surinkimas iš nagrinėjamos teritorijos.

3.3. Klimatinės sąlygos

Klimatinės sąlygos Klaipėdos rajono savivaldybėje pagal STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija (1991 – 2020 m stebėjimų duomenimis): vidutinė metinė oro temperatūra 8,2°C, maksimali oro temperatūra 36,6°C, minimali oro temperatūra – 26,0°C, metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas – 80 %, vidutinis metinis vėjo greitis – 4,1 m/s, maksimalus vėjo greitis – 38 m/s, vidutinis metinis kritulių kiekis 761 mm, maksimalus paros kritulių kiekis 70,4 mm, didžiausias vidutinis dešimtadienio sniego storis – 9,5 cm; maksimalus dekados sniego dangos storis 49 cm, maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm) (Šilutės meteorologinės stoties duomenimis) galimas vieną kartą per 10 metų – 57 cm, maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per 50 metų – 86 cm.

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	15	0

3.4 Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos

Agluonėnai - teritorija priklauso Vakarų Lietuvos žemumos rajonui, kuriam būdingos kvartero nuogulos, susiformavusios ledynmečio ir poledynmečio laikotarpiu. Vyraujantis reljefas – silpnai banguotas, vietomis pelkėtas, su aukštu gruntinio vandens lygiu.

Tyrimų rajone dažniausiai aptinkami:

- smulkūs ir vidutinio stambumo smėliai,
- dulkingi smėliai,
- priesmėliai ir priemoliai,
- vietomis durpingi bei organiniai gruntai.

Viršutinį sluoksnį paprastai sudaro augalinis gruntas ir technogeniniai supiltiniai sluoksniai. Giliau slūgso vidutinio tankumo smėlingi gruntai, pasižymintys pakankama laikomąja geba. Vietomis galimi silpni organinių gruntų intarpai, kuriuos būtina įvertinti projektuojant pamatus, sankasas ar inžinerinius tinklus.

Hidrogeologinės sąlygos teritorijoje vertinamos kaip sudėtingesnės dėl aukšto gruntinio vandens lygio ir artimos paviršinio vandens įtakos. Gruntinis vanduo dažniausiai aptinkamas nedideliame gylyje nuo žemės paviršiaus, o jo lygis kinta priklausomai nuo sezoninių kritulių, polaidžio bei melioracijos sistemų būklės.

Statybos metu galimi:

- laikinas iškasų vandeningumas,
- grunto pažliugimas,
- šlaitų nestabilumas,
- filtracinio vandens pritekėjimas.

Atsižvelgiant į geologines ir hidrogeologines sąlygas, teritorija tinkama statybai.

Kilus neaiškumams dėl grunto stiprumo, Rangovas, prieš statybos darbus turės atlikti inžinerinius geologinius tyrimus. Visas su šiomis priemonėmis susijusias išlaidas turi padengti Rangovas.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1 Pagrindiniai darbai

Projekto tikslas sukurti palankią ir saugią aplinką gyvenamojoje aplinkoje, įrengiant paviršinių nuotekų surinkimo nuo kietųjų dangų sistemą.

Vadovaujantis pirkimo dokumentais, projektu numatoma atlikti sekančius inžinerinių tinklų paklojimo darbus:

- pakloti paviršinių nuotekų šalinimo tinklus;
- po statybos darbų sutvarkyti visus išardomus dangų paviršius.

Paklojus tinklus bei pastačius šulinius, esamos dangos atstatomos į pradinę padėtį. Dangos atstatomos tose vietose, kur statybos metu jos buvo išardytos. Projektu nenumatyta keisti esamų gatvių reljefo.

Projekte numatomas uždaras vamzdinių klojimo būdas. Statybos metu keisti klojimo būdą (negu nurodyta projekte) galima tik tuo atveju, jei tai bus iš naujo suderinta su Statytoju bei kitomis suinteresuotomis

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	7	15	0

instancijomis. Keičiant klojimo būdą, turi būti, reikalui esant patikslintos vamzdynų medžiagos. Atitinkamai tikslinami bei keičiami žemės darbai, ardomo-atstatomo paviršiaus kiekiai bei pagrindai po vamzdžiais.

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Dangos konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. Visos išardytos statybos metu dangos (asfalto, žvyro, trinkelų vėjos ir pan.) turi būti atstatytos.

Vykdamas statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai pažeidžiami atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius rekomenduojama nugėžti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi.

4.2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai

4.2.1. Esama situacija

Šiuo metu I. Simonaitytės g., Agluonėnuose esama paviršinių nuotekų surinkimo sistema – atvira, t. y. dalis paviršinių nuotekų nuo kietųjų dangų surenkamos į pakelės griovius ir išleidžiamos į melioracijos griovį sujungtą su Šilupio upeliu, dalis paviršinių nuotekų nuo kietųjų dangų tiesiog nubėga į žaliųjų dangų plotus ir natūraliai susigeria į gruntą. Esama paviršinių nuotekų sistema yra neefektyvi ir esant didesniai kritulių kiekiui sukelia aplinkinių teritorijų apsėmimą. Neišvystyta ir blogai veikianti esamų paviršinių nuotekų surinkimo sistema blogina gyvenimo bei darbo sąlygas visuomenei.

4.2.2. Plėtra

Paviršinių nuotekų tinklų plėtra numatoma vykdyti 3 etapais.

Pirmuoju etapu numatoma pakloti DN315 paviršinių nuotekų tinklus Priekulės g. nuo I. Simonaitytės g. iki planuojamos surinktų paviršinių nuotekų išleidimo vietos į Agluonos upę Lietuvininkų g. Antru etapu – DN200 – DN315 paviršinių nuotekų tinklu I. Simonaitytės g. nuo Priekulės g. iki Atgimimo g. ir Gilių g. sankirtos. Trečiuoju etapu DN200 – DN400 paviršinių nuotekų tinklus I. Simonaitytės g. nuo Volungių g.

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	15	0

iki surinktų paviršinių nuotekų išleidimo vietos į melioracijos griovį I. Simonaitytės g. ir Rugiagėlių g. sankirtoje.

Paviršinių nuotekų tinklai projektuojami lygiagrečiai esamoms gatvėms.

Vamzdynai projektuojami iš DN200 ÷ DN400 nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. Kai tinklai klojami uždaru būdu turi būti naudojami PE100-RC vamzdžiai. Kai DN315 -DN400 vamzdynai tinklai klojami atviru būdu turi būti naudojami gofruoti PP vamzdžiai. Paviršinių nuotekų atšakų klojimui atviru būdu naudojami PVC N (SN4), S (SN8) klasės, atsižvelgiant vamzdynų klojimo gylį, jei atšaka įrengiama uždaru būdu turi būti naudojami PE100-RC nuotekų vamzdžiai.

Paviršinės nuotekos nuo esamų gatvių bus surenkamos paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo šulinėlių pagalba. Gatvės tinkle kas 100 - 150 m ir sankryžose numatomi gelžbetoniniai $\geq$ DN1000 mm šuliniai, jei gelžbetoninių šulinių gylis virš 3,0 m, numatomi DN1500 mm skersmens šuliniai. Tiesiuose tarpuose, kai nuotekų tinklų gylis iki 4,0 m, numatomi DN425 mm plastikiniai apžiūros šuliniai, kai nuotekų tinklų gylis nuo 4,0 m, iki 6,0 m numatomi DN600 plastikiniai apžiūros šuliniai. Vamzdžių pajungimo į šulinių latakus kampas, atsižvelgiant į nuotekų išteklėjimo kryptį, negali būti mažesnis nei 90°. Tokiais atvejais turi būti įrengiami kritimo stovai. Lietaus surinkimo šulinėliai projektuojami su 0,5 m sėsdinamąja dalimi. Lietaus šulinėliai turi būti įrengti atsižvelgiant į gatvės nuolydį ir nuotėkio plotą. Visi lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai turi būti pajungti prie projektuojamo paviršinių nuotekų surinkimo tinklo DN315 – DN400 PVC ar PE100-RC DN200 vamzdžiais, vadovaujantis STR2.07.01:2003 LVIII sk.455 nurodymu (nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,02). Šuliniai turi būti statomi ant stabilaus grunto pagrindo.

Kritimo stovai įrengiami gelžbetoniniuose šuliniuose pagal UAB EKOPROJEKTAS albumų LK2.1, LK2.2 sprendinius.

Paviršinių nuotekų išleidimo vietose numatoma pastatyti gelžbetoninių nuotekų išleidėjus pagal UAB EKOPROJEKTAS albumo LK2.2 sprendinius.

Tinklai, įrengiami kelio Nr. 2207 (Dreiziai - Agluonėnai) ribose, privalo būti įrengiami tik uždaru būdu dėkluose.

Technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, tačiau jei duobė užima daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas visu gatvės pločiu. Taip pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais.

Gatvių uždarymai ir eismo ribojimai, darbo duobių gatvių viršutinės asfalto dangos atstatymas derinami su atsakingomis institucijomis.

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti. Vietose, kur darbai atliekami atviru būdu, susikirtimuose su 0,4 ir 10 kV kabelinėmis linijomis, kabelių apsaugai numatyti apsaugas - sudedamus vamzdžius (gaubes).

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	9	15	0

Paviršinių (lietaus) nuotekų debito skaičiavimai (II statybos etapas)

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.” 9 priedą.

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo:

$$Q_{bendras} = Q_{lt} + Q_{st} = I \cdot (C_d \cdot F_d + C_v \cdot F_v) + F_{st} \cdot I = 71,70 \cdot (0,95 \cdot 0,26 + 0,22 \cdot 0,66) + 0,92 \cdot 71,70 = 94,08 \text{ l/s}$$

Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsišvelgiant į lietaus nuotakyno kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyme:

$$Q_{max} = \beta \cdot Q_{lt} = 1 \cdot 28,36 = 28,36, \quad \text{l/s}$$

Q_{lt} – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 9 priedo 2. p.,

β – koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta $\beta = 1$.

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

$$Q_{lt} = I \cdot F \cdot C_{vid} = 71,70 \cdot 0,92 \cdot 0,43 = 28,36, \text{ l/s}$$

I – lietaus intensyvumas (l/s·ha);

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); F – priimta 0,92 ha.

C_{vid} – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties:

$$I = \frac{A}{T + B} + c = \frac{2260}{20 + 11} - 1,2 = 71,70, \text{ l/(s} \cdot \text{ha)}$$

A , B , c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinų sąlygų ir nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; priimta $A = 2260$; $B = 11$; $c = -1,2$

T – lietaus trukmė, min, 20 min.

Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas C_{vid} apskaičiuojamas pagal formulę:

$$C_{vid} = \frac{\sum C_i \cdot F_i}{F} = \frac{0,26 \cdot 0,95 + 0,66 \cdot 0,22}{0,92} = 0,43$$

C_i – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai pagal STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.4 lentelę (priimta kietoms dangoms $C_d = 0,95$; grunto paviršiai $C_v = 0,22$);

F_i – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas C_i) nuotėkio baseino dalis, ha– kietosios dangos $F_d = 0,26$ ha, grunto paviršiai $F_v = 0,66$ ha.

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha – priimta $F_{st} = 0,92$ ha.

Paviršinių (lietaus) nuotekų debito skaičiavimai (III statybos etapas)

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.” 9 priedą.

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo:

$$Q_{bendras} = Q_{lt} + Q_{st} = I \cdot (C_d \cdot F_d + C_v \cdot F_v) + F_{st} \cdot I = 71,70 \cdot (0,95 \cdot 0,19 + 0,22 \cdot 0,39) + 0,58 \cdot 71,70 = 74,57 \text{ l/s}$$

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	10	15	0

Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsišvelgiant į lietaus nuotakyno kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyme:

$$Q_{max} = \beta \cdot Q_{lt} = 1 \cdot 19,13 = 19,13, \quad l/s$$

Q_{lt} – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 9 priedo 2. p.,

β – koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta $\beta = 1$.

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

$$Q_{lt} = I \cdot F \cdot C_{vid} = 71,70 \cdot 0,58 \cdot 0,46 = 19,13, l/s$$

I – lietaus intensyvumas ($l/s \cdot ha$);

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); F – priimta 0,92 ha .

C_{vid} – vidutinis svartinis nuotėkio koeficientas

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties:

$$I = \frac{A}{T + B} + c = \frac{2260}{20 + 11} - 1,2 = 71,70, l/(s \cdot ha)$$

A , B , c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvėninimo retmens dydžio; priimta $A = 2260$; $B = 11$; $c = -1,2$

T – lietaus trukmė, min, 20 min.

Vidutinis svartinis nuotėkio koeficientas C_{vid} apskaičiuojamas pagal formulę:

$$C_{vid} = \frac{\sum C_i \cdot F_i}{F} = \frac{0,19 \cdot 0,95 + 0,39 \cdot 0,22}{0,58} = 0,46$$

C_i – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai pagal STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.4 lentelę (priimta kietoms dangoms $C_d = 0,95$; grunto paviršiai $C_v = 0,22$);

F_i – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas C_i) nuotėkio baseino dalis, ha – kietosios dangos $F_d = 0,19$ ha , grunto paviršiai $F_v = 0,39$ ha .

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha – priimta $F_{st} = 0,58$ ha .

5. TECHNOLOGINIAI PROCESAI

Statomuose inžineriniuose tinkluose technologiniai procesai nevyks.

6. FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI STATOMIEMS OBJEKTAMS

Kadangi projektuojami inžineriniai tinklai bus po žeme, todėl papildomi fizinės saugos reikalavimai statomiems objektams nekeliami.

7. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejose, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis.

Sklypo sutvarkymo dalies dangų ir konstrukcijų atstatymo darbai ir kiekiai, įvertinami kartu su projektuojamų inžinerinių tinklų kiekiais – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. Dangų atstatymo detalės pateikiamos brėžiniuose, kituose brėžiniuose pateikiami planai ir pjūviai.

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	11	15	0

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje konteneriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos rūšiuoti, turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus kontenerius. Visos tinklų ir įrenginių statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį.

Vykdamat statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai pažeidžiami atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius rekomenduojama nugėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu.

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi.

Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje esančiomis požeminėmis komunikacijomis su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbai, kurie vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už gatvės eismo sustabdymą.

9. ESAMŲ STATINIŲ (PASTATŲ), INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS

Esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas nenumatomas.

10. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

Vandens tarša. Paviršinio ir požeminio vandens, žemės gelmių tarša nenumatoma. Statybos darbams naudojama technika turi būti techniškai tvarkinga ir taip bus išvengta degalų ir tepalų patekimo į paviršinius ir požeminius vandenis. Tačiau jeigu statybos metu naftos produktų išteklėjimo iš mechanizmų nebūtų išvengta, užterštas gruntas turės būti surenkamas ir išvežamas utilizavimui į UAB „Toksika“ grunto valymo poligoną.

Oro tarša. Įrenginių susijusių su planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios į aplinkos orą gali būti išmetami teršalai nėra. Reljefo paruošimo, žemės darbų, statybos darbų metu susidarantys oro teršalų kiekiai bus neįžymūs, o jų poveikis aplinkai – trumpalaikis ir nereikšmingas.

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	12	15	0

Dirvožemio tarša. Projektuojamo objekto eksploatacijos metu dirvožemio tarša nenumatoma, fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemiui nebus daromas. Padidinta dirvožemio tarša galima tik statybos metu. Vertingą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti laisvose nuo užstatymo vietose. Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturės jokio negatyvaus poveikio aplinkai. Saugomą dirvožemį reikia suprofiluoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant kito sklypo ar kelio. Be to piltas gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo dirvožemio. Nuimtas derlingo dirvožemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darbų pabaigos. Po statybos nuimtas dirvožemio sluoksnis panaudojamas žalių plotų rekultivacijai.

Projektuojamo objekto teritorijoje neigiamas poveikis žemės gelmėms nenumatomas. Gruntinis vanduo nebus teršiamas, todėl ir papildomos apsaugos priemonės jam nereikalingos.

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir mašinos turi būti techniškai tvarkingi, taip bus išvengta degalų ir tepalų patekimo į dirvožemį. Laikina statybos aikštelė turi būti įrengiama taip, kad dirvožemio taršos nebūtų. Statybos metu bus sandėliuojamas minimalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų kiekis bei nesandėliuojami dideli kiekiai tepalų ir degalų. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.

Rangovas turi paruošti avarijos likvidavimo planą, kuriame turi būti išdėstyta įspėjimų pateikimo seka išsiliejimo, išleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kurių metu gali būti padaryta žala aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi būti numatytos pagrindinės avarijų likvidavimo priemonės, naudojamos išsiliejimo kontrolei ir išvalymo darbams, vandens telkinių užteršimo išvengimui ir t.t. Į aikštelę turi būti atgabentos medžiagos ir įranga, reikalinga darbui potencialių avarijų ir išsiliejimų atveju, ir turi būti laikomos netoli tų vietų, kur jų gali prireikti.

Žemės gelmių tarša. Planuojamos ūkinės veiklos tiesioginis poveikis žemės gelmių (geologiniams) komponentams nebus daromas. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamo geologinės aplinkos pokyčio poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus.

Tarša biologinei įvairovei. Objekto teritorijoje saugotinių medžių, krūmų ir kitų želdinių nėra.

Kraštovaizdžio tarša. Kraštovaizdžio estetinės vertės apsaugos priemonės numatomos pritaikant kraštovaizdžiui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medžiagos ir statinių padėtis, reljefo formavimas ir visų sklypo formavimo elementų tarpusavio sąveika. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai statomi po žeme. Neigiamas poveikis kraštovaizdžiui daromas nebus.

Cheminis, fizinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeltas triukšmas, tačiau rangovas turi užtikrinti, kad jis neviršys Lietuvos higienos normų HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje“. Tinklų statybos teritorijoje planuojama, kad fizinės ir biologinės taršos šaltiniai nesusidarys.

Planuojamas atliekų susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, mišrios statybinės atliekos, kurios bus išvežamos pagal atskirai Rangovo sudarytą sutartį su šias atliekas

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	13	15	0

priimančia įmone. Projektuojamame objekte ūkinės veiklos statybos metu taip pat susidarys popieriaus/kartono pakuočių ir kt. atliekos. Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“.

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus darbuotojų įrengimo statybvietėse nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant statybos darbus susidarys iki 10 tonų statybinių atliekų. Statybos metu susidarantys planuojami atliekų kiekiai pateikiami lentelėje.

Technologinis procesas	Atliekos							Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	Pavadinimas	kiekis,		Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Statistinės klasifikacijos kodas	Pavojingumas	Laikymo sąlygos	Didžiausias kiekis	
		t/d kg/parą	t/metus							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Statybos metu	Mišrios statybinės atliekos	0,05 50,0	6	kietas	17 01 04	12.13	nepavojingos	Konteineriuose	10 T	Išvežama pagal sutartį į spec. priėmimo vietas
Statybos metu	Popieriaus/kartono pakuotės	0,005 5,0	1	kietas	15 01 01	07.21	nepavojingos	konteineriuose	500 kg	

Pastaba: * susidarantių statybinių atliekų kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu

Informacija apie PŪV įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms. Kadangi projektuojami inžineriniai tinklai nepatenka į šias teritorijas, todėl reikšmingumo nustatymas nereikalingas.

11. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTAMS

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai suprojektuoti taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

12. DUOMENYS APIE NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI KELIAMUS VEIKSNIUS

Suprojektuoti inžineriniai tinklai tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami negali viršyti bei skleisti Lietuvos higienos normų HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje“ bei HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtintų leidžiamų reikalavimų.

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	14	15	0

13. STATINIO GAISRINĖS SAUGOS REIKALVIMAI

Projektuojami statiniai bei jų medžiagos turi atitikti STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ bei Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtintus reikalavimus.

DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	15	15	0

PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.	Pritarimo, suderinimo pavadinimas	Pritaręs, suderinęs asmuo	Data, Nr.	Pastabos
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybos darbams						
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis						
ATESTATO NR.	 PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA		UAB „PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Paliūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys, Tel.: +370 45 577474; +370 698 80519 El. paštas: panros@panros.lt; www.panros.lt		PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninis darbo projektas		
37013	PV	R. Pliušksys		2026 07	DALIS: Projektiniai pasiūlymai		
35828	PDV	R. Pliušksys		2026 07			
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Pritarimų, suderinimų sąrašas	LAIDA 0	
Kalba							
LT	UŽSAKOVAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-DS	Lapas 1	Lapų 1

**PROGRAMINĖS ĮRANGOS, KURI BUVO NAUDOJAMA, RENGIANČIO
STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, SĄRAŠAS**

1. OS „Windows 11“;
2. MS „Office“;
3. ZWCAD 2024.

0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybos darbams					
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis					
ATESTATO NR.	PRS PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA UAB „PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Paliūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys, Tel.: +370 45 577474; +370 698 80519 El. paštas: panros@panros.lt; www.panros.lt			PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninis darbo projektas		
37013	PV	R. Pliušksys		2026 07	DALIS: Projektiniai pasiūlymai	
35828	PDV	R. Pliušksys		2026 07		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Programinės įrangos sąrašas	LAIDA 0
Kalba						
LT	UŽSAKOVAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO: 26.02-TDP-AGL-PP-P S	Lapas 1	Lapų 1




DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSIVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO Taisyklės T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADĖDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ESAMI VEIKIANTYS INŽINERINIAI TINKLAI, PATENKANTYS Į KASAMOS TRANŠĖJOS ZONĄ, TURI BŪTI LAIKINAI PAKABINAMI, PANAUDOJANT PLIENINIUS LOVINIUS PROFILIUS, VAMZDŽIUS ARBA RĄSTUS. ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI IR KOMUNIKACIJOS NEGALI BŪTI PAŽEISTI. VISUS ŽEMĖS DARBUS PRIE ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ IR TINKLŲ VYKDYTI TIK RANKINIŲ BŪDU IR DALYVAUJANT ATITINKAMŲ ŽINYBŲ ATSTOVAMS.
4. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAI.
5. SANDĖLIUOTI GRUNTĄ IR MEDŽIAGAS VIRŠ ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ DRAUŽIAMA. PAVOJINGOS ZONOS TURI BŪTI PAŽYMĖTOS ĮSPĖJAMAISIAIS IR DRAUŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS, O DARBO VIETOS GERAI APSVIESTOS.
6. ŽMONIŲ JUDĖJIMO VIETOSE PER TRANŠĖJAS ĮRENGIAMI LAIKINI MEDINIAI APTVĖRIMAI (APTVARŲ KONSTRUKCIJA MEDINĖ ARBA PLIENINĖ), TILTĖLIAI DUOBĖS IR TRANŠĖJOS TURI BŪTI APTVERTOS IR PAŽYMĖTOS GERAI MATOMAIS (MATOMAIS IR NAKTIES METU) ŽENKLAIS.
7. KLOJANT TINKLUS ATVIRU BŪDU, TRANŠĖJOS TURI BŪTI SU IŠRAMSTYMU.
8. ESAMŲ TINKLŲ PADĖTĮ PLANE IR GYLIUS TIKSLINTI STATYBOS METU.
9. ATLIEKANT DARBUS UZDARŲ BŪDU, DARBO DUOBĖS REKOMENDUOJAMA NUMATYTI STATOMŲ ŠULINIŲ BEI TRASOS KRYPTIŲ PASIKEITIMO VIETOSE.
10. DĖL GALIMO EISMO SUTRIKDYMO VYKDOTI STATYBOS DARBUS, RANGOVAS PRIVALO INFORMUOTI EISMO PRIEŽIŪROS TARNYBAS, BEI ATLIKTI TŲ KELIO ATKARPŲ ŽENKLINIMĄ PAGA GALIOJANČIUS NORMATYVINIUS DOKUMENTUS.
11. VYKDOTI TINKLŲ KLOJIMO DARBUS ŠALIA ORINĖS ELEKTROS LINIJOS, KAI ATSTUMAS IKI ATRAMOS MAŽESNIS NEI 2,0 M, TURI BŪTI ATLIEKAMAS ATRAMŲ IŠRAMSTYMAS.
12. PRIEŠ STATYBOS DARBŲ PRADŽIĄ GAUTI LEIDIMĄ KASINĖJIMO DARBAMS.
13. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“, KELIŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS (STATYMU IR KITAI SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS, NAUJAI ĮRENGIAMŲ DANGŲ KONSTRUKCIJA PARENKAMA PAGAL AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKAVIMO Taisyklės, IŠARDYTOS GATVIŲ DANGOS IR JŲ PAGRINDAI ĮRENGIAMI PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ.
14. VYKDOTI KASIMO DARBUS NEKASTI TRANŠĖJŲ ARČIAU KAIP 3 M NUO MEDŽIO KAMieno, KURIO DIAMETRAS DIDESNIS KAIP 15 CM, ARČIAU KAIP 2 M, KAI KAMieno DIAMETRAS IKI 15 CM, IR ARČIAU KAIP 1,5 M NUO KRŪMŲ, SKAIČIUOJANT ATSTUMĄ NUO KRAŠTINIO STIEBO (PAGAL ŽELDINIŲ APSAUGOS, VYKDOTI STATYBOS DARBUS, Taisyklės), TAIP PAT 2 M ATSTUMU NUO KAMieno KASIMO DARBUS VYKDYTI TIK RANKINIŲ BŪDU. NEPAŽEISTI MEDŽIŲ KAMieniŲ IR LAJŲ. NESANT GALIMYBĖS LAIKYTI ŠIŲ REIKALAVIMŲ, DARBUS VYKDYTI BETRANŠĖJINIŲ BŪDU.
15. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
16. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.
17. APTIKUS ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ AR NEKILNOJAMOJO DAIKTO VERTINGŲŲ SAVYBŲ, RANGOVAS PRIVALO NEDELSIANT SUSTABDYTI STATYBOS DARBUS IR APIE RADINIUS PRANEŠTI SAVIVALDYBĖS PAVELDOSAUGOS PADALINIUI, O ŠIS INFORMUOTI DEPARTAMENTĄ.
18. PROJEKTUOJAMUS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLUS ĮRENGTI BETRANŠĖJINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS.
19. ESANT POREIKIUI KOREGUOTI AR PARENGTI STATYBŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO BRĖŽINĮ, LAIKINI EISMO RIBOJIMŲ SCHEMA, TURI PARENGTI DARBŲ RANGOVAS IR NUSTATYTA TVARKA SUDERINTI SU KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBE. EISMO RIBOJIMŲ SCHEMOS TURI BŪTI RENGIAMOS VADOVAUJANTIS KELIŲ EISMO Taisyklėmis, KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO Taisyklėmis.
20. SUGADINTA DANGA IR (AR) TECHNINĖS EISMO REGULIAVIMO PRIEMONĖS PRIVALO BŪTI ATSTATYTI.
21. MELIORACIJOS DRENAŽO ATSTATYMO DARBAI ATLIEKAMI VADOVAUJANTIS MELIORACIJOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ MTR 2.02.01:2006 "MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI".

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- L1** PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (I STATYBOS ETAPAS)
- L2** PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (II STATYBOS ETAPAS)
- L3** PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (III STATYBOS ETAPAS)
- PROJEKTUOJAMŲ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
- PROJEKTUOJAMŲ LIETAUS NUOTEKŲ APSAUGINIS DĖKLAS
- PAŽEISTO DRENAŽO ATSTATYMAS
- ESAMI NUOTEKŲ TINKLAI
- ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
- ESAMI AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS TINKLAI
- ESAMI ŽEMOS ĮTAMPOS ELEKTROS TINKLAI
- ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
- ESAMAS RYŠIO KABELIS
- ESAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA
- ESAMI DRENAŽO TINKLAI
- SKLYPO RIBA
- KELIO SKLYPO RIBA
- TECHNOLOGINĖS IŠKASA

SITUACIJOS SCHEMA



PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ IŠLEISTUVAS NR. 1 (PAGAL UAB "EKOPROJEKTAS" KATALOGĄ LK2.2-41)

Išleidimas
X=6164971.77
Y=335844.05

DN315; L-13,2 m

Technologinė iškasa
39,0 kv. m

L1-1 (Ø1500)
X=6164965.48
Y=335855.61

DN315; L-31,9 m

Technologinė iškasa
9,0 kv. m

L1-2 (Ø1500)
X=6164937.62
Y=335871.07

VIALT-1
X=6164936.54
Y=335871.63

DN315; L-17,3 m


Dėklas PE DN400;
L-15,9 m

L1-3 (Ø1500)
X=6164922.24
Y=335879.00



Technologinė iškasa
9,0 kv. m


KELIAS NR. 2207
RAJONINIS KELIAS DREIŽIAI - AGLUONĖNAI

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA





0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti			
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis			
53 ATESTATO NR.	PRS PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA		UAB „PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Paliūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys, Tel.: +370 45 577474; +370 698 80519 El. paštas: panros@panros.lt; www.panros.lt	
37013	PV	R. Pliuškys	2026 07	PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitės g. techninis darbo projektas
35828	PDV	R. Pliuškys	2026 07	
Kalba				DALIS: Projektiniai pasiūlymai
LT		UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		BRĖŽINYS: Planas su projektuojamais tinklais
		26.02-TDP-AGL-PP-1		Mastelis 1:500
		Lapas 1		Laida 0
				Lapų 11








LAPŲ IŠDĖSTIMO SCHEMA















LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA







LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA		
1	2	3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11










LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA






PASTABA: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti vietoje

0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti		
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis		
ATESTATO NR.	PRSPANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA UAB „PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Paliūninkio g. 9, LT-55113 Panevėžys, Tel.: +370 45 577474, +370 696 80619 El. paštas: parrco@parrco.lt, www.parrco.lt		PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Aglukonėnų k. I. Simonaitės g. techninis darbo projektas
37013	PV	R. Pliuskys	2026 07
35828	PDV	R. Pliuskys	2026 07
Kalba			
LT	UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		26.04-TDP-AGL-PP-2
	Lapas	Lapų	
	1	1	




Esamo žemės paviršiaus altitudės
Projektuojamo žemės paviršiaus altitudės
Vamzdžio dugno altitudės
Vamzdžio dugno įgilinimas
Nuolydis, %
Atstumas
Tarpo ilgis
Tarpo Nr.
Vamzdyno tipas
Apsauginis dėklas
Klojimo būdas




PASTABA: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti vietoje

0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti				
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis				
ATESTATO NR.	PRSR PAVIRŠINIŲ RYŠIŲ STATYBA UAB „PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Pajūniškio g. 9, LT-05113 Panevėžys, Tel.: +370 45 574747, +370 698 80919 El. paštas: panros@panros.lt, www.panros.lt			PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninis darbo projektas	
37013	PV	R. Pliušky	2026 07	DALIS: Projektiniai pasiūlymai	Mastelis Mv 1:100 Mh 1:500
35828	PDV	R. Pliušky	2026 07		
				BRĖŽNYS: Projektuojamų lietaus nuotekų tinklų profiliai (II statybos etapas)	Laida 0
Kalba					
LT	UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				
					Lapų 3















Mv 1:100

Mh 1:500




PASTABA: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti vietoje





Mv 1:100


Mh 1:500




PASTABA: susikertančių komunikacijų altitudės tikslinti vietoje




0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti						
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis						
ATESTATO NR.	PRS Panevėžio ryšių statyba UAB „PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Palūniskio g. 9, LT-35113 Panevėžys, Tel.: +370 45 577474; +370 698 80519 El. paštas: panros@panros.lt; www.panros.lt				PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitės g. techninis darbo projektas		
37013	PV	R. Pliušys		2026 07	DALIS: Projektiniai pasiūlymai	Mastelis Mv 1:100 Mh 1:500	
35828	PDV	R. Pliušys		2026 07			
					BRĖŽINYS: Projektuojamų lietaus nuotekų tinklų profiliai (III statybos etapas)	Laida 0	
Kalba							
LT	UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				26.04-TDP-AGL-PP-4	Lapas 1	Lapų 2










PASTABA: susikertančių komunikacijų altitudės tikslinti vietoje



Šulinio dangčio altitudę tikslinti vietoje pagal esamą situaciją. Plaukiojančio tipo liukas turi būti viename lygyje su gatvės ar šaligatvio danga, o lengvo tipo liukas 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.






0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti					
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis					
ATESTATO NR.	PRRS PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA UAB „PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Palūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys, Tel.: +370 45 577474; +370 698 80519 El. paštas: panros@panros.lt; www.panros.lt				PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninis darbo projektas	
37013	PV	R. Pliušks		2026 07	DALIS: Projektiniai pasiūlymai	Mastelis b/m
35828	PDV	R. Pliušks		2026 07		
					BRĖŽINYS:	Laida 0
Kalba					Tipinės GB šulinių konstrukcijos	
LT	UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			26.02-TDP-AGL-PP-5	Lapas	Lapų
					1	1






- PASTABOS:
1. Montuojant vamzdžius šulinyje išteklėjimo vamzdžio viršaus altitudė negali būti aukščiau už pritekėjimo vamzdžio viršaus altitudę.
 2. Kritimo stovai įrengiami tik tuo atveju, kai kritimas didesnis nei 300 mm.
 3. Matmenys duoti milimetrais.

0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti				
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis				
ATESTATO NR.	 </				




Žymėjimas	Markė	Medžiagos		Matmenys, mm					
		Betonas B12,5	Betonas B15, F150	ds	H	a	b	L	e
LK2.2-41	J-1	0,37	0,95	200	3000	600	1600	1500	1400
-01	J-2	0,37	0,98	250	3000	650	1600	1500	1450
-02	J-3	0,38	1,00	300	3000	700	1600	1500	1500
-03	J-4	0,47	1,04	400	3000	800	1600	2000	1600
-04	J-5	0,48	1,08	500	3000	900	1600	2000	1700

0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti						
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis						
ATESTATO NR.	PRS UAB „PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Palūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys, Tel.: +370 45 577474; +370 698 80519 El. paštas: panros@panros.lt; www.panros.lt			PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitės g. techninis darbo projektas			
37013	PV	R. Pliuškys		2026 07	DALIS: Projektiniai pasiūlymai		Mastelis b/m
35828	PDV	R. Pliuškys		2026 07			
Kalba					BRĖŽINYS: Išleistuvo Nr. 1 (rengimo brėžinys (UAB "Ekoprojektas" LK2.2-41)		Laida 0
LT	UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			26.02-TDP-AGL-PP-7		Lapas 1	Lapų 1




Žymėjimas	Markė	Medžiagos m ³		Matmenys, mm					
		Betonas B12,5	Betonas B15, F150	ds	H	a	b	L	e
LK2.2-41	J-1	0,37	0,95	200	3000	600	1600	1500	1400
-01	J-2	0,37	0,98	250	3000	650	1600	1500	1450
-02	J-3	0,38	1,00	300	3000	700	1600	1500	1500
-03	J-4	0,47	1,04	400	3000	800	1600	2000	1600
-04	J-5	0,48	1,08	500	3000	900	1600	2000	1700


0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti						
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis						
ATESTATO NR.	PRS PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA UAB „PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Paliūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys, Tel.: +370 45 577474; +370 698 80519 El. paštas: panros@panros.lt; www.panros.lt		PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninis darbo projektas				
37013	PV	R. Pliušksys		2026 07	DALIS: Projektiniai pasiūlymai	Mastelis b/m	
35828	PDV	R. Pliušksys		2026 07			
					BRĖŽINYS: Išleistuvo Nr. 2 (rengimo brėžinys (UAB "Ekoprojektas" LK2.2-41)	Laida 0	
Kalba							
LT	UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			26.02-TDP-AGL-PP-8		Lapas 1	Lapų 1




PRINCIPINIS ATSTATOMOS PĖSČIŲJŲ - DVIRAČIO TAKO DANGOS SKERSINIS PJŪVIS
DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ - DVIRAČIŲ, PĖSČIŲJŲ TAKAI




PRINCIPINIS ATSTATOMOS VIENSLUOKSNĖS ASFALTO DANGOS SKERSINIS PJŪVIS



PRINCIPINIS ATSTATOMOS ŽVYRO DANGOS SKERSINIS PJŪVIS



PRINCIPINIS ATSTATOMOS DVISLUOKSNĖS ASFALTO DANGOS SKERSINIS PJŪVIS (TAIKOMAS SAVIVALDYBĖS KELIAMS)
DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ - DK10



Pastabos:

- Dangų viršutinio sluoksnio sujungimui naudoti CORABIT FB bituminę sandarinimo juostą.
- Iškastą gruntą sandėliuoti kelio Nr. 2207 juostoje draudžiama.
- Asfalto sluoksniai turi būti sutankinti pagal JT ASFALTAS 25 reikalavimus.
- Paklojus asfaltbetonio dangą, atlikti asfalto sluoksnių sutankinimo laboratorinius bandymus visų suinteresuotų šalių, kurių valdomame turte vykdomi darbai, atstovų (AB "Via Lietuva", Klaipėdos raj. sav. administracija ir kt.) nurodytose vietose, bei pateikti bandymų rezultatus.
- Užpilto grunto sutankinimas. Tankinama horizontaliais sluoksniais; nesutankintos medžiagos storis turi būti tolygus ir neviršyti 250 mm. Tankinama mechaniniais volais, plūktuvais, vibratoriais ar kitais patvirtintais mechanizmais taip, kad sausabūklis tankis sudarytų ne mažiau nei 90 proc. maksimalaus sausabūklio tankio. Pastarasis nustatomas pagal Inžinieriaus nurodytus standartus. Rangovas prieš tankinimą ir jo metu kruopščiai patikrina drėgmės kiekį užpilamoje medžiagoje. Drėgmės kiekis turi atitikti dydį, Inžinieriaus nurodytą po mėginių išbandymo, atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo metodą. Rangovas pateikia inžinieriu duomenis apie siūlomą naudoti metodą bei įrangą likus ne mažiau nei 1 savaitei iki to metodo bei įrangos panaudojimo nuolatiniams Darbams. Inžinierius patvirtina Rangovo pateiktus bandymų rezultatus ir duoda savo sutikimą arba nurodo kitus metodus bei sąlygas. Užpildymo ir tankinimo metu Rangovas, Inžinieriaus prižiūrimas, atlieka reikiamus bandymus, kad būtų užtikrinti reikiami sutankinimo parametrai. Išbandymo reikalavimus nustato Inžinierius, atsižvelgdamas į užpildymo medžiagos charakteristiką. Jei mėginys neatitinka minimalių sutankinimo reikalavimų, nuolatiniams darbams panaudota medžiaga tankinama toliau arba visiškai pašalinama ir pakeičiama nauja.
- Pažeistos dangos atstatomos pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2025 03 28 parengtas automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės Nr. 2025-05409.

0	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybos darbams				
Dokumento laida	Dokumento paskirtis, keitimo priežastis				
ATESTATO NR.	PRS PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA		UAB „PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA“ Paliūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys, Tel.: +370 45 577474; +370 698 80519 El. paštas: panros@panros.lt; www.panros.lt		PROJEKTAS: Paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninis darbo projektas
37013	PV	R. Pliuškys		2026 07	DALIS: Paviršinių nuotekų šalinimo
35828	PDV	R. Pliuškys		2026 07	
					BRĖŽINYS: Dangų atstatymo detalės
Kalba					
LT	UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		26.02-TDP-AGL-PP-9		Lapas 1
					Mastelis B/M
					Laida 0
					Lapų 1

TVIRTINU

**PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS AGLUONĖNŲ K.
I. SIMONAITYTĖS G. TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	<i>Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688 Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8 46 472025</i>
2.	Pirkimo objektas	<i>Techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra.</i>
3.	Projekto pavadinimas	<i>Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninis darbo projektas</i>
4.	Statinio adresas	<i>Klaipėdos rajono Agluonėnų sen., Agluonėnų k. I. Simonaitytės g.</i>
5.	Statinio (-ių) bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	<i>Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – paviršinių nuotekų šalinimo inžineriniai tinklai.</i>
6.	Statinio statybos rūšis	<i>Nauja statyba</i>
7.	Statinio kategorija	<i>neypatingas statinys</i>
8.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	<i>Nėra</i>
9.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	<i>Nėra</i>
10.	Lėšų dydis projekto realizavimui	<i>Orientacinė projektuojamų statybos darbų vertė – 900 000,00 EUR su PVM</i>
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
11.	Perkamų paslaugų apimtis:	<i>Naujos statybos projekto sudedamosios dalys:</i> ☐ bendroji; [BD] (rengiama visada) ☐ sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] ☐ vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN (bendras): NŠ] ☐ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimui; [SO] (privaloma ypatingiems statiniams ir kitais atskirais atvejais) ☐ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] (privaloma, kai taikomas VPĮ ir rangovas parenkamas pagal TP arba

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		užsakovui pageidaujant. Pateikiama tik užsakovui ir būtinais atvejais nurodytai institucijai ir yra komercinė paslaptis) ☐ kitos dalys, jei jos būtinos, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kartu ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės. <i>Techninis darbo projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.</i> Tas pats projektuotojas samdomas ir turi būti atsakingas tiek projektavimo (Projekto rengimo), tiek darbų įgyvendinimo (projekto vykdymo priežiūros) stadijose.
11.1.	projektavimo (įprastos) paslaugos	Projekto parengimo paslaugos yra techninis darbo projektas, pagal kurį gaunamas statybos leidimas. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. Svarbu, kad Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų <u>esminius (būtinus)</u> parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše**, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-123. TP sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, <u>taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai</u>. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti ⁽⁵⁾, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.
11.2.	kitos (papildomos,	Papildomos, susijusios su projektavimu, paslaugos: - gauti (arba atlikti) šiuos Projekto rengimo dokumentus :

** Čia ir kitur nuorodos į įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus turėtų būti patikrinamos pagal jų aktualią redakciją.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	- parengti sklypo geodezinę topografinę nuotrauką; - atlikti žemės gelmių geologinius tyrimus; - prisijungimo sąlygas; - gauti statybą leidžiantį dokumentą; - atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą; - parengti statybos rangos sutarties dokumentą – „Veiklų sąrašą“ (žr. žemiau); - nustatyti statybos darbų sritis pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedą, naudotinas statybos rangos darbų pirkimo dokumentuose statybos rangovo kvalifikacijos reikalavimams nustatyti; „Veiklų sąrašas“ – arba „Kainų/Darbų sąrašas“ – taip pavadintas darbų („be kiekių“) žiniaraštis, kuris nurodo pagrindines bendro statybos darbo, kurio apimtis apibrėžta Projekte (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas rangovo siūlomas sumas su galutine bendra suma.
11.3.	projekto vykdymo priežiūra*** (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)	Kartu perkamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Reikalavimai jos atlikimui: lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka, ataskaitų teikimas užsakovui ir pan. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamos kartu su projektavimu. Statinio projektuotojo prievolė atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą. Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal Projektą ir kad būtų įgyvendinta Projekte sukurta statinio architektūra. - lankytis statybvietėje (ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį); - spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; - tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griauamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą; - organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą, - į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti, - drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, - atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus. Pateikti galutinę statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitą Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka Projekto rengėjas. Tas pats paslaugos teikėjas (projektuotojas) turėtų būti atsakingas ir už Projekto parengimą, ir už statinio projekto vykdymo priežiūrą. Tačiau statinio projektuotojo rašytiniu sutikimu arba kai statinio projektuotojo nebėra projekto vykdymo priežiūrą gali atlikti kitas užsakovo pasirinktas statinio projektuotojas. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statinio projektuotojas (tas, kas skyrė ar pasamdė statinio projekto vadovą). Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu prasoma pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros grupės (jei taikoma) sudėtį ir grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, šią užduotį, reikia ją atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.

*** Šios statinio projektavimo techninės užduoties pagrindinis tekstas nėra pilnai pritaikytas užsakymo tvarkybos darbų projektui (arba Projekto tvarkybos darbų daliai), kuris turi būti parengtas pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą ir kitus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reglamentuojančius teisės aktus. Norint pritaikyti šią užduotį, reikia ją atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<i>pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai.</i>
12.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	☐ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos <i>Projektavimo trukmė turi būti planuojama, atsižvelgiant į tarpines ataskaitas ir (arba) dokumentus ir laiką, reikalingą jiems suderinti ir patvirtinti, taip pat laiką, skirtą Projekto ekspertizei atlikti, terminą, per kurį turi būti atlikti Projekto pataisymai po ekspertizės pastabų, laiką statybą leidžiančio dokumento gavimui (jei ši funkcija pavesta projektuotojui). Su tuo susijusi rizika ir konkretūs tam tikrų etapų (pvz. projekto parengimas iki pirminio projekto dokumentacijos pateikimo Užsakovui, projekto pataisymai po ekspertizės ir pan.) tarpiniai terminai nurodomi projektavimo paslaugų pirkimo sutarties sąlygose ir (arba) detalizuojami šioje užduotyje.</i>
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms	
13.	Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	<i>Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai.</i> <i>Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:</i> - <i>statybos techniniai reglamentai,</i> - <i>Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.</i> <i>Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma.</i> <i>Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:</i> - <i>Europos standartą perimančią Lietuvos standartą,</i> - <i>Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą,</i> - <i>tarptautinį standartą,</i> - <i>kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas,</i> <i>susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.</i>
14.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (ekspluataciniai) reikalavimai statiniui	<i>Lietaus nuotekų šalinimo tinklai turi būti pakankamo diametro, reikiamo nuolydžio, kad esant gausiems krituliams būtų užtikrintas lietaus vandens surinkimas ir nuvedimas nuo kietųjų gatvės dangų. Šuliniai ir lietaus nuotekų tinklai turėtų būti suprojektuoti taip, kad būtų galima tinkamai vykdyti jų eksploatacinę priežiūrą, plovimą.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	(statinių grupei)	
15.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Projekto sudėtyje būtina numatyti tai, kad planuojamuose sprendiniuose (įskaitant, bet neapsiribojant medžiagų kiekių žiniaraščiais) būtų įgyvendinami šis reikalavimas: - transportuojant reikiamas medžiagas į statybvieta ir iš jos, turi būti naudojami daugkartiniai konteineriai;
16.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	Antžeminiai lietaus nuotekų šulinių dangčiai turi būti su L komunikacijos žyma
17.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	[netaikoma]
17.1.	sklypo sutvarkymo (sklypo plano):	Numatyti sklypo tvarkymą: -esant poreikiui numatyti medžių kirtimą, nustatyti saugotinių želdynų atkuriamąją vertę;
17.2.	architektūros daliai:	[netaikoma]
17.3.	konstrukcijų daliai:	[netaikoma]
17.4.	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai:	Projektuojami nauji lietaus nuotekų tinklai: - tinklai jungiami prie miesto lietaus nuotekų tinklų; - suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus.
17.5.	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai:	[netaikoma]
17.6.	dujotiekio daliai:	[netaikoma]
17.7.	elektrotechnikos daliai:	[netaikoma]
17.8.	Elektrotechnikos daliai (prijungimas prie magistralinių tinklų)	[netaikoma]
17.8.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	[netaikoma]
17.9.	Apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo dalis	[netaikoma]
17.10.	Gaisrinės signalizacijos dalis	[netaikoma]

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
17.11.	Gaisrinės saugos dalis	[netaikoma]
17.12.	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis	[netaikoma]
17.13.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	Pagal normatyvinius dokumentus
17.14.	statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai:	Pagal normatyvinius dokumentus
18.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Reikalavimai projektinių sprendinių derinimui, jų pritarimui. Suderinti tarpinių sprendinių derinimą su užsakovu. Projektuotojui prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritarant pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę.
20.	Pageidaujami ekonominiai rodikliai	Netaikoma
21.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas (jei reikia)	Netaikoma
22.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija (jei reikia)	Netaikoma
23.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
24.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Reikalavimai projekto dokumentams: - dokumentų rinkinių ir (arba) jo kopijų skaičius – 3 vnt - kompiuterinės laikmenos su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta Projekto kopija skaičius 2 vnt. - reikalavimai kompiuterinei laikmenai – PDF, 25 MB (raiška, dydis, formatai ⁽¹⁰⁾ , kt.),
25.	Ekspertizės atlikimas	Užsakovas pasilieka teisę atlikti projekto ekspertizę: viso projekto. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė yra privaloma, kai (i) nekilnojamojo kultūros paveldo statinio projekte numatomi šio statinio (jo teritorijos) tvarkomieji statybos darbai arba kartu su jais ir tvarkomieji paveldosaugos darbai arba (ii) rengiamas tik nekilnojamojo kultūros paveldo statinio (jo teritorijos) tvarkybos darbų projektas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
26.	Aplinkosauginiai (žalieji) reikalavimai	<i>Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.1 p. ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų priedu, kuriame nurodyta, kad vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo projektams skirtos inžinerijos ir architektūros paslaugos yra aplinkosauginės ir aplinkai palankios paslaugos.</i>

UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas	Užsakovo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
Techninis darbo projektas	Žemės sklypo dokumentų (plano) kopijos.	1

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo etapas	Projektuotojo pateikiami dokumentai
Projektiniai pasiūlymai	bus reikalinga parengti projektinius pasiūlymus
Techninis darbo projektas	<i>Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais</i> – techninės specifikacijos; – aiškinamieji raštai; – brėžiniai; – sąnaudų kiekių žiniaraščiai. <i>Atlikti principinių projektinių sprendinių ir galutinių projekto sprendinių pristatymą užsakovui., bei teisės aktais numatytas visuomenės informavimo apie numatomą statinio projektavimą procedūras.</i> <i>Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medžiagos projektavimo metu derinami su užsakovu. Derinti pateikiami eskiziniai variantai, inžinerinių sprendimų aprašymai.</i> <u>Prieš projektavimą būtina įsivertinti ir apžiūrėti planuojamo objekto teritoriją, kad būtų tinkamai įvertinta esama urbanistinė aplinka, kontekstas.</u> <i>Tai, kas nenurodyta šioje techninėje specifikacijoje privalo būti</i>

	projektuojama ir statoma vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir teisės aktais. Pastabos: - įvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant, projektuotojas turi užsakovui siūlyti įvairias projekcinės galimybes suprojektuoti ir įrengti šias ar kitas neišvardintas, bet reikalingas numatomai veiklai vykdyti, inžinerinių sistemų išnaudojimo galimybes; - projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems; Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties reikalavimų neįmanoma įvykdyti, paslaugų tiekėjas (rangovas projektuotojas) raštu apie tai turi informuoti užsakovą (statytoją) ir kartu, vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo principais priimti logišką sprendimą dėl projektavimo užduoties koregavimo.
Projekto vykdymo priežiūra	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais
Kiti reikalavimai, nuostatos	Tiekėjas atsakingas už statybos leidimo išėmimą, o pirkėjas jam suteiks visus paslaugoms suteikti reikalingus įgaliojimus. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų trukmę neįskaičiuojamos. Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai Tiekėjas perdavė parengtą techninį darbo projektą, kurio sprendiniams Pirkėjo pritarta, ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomasias pastabas ir ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Tiekėjas Pirkėjui kartu su projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo priežiūros Paslaugų teikimo atveju, su galutiniu Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu, perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projekcinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Pirkėjui, kai atitinkama projekcinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekėjo Pirkėjui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjas nurodo ir patvirtina, kad Pirkėjas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentaciją ir

	<i>pavienės jos dalis). Šiame punkte nurodytas turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.</i> <i>Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengia ir su Pirkėju suderina detalų Paslaugų atlikimo grafiką (šios Techninės specifikacijos priedas), kuriame turi būti nurodytos planuojamų teikti Paslaugų pagrindiniai etapai, jų atlikimo laikotarpis</i>
--	---

Priedas Nr. 1

PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Tiekėjas

Užsakovas

Tiekėjas ir Pirkėjas pagal Sutartį Nr. nustato žemiau nurodytą Paslaugų atlikimo grafiką:

Statinys Nr. 1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k.d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, eurais


Užsakovas

Tiekėjas


Priedas Nr. 2

projektavimo paslaugų apimtis.

Šviesiai žalia punktyrine linija pažymėta reikalingų suprojektuoti paviršinių nuotekų šalinimo tinklų preliminarios atkarpos. Planuojamas paviršinių nuotekų šalinimo tinklų trasos ilgis ne mažiau kaip 1715,4 metrai. Planuojama suprojektuoti paviršinių nuotekų šalinimo tinklų atkarpos dalies išdėstymas gali pasikeisti vertinant esamą situaciją projektavimo proceso eigoje.



Ištrauka iš rengiamo Klaipėdos rajono paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninio darbo projekto parengimo techninė užduotis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-28 Nr. A37-121
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Feliksas Žemgulys Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-28 15:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-05 08:28 - 2025-08-05 08:28
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-28 15:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-29 07:55 - 2025-07-29 07:55
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-28 16:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-02 09:51 - 2029-04-01 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250417.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-14 nuorašą suformavo Feliksas Žemgulys
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2025-09-29 10:16

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ALMANTAS ŠIDLAUSKAS
GKP: 1GKV-1350

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20250826-057028
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20250826-057028>
Pavadinimas: Klaipėdos_r_Agluonenu_k
Adresas: Agluonenu_k
Prašymo teritorija: 5.97 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: Agluonenu_T_p.pdf, Uzsakymas.pdf, Aiskinamasis.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (68)
EDT grupė: Klaipėdos r. sav. - Žemėtvarkos, geodezijos ir GIS skyrius (70)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: ZITA ANDRIJAUSKIENĖ
Pateiktas tikrinti EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg
Pridėti dokumentai: Agluonenu_T_p.pdf, Uzsakymas.pdf, Aiskinamasis.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2025-08-26 12:14:43 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-09-03 10:13:49 Atmesti: neteisingi duomenys
2025-09-09 12:00:32 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-09-16 11:06:25 Atmesti: neteisingi duomenys
2025-09-22 11:37:35 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-09-29 10:06:12 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Klaipėdos vanduo“ (210)
Organizacijos grupė: AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius 3
Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Akcinė bendrovė "Via Lietuva" (365)
Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio
Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (68)
Organizacijos grupė: Klaipėdos r. sav. - Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (69)
Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg


ED pateikti susipažinti

Organizacija: VŠĮ „Plačiąjuostis internetas" (303)
Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg


ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg

TOPOGRAFINIO PLANO-PILNAS LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




TOPOGRFINIS PLANAS
PILNAS M1:500




Plano tipas:	Topografinis planas– pilnas M1:500				
Objekto adresas:	Klaipėdos r.sav. Agluonėnų k. Lietuvinkių–Priekulės–Ievos Simonaitytės g				
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS–94	Horizontalus:	4	Vertikalus:	5
VĮ "Žemės ūkio duomenų centras"					
Įmonės kodas: 306205513, Tel. nr.: +37068685034, El. paštas: almantas.sidlauskas@zudc.lt					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV–1350	Almantas Šidlauskas		2025-08-18		
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
UAB"Panevėžio ryšių statyba		1: 500	1	10	





Plano tipas:	Topografinis planas– pilnas M1:500				
Objekto adresas:	Klaipėdos r.sav. Agluonėnų k. Lietuvininkų–Priekulės–Ievos Simonaitytės g				
Aukščių sistema	Koordinacių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS–94	Horizontalus:	4	Vertikalus:	5
VĮ "Žemės ūkio duomenų centras"					
Įmonės kodas: 306205513, Tel. nr.: +37068685034, El. paštas: almantas.sidlauskas@zudc.lt					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV–1350	Almantas Šidlauskas		2025-08-18		
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.		Lapų sk.
UAB"Panevėžio ryšių statyba		1: 500	2		10








27/53 - 0385
27/52 - 0005


Plano tipas:	Topografinis planas– pilnas M1:500				
Objekto adresas:	Klaipėdos r.sav. Agluonėnų k. Lietuvininkų–Priekulės–Ievos Simonaitytės g				
Aukščių sistema	Koordinacių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS–94	Horizontalus:	4	Vertikalus:	5
VĮ "Žemės ūkio duomenų centras"					
Įmonės kodas: 306205513, Tel. nr.: +37068685034, El. paštas: almantas.sidlauskas@zudc.lt					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV–1350	Almantas Šidlauskas		2025-08-18		
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
UAB"Panevėžio ryšių statyba		1: 500	3	10	







Plano tipas:	Topografinis planas– pilnas M1:500				
Objekto adresas:	Klaipėdos r.sav. Agluonėnų k. Lietuvininkų–Priekulės–Ievos Simonaitytės g				
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS–94	Horizontalus:	4	Vertikalus:	5
VI "Žemės ūkio duomenų centras" Įmonės kodas: 306205513, Tel. nr.: +37068685034, El. paštas: almantas.sidlauskas@zudc.lt					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV–1350	Almantas Sidlauskas		2025–08–18		
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
UAB"Panevėžio ryšių statyba		1: 500	5	10	





27/52 - 0006

27/52 - 0026

6164700.00
336350.00




Plano tipas:		Topografinis planas– pilnas M1:500							
Objekto adresas:		Klaipėdos r.sav. Agluonėnų k. Lietuvininkų–Priekulės–Ievos Simonaitytės g							
Aukščių sistema		Koordinacių sistema		Pagrindinis objektų tikslumas, cm					
LAS07		LKS–94		Horizontalus:		4	Vertikalus:		5
VĮ ”Žemės ūkio duomenų centras”									
Įmonės kodas: 306205513, Tel. nr.: +37068685034, El. paštas: almantas.sidlauskas@zudc.lt									
Kv. paž. Nr.		Vardas, pavardė			Parašas		Data		
1GKV–1350		Almantas Šidlauskas					2025-08-18		
Užsakovas					Mastelis		Lapo Nr.		Lapų sk.
UAB”Panevėžio ryšių statyba					1: 500		6		10




Plano tipas:	Topografinis planas– pilnas M1:500				
Objekto adresas:	Klaipėdos r.sav. Agluonėnų k. Lietuvininkų–Priekulės–Ievos Simonaitytės g				
Aukščių sistema	Koordinacių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS–94	Horizontalus:	4	Vertikalus:	5
VĮ "Žemės ūkio duomenų centras"					
Įmonės kodas: 306205513, Tel. nr.: +37068685034, El. paštas: almantas.sidlauskas@zudc.lt					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV–1350	Almantas Šidlauskas		2025-08-18		
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
UAB"Panevėžio ryšių statyba		1: 500	7	10	






Plano tipas:	Topografinis planas– pilnas M1:500						
Objekto adresas:	Klaipėdos r.sav. Agluonėnų k. Lietuvininkų–Priekulės–Ievos Simonaitytės g						
Aukščių sistema	Koordinacių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm					
LAS07	LKS–94	Horizontalus:	4	Vertikalus:	5		
VĮ "Žemės ūkio duomenų centras"							
Įmonės kodas: 306205513, Tel. nr.: +37068685034, El. paštas: almantas.sidlauskas@zudc.lt							
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data				
1GKV–1350	Almantas Šidlauskas		2025-08-18				
Užsakovas			Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.		
UAB"Panevėžio ryšių statyba			1: 500	8	10		



27/52 - 0066
27/52 - 0086

6163950.00
336350.00

Plano tipas:	Topografinis planas– pilnas M1:500				
Objekto adresas:	Klaipėdos r.sav. Agluonėnų k. Lietuvininkų–Priekulės–Ievos Simonaitytės g				
Aukščių sistema	Koordinacių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS–94	Horizontalus:	4	Vertikalus:	5
VĮ "Žemės ūkio duomenų centras"					
Įmonės kodas: 306205513, Tel. nr.: +37068685034, El. paštas: almantas.sidlauskas@zudc.lt					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV–1350	Almantas Šidlauskas		2025-08-18		
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
UAB"Panevėžio ryšių statyba		1:500	10	10	



UAB „PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA”

ĮSAKYMAS

DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO OBJEKTUOSE

2026-02-26 Nr. 01-08

Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Statinio ekspertizė“,

Į S A K A U:

1. S k i r t i, UAB „Panevėžio ryšių statyba“ inžinierių-projektuotoją Ričardą Pliuškį, gim. 1982-05-21, (kvalifikacijos atestatų Nr. 37013 ir Nr. 35828 turėtoją) statinio projekto vadovu ir projekto vykdymo priežiūros vadovu visiems objektams, vykdomiems pagal UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2026 metais sudarytas statybos rangos, projektavimo ir (ar) projektavimo-rangos sutartis.
2. Į g a l i o t i, Ričardą Pliuškį atstovauti UAB „Panevėžio ryšių statyba“: VĮ „Registrų centras“, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „INFOSTATYBA“, sistemoje StatybosZurnalas.lt, valstybės ir savivaldybių institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, bei suteikti jam teisę: teikti, pasirašyti ir tvirtinti dokumentus elektroniniu parašu; užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas; teikti projektinius pasiūlymus ir projektus; gauti statybą leidžiančius dokumentus; pranešti apie statybos darbų pradžią; administruoti statybos darbų žurnalus; teikti prašymus statybos užbaigimo procedūroms; gauti statybos užbaigimo dokumentus; atlikti statinių, inžinerinių tinklų ir kitų objektų teisinę registraciją; atlikti kitus veiksmus, būtinus 2026 m. sudarytų sutarčių tinkamam įgyvendinimui. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2026 metų sutarčių įgyvendinimo, įskaitant Projektų garantinių įsipareigojimų galiojimo laikotarpį.
3. N u s t a t y t i, kad šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško 2026 metais sudarytų sutarčių įvykdymo, įskaitant garantinių įsipareigojimų laikotarpį, jeigu konkrečioje sutartyje nenustatyta kitaip.

Generalinis direktorius

Audrius Balčėtis

Su įsakymu susipažinau ir 1 egz. gavau:

R. Pliuškys



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37013

Ričardas Pliuškys

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Išduotas 2019 m. gruodžio 4 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. gruodžio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

24697



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.35828

Ričardas Pliuškys

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Išduotas 2019 m. gruodžio 4 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. birželio 7 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

24696

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00002287-6

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo laikotarpis

Draudimo liudijimo išdavimo data: 2025.08.05

Nuo: **2025.08.08 00:00** Iki: **2026.08.07 23:59**

Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas: **PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA, UAB, 147688743**
PVM kodas, Adresas, Kontaktai: **Paliūniškio g. 9, LT-35113, Panevėžys, Lietuva, statyba@panros.lt, +37069880528**

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka: **950,00 EUR (Devyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct)**

Įmokos mokėjimo grafikas

1. 2025.08.15 237,50 EUR	2. 2025.11.08 237,50 EUR	3. 2026.02.08 237,50 EUR	4. 2026.05.08 237,50 EUR
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo pateikimo laikotarpis:	Iki 2031-08-07 dienos.
Bendra draudimo suma:	290 000,00 EUR
Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui:	290 000,00 EUR
Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui:	2 500,00 EUR
Draudimo objektas:	Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.
Draudimo sutarties pagrindas:	Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.
Pretenzijų/ žalų istorija:	Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

Papildomos sąlygos

- Draudejas ir Draudikas susitaria, kad šiam draudimo liudijimui (polisui) nėra taikomas Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykliu, patvirtintu 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais, punktas 15.17.
- Draudėjas ir Draudikas susitaria, kad šiam draudimo liudijimui (polisui) nėra taikomas Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykliu, patvirtintu 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais, punktas 15.1., t.y. kartu draudžiama ir neturtinė žala, kuri atsirado kaip pasekmė žalos sveikatai.
- Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmoka dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką.
- Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra.
- Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.
- Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektus išvardintus 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).

Papildoma informacija

Nuo 2026-01-01 draudimo įmoka naujiems poliso įtraukimams, taip pat įmoka už poliso pakeitimus bus didinama 10% atsižvelgiant į LR Saugumo įnaujos įstatymo (2025 m. birželio 17 d. Nr. XV-283) reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šis mokestis būtų pritaikytas ir 2025 m. sudarytiems draudimo polisams (be papildomų poliso įtraukimų), kurių galiojimas apima laikotarpį nuo 2026-01-01, Draudikas pasilieka teisę perskačiuoti įmoką, nuo 2026-01-01 taikant 10% įmokos padidinimą likusiam draudimo apsaugos laikotarpiui. Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditoinfo Lietuva“ tvarkančiai Jungtinės skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b. Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00002287-6

(Apdraustojas) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų, sutartis gali būti nesudaryta.

Draudėjo (Apdraustojas) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo duomenis Draudiko, kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia sutarties administravimui ir vykdymui). Taip pat pagal užklausas teikiami valstybės institucijoms, bankams ir finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.

Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkėlimumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkėlimumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apdraustojas) nurodytam duomenų valdytojui.

Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį. Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.

Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos.

Žalos registravimas Atsitikus draudžiamajam įvykiui prašome registruoti žalą internetu https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekti su mumis telefonu (8-5) 2600 600.	Draudimo taisyklės Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti internetiniame puslapyje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/mpJLBEHExG
	

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS

PANEVŽIO RYŠIŲ STATYBA, UAB

A.V. _____
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ

JUS APTARNAVOMAS:

AON BALTIC, UADBB
JUSTAS TIMINSKAS
A. Goštauto g. 40B, LT-03163, Vilnius, Lietuva





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-07-02 15:46:43

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2062106
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2016-06-27
Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Agluonėnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Agluonėnų k.
Unikalus daikto numeris: 4400-4200-9270
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 5503/7001:4 Agluonėnų k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 6.8213 ha
Kelių plotas: 6.8213 ha
Nusausintos žemės plotas: 6.8213 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.2
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 35600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-08-10
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-08-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4200-9270, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-05-12 Steigėjo įsakymas Nr. V-98
2006-01-17 Steigėjo įsakymas Nr. V-15
2016-01-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-80-(14.12.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2016-07-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4200-9270, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-329
Įrašas galioja: Nuo 2017-05-22

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4200-9270, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0082 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4200-9270, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1021 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4200-9270, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.3557 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4200-9270, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 3.6701 ha

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01]

- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4200-9270, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.9328 ha
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra**10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4200-9270, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2015-08-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-01-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-80-(14.12.110.)
[rašas galioja: Nuo 2016-07-08
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
EDMUNDAS PETRAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4200-9270, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-356
2015-08-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2016-07-08

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100399450
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-05-29 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VŠĮ 'Placiajuostis internetas' tinklo plano Klaipėdos rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-266
[registravimo data: 2023-06-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 43 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100399322
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-05-29 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VŠĮ 'Placiajuostis internetas' tinklo plano Klaipėdos rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-266
[registravimo data: 2023-06-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 794 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100398753
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-05-29 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VŠĮ 'Placiajuostis internetas' tinklo plano Klaipėdos rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-266
[registravimo data: 2023-06-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 550 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100387068
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-01-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-31
[registravimo data: 2023-02-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100386989
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-01-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-31
[registravimo data: 2023-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 48 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100385589
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-01-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-31
[registravimo data: 2023-02-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 30 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100364267
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-10-04 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos rajono savivaldybėje Nr. 3-460
[registravimo data: 2022-10-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5932 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100639921

- [registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Klaipėdos rajono savivaldybėje Nr. 3-47
[registravimo data: 2024-02-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 137 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100639780
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Klaipėdos rajono savivaldybėje Nr. 3-47
[registravimo data: 2024-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 144 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100639824
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Klaipėdos rajono savivaldybėje Nr. 3-47
[registravimo data: 2024-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 18197 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100639650
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Klaipėdos rajono savivaldybėje Nr. 3-47
[registravimo data: 2024-02-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 15527 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100639243
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Klaipėdos rajono savivaldybėje Nr. 3-47
[registravimo data: 2024-02-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 329 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100361694
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-08-26 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas Nr. 1-257
[registravimo data: 2022-09-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 41 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100194358
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-276
[registravimo data: 2022-01-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 150 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100180353
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-276
[registravimo data: 2021-12-29
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2026-01-20 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: AB "Energos skirstymo operatorius"; 2025-11-19 Projektas E1E3500123
Duomenų pakeitimo data: 2026-01-20
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-03-06 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-276 'Dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo pakeitimo' Nr. 1-50
Duomenų pakeitimo data: 2024-03-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1562 kv. m, nuo 2026-01-20
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100168880
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-276
[registravimo data: 2021-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 728 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100146470
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-276
[registravimo data: 2021-12-17
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-03-06 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-276 'Dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo pakeitimo' Nr. 1-50
Duomenų pakeitimo data: 2024-03-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 757 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100147353
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-276
[registravimo data: 2021-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 80 kv. m, nuo 2024-09-07
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100146172
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-276
[registravimo data: 2021-12-16
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-03-06 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-276 'Dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo pakeitimo' Nr. 1-50

Duomenų pakeitimo data: **2024-03-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **950 kv. m, nuo 2024-09-07**

- 11.20. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100146236**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-276**
Įregistravimo data: **2021-12-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **89 kv. m, nuo 2024-09-07**
- 11.21. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100106371**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-276**
Įregistravimo data: **2021-11-12**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **233 kv. m, nuo 2024-09-07**
- 11.22. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100105131**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-276**
Įregistravimo data: **2021-11-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **39 kv. m, nuo 2024-09-07**
- 11.23. Teritorijos pavadinimas: **Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100362239**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-08-26 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas Nr. 1-257**
Įregistravimo data: **2022-09-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1022 kv. m, nuo 2024-09-07**
- 11.24. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100943179**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-16 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2026-06-11 Įsakymas 1-296**
Įregistravimo data: **2026-06-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **15834 kv. m, nuo 2026-06-17**
- 11.25. Teritorijos pavadinimas: **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100959986**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **128 kv. m, nuo 2026-06-29**
- 11.26. Teritorijos pavadinimas: **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100959325**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **86 kv. m, nuo 2026-06-26**
- 11.27. Teritorijos pavadinimas: **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100959326**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **12 kv. m, nuo 2026-06-26**
- 11.28. Teritorijos pavadinimas: **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100959166**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **326 kv. m, nuo 2026-06-26**
- 11.29. Teritorijos pavadinimas: **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100957824**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **310 kv. m, nuo 2026-06-25**
- 11.30. Teritorijos pavadinimas: **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100954235**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **308 kv. m, nuo 2026-06-23**
- 11.31. Teritorijos pavadinimas: **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100953061**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **8 kv. m, nuo 2026-06-22**

- 11.32. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos**
Teritorijos pavadinimas: **zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100947697**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **122 kv. m, nuo 2026-06-19**
- 11.33. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos**
Teritorijos pavadinimas: **zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100949550**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4754 kv. m, nuo 2026-06-19**
- 11.34. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos**
Teritorijos pavadinimas: **zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100949690**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **23 kv. m, nuo 2026-06-19**
- 11.35. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos**
Teritorijos pavadinimas: **zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100947834**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **99 kv. m, nuo 2026-06-19**
- 11.36. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos**
Teritorijos pavadinimas: **zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100947442**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **81 kv. m, nuo 2026-06-18**
- 11.37. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos**
Teritorijos pavadinimas: **zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100946538**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-17 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2026-06-15 Ministro įsakymas V-98**
Įregistravimo data: **2026-06-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **83 kv. m, nuo 2026-06-18**
- 11.38. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos**
Teritorijos pavadinimas: **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100867429**
Įregistravimo pagrindas: **2026-01-07 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251**
Įregistravimo data: **2026-01-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **6656 kv. m, nuo 2026-01-09**
- 11.39. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos**
Teritorijos pavadinimas: **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100861395**
Įregistravimo pagrindas: **2026-01-07 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251**
Įregistravimo data: **2026-01-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4434 kv. m, nuo 2026-01-08**
- 11.40. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos**
Teritorijos pavadinimas: **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100849376**
Įregistravimo pagrindas: **2026-01-07 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251**
Įregistravimo data: **2026-01-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4089 kv. m, nuo 2026-01-08**
- 11.41. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis**
Teritorijos unikalus numeris: **100806616**
Įregistravimo pagrindas: **2026-01-05 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251**
Įregistravimo data: **2026-01-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **33 kv. m, nuo 2026-01-06**
- 11.42. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis**
Teritorijos unikalus numeris: **100804286**
Įregistravimo pagrindas: **2026-01-05 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251**
Įregistravimo data: **2026-01-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **31 kv. m, nuo 2026-01-06**
- 11.43. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis**
Teritorijos unikalus numeris: **100783490**
Įregistravimo pagrindas: **2026-01-05 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251**
Įregistravimo data: **2026-01-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **27 kv. m, nuo 2026-01-06**

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis

11.44. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis**
Teritorijos unikalus numeris: **100806620**
Įregistravimo pagrindas: **2026-01-05 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251**
Įregistravimo data: **2026-01-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **28 kv. m, nuo 2026-01-06**

11.45. Teritorijos pavadinimas: **Magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorija (III skyrius, septintasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100406973**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-07-12 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas Nr. 1-211**
Įregistravimo data: **2023-08-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **8230 kv. m, nuo 2024-09-07**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

RIČARDAS PLIUŠKYS